

สำนักงานหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงหลวงนครราชสีมาที่ 1

รหัสงาน งานบูรณะทิวทัศน์  
 ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควนชุม 0302 ตอน ตอนห้วย - บ้านวัด  
 กม.ดำเนินการ ที่ กม.193+604 ด้านซ้ายทาง ร่องกลางถนน  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		จำนวนต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเขียวและอุปกรณ์พิดครบชุด	ต้น	1.00	10,930.00	10,930.00	1.3616	14,882.28	14,882.28	14,882.28
2	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS.พร้อมอุปกรณ์(กิ่งเดี่ยว = 1 โคม , กิ่งคู่ = 2 โคม)	โคม	1.00	5,990.00	5,990.00	1.3616	8,155.98	8,155.98	8,155.98
3	ค่าพาสีและติดคั้งแผ่นสะท้อนแสง	แห่ง	1.00	159.00	159.00	1.3616	216.49	216.49	216.49
4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด 0.40 x 0.08 x 1.20 ม.	ฐาน	1.00	5,196.00	5,196.00	1.3616	7,074.87	7,074.87	7,074.87
5	สายไฟฟ้า NY 3 x 10 mm.2 (สายไฟฟ้าดินระหว่างเสา รวมสายขึ้น - ลงเสาด้วย)	ม.	12.00	215.00	2,580.00	1.3616	292.74	292.74	3,512.88
6	สายไฟฟ้า IEC10 2 x 2.5 mm.2(สายไฟฟ้าดินในเสาถึงดวงโคม ใ้ 1 เส้น)	ม.	10.00	58.00	580.00	1.3616	78.97	78.97	789.70
7	สายไฟฟ้า IEC01 1 x 2.5 mm.2(TMV)(สายไฟฟ้าดินในเสาถึงโคมใ้ 1 เส้น เพื่อเป็นสายกราวด์)	ม.	10.00	11.00	110.00	1.3616	14.97	14.97	149.70
8	จุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ (ความยาวเท่ากับระยะห่างระหว่างเสา)	ม.	10.00	73.00	730.00	1.3616	99.39	99.39	993.90
9	Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M	แห่ง	1.00	1,364.00	1,364.00	1.3616	1,857.22	1,857.22	1,857.22
10	ค่าติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว 525 บาท กิ่งคู่ 600 บาท	โคม	1.00	525.00	525.00	1.3616	714.83	714.83	714.83
11	ค่าขนส่งจาก กม. ถึงแขวงหลวงนครราชสีมาที่ 1 ต่อต้น	ต้น	1.00	685.00	685.00	1.3616	932.69	932.69	932.69
12	แผ่น Guardrail ฮาว 4.00 ม.(W = 55.57 กก./แผ่น)	แผ่น	6.00	3,470.00	20,820.00	1.3616	4,724.75	4,724.75	28,348.50
13	เสาขนาดDia.0.10x2.00 ม.หนา 4 มม.(W = 20 กก./ต้น)	ต้น	6.00	1,160.00	6,960.00	1.3616	1,579.45	1,579.45	9,476.70
14	น๊อตยาว 3 ซม.	ชุด	54.00	35.00	1,890.00	1.3616	47.65	47.65	2,573.10
15	น๊อตยาว 15 - 18 ซม.	ชุด	12.00	50.00	600.00	1.3616	68.07	68.07	816.84
16	BLACK OUT LIP C-150x75x20x4.5 มม.= 33 ชุด (3.99 กก./ชุด)	ชุด	6.00	176.99	1,061.94	1.3616	240.98	240.98	1,445.88
17	ค่าติดตั้งป้ายสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น(High Intensity Grade)	ต้น	6.00	37.56	225.36	1.3616	51.14	51.14	306.84
รวมทั้งสิ้น		จำนวนต้นทุนก่อสร้างทาง		60,406.30		ราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		82,248.40	
		จำนวนต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		-					
		จำนวนต้นทุนทั้งสิ้น		60,406.30					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาจาก ก.วิ.ศ.

20 ต.ค. 2568

ลงนาม \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุพจน์ เศษบุญ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม \_\_\_\_\_ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเรไร หอมจระบก)

นายช่างโยธานำปฏิบัติงาน

ลงนาม \_\_\_\_\_ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกฤต บุญอุทัยพงศ์) พนักงานโยธา

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผอ.ช.ท.นครราชสีมาที่ 1

(นายรุ่งโรจน์ สถิติชัย)