บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ ฝ่ายวิศวกรรม งานวางแผน โทร.๐๔๒-๑๑๓-๓๖๙

ที่ สทล.๗ ขท.อุดรธานีที่ ๑ งานวางแผน / ๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง คำนวณราคากลาง

เรียน ผอ.ขท. อุดรธานีที่ ๑ ผ่าน รอ.ขท.อุดรธานีที่ ๑ (บ)

ตามบันทึก ที่ สทล.๗ ขท.อุดรธานีที่ ๑.๓.๑ / ๖๘๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้าร่องกลางและสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ๐๖๐๑ ตอนโนนสะอาด-อุดรธานี ระหว่าง กม.๔๐๒+๐๗๐ - กม.๔๔๙+๔๖๔ ปริมาณงาน ๒๒๒,๐๐๐ ตร.ม.รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง ขอเสนอรายละเอียดการคำนวณราคากลาง งานตัดหญ้าและถางป่า ในทางหลวงหมายเลข ๒ เขตควบคุมแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ รวมปริมาณงานทั้งหมด ๒๒๒,๐๐๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล ๓๑.๕๐ บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันแก๊สโซโฮ ๙๕ ๓๒.๔๑ บาท/ลิตร

คิดจากคนงาน ๘ คน ทำงานได้ ๘,๐๐๐ ตร.ม./วัน

- ค่าเช่ารถ รวมพนักงานขับรถ	=	๑.๐๐ คัน. @	๗๑๒.๙๕ บาท	=	๗๑๒.๙๕	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	=	๒๐.๐๐ ลิตร. @	๓๑.๕๐ บาท	=	๖๓๐.๐๐	บาท
- ค่าเช่าเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย	=	๘.๐๐ เครื่อง.@	๒๔.๐๙ บาท	=	๑๙๒.๗๒	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซโฮ ๙๕)	=	๑๖.๐๐ ลิตร. @	๓๒.๔๑ บาท	=	๕๑๘.๕๖	บาท
- ค่าแรงงาน	=	๘.๐๐ คน. @	๓๐๐.๐๐ บาท	=	๒,๔๐๐.๐๐	บาท
			รวมค่าใช้จ่ายต้นทุน	=	๔,๔๕๔.๒๓	บาท
Factor F งานทาง (ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐ % ; เงินล่วงหน้าจ่าย๑๕%;เงินประกันผลงานหัก ๐%)				=	๑.๓๕๙๒	
			ค่าใช้จ่ายรวม	=	๖,๐๕๔.๑๙	บาท
รวมค่างานต้นทุน งานตัดหญ้าและถางป่า	=	๖,๐๕๔.๑๙ / ๘,๐๐๐.๐๐		=	๐.๗๕๖	บาท/ตร.ม.
			คิดให้	**=**	**๐.๔๕**	**บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้ **๐.๔๕** **บาท/ตร.ม.**

(สี่สิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม ..... ประธานกรรมการฯ
(นายจักรกริช แก้วแสงอ่อน)
รอ.ขท.อุดรธานีที่ ๑ (ป)
รักษาการในตำแหน่ง
รอ.ขท.อุดรธานีที่ ๑ (ว)

ลงนาม ..... กรรมการฯ
(นายนิธิวิชญ์ รอดถาวร)
ชอ.ขท.อุดรธานีที่ ๑

ลงนาม ..... กรรมการฯ
(ว่าที่ ร.ต.บุญปาน เคนคำภา)
ชผ.ขท.อุดรธานที่ ๑

- คณะกรรมการจัดทำราคากลาง
- รอ.ขท.(บ.)
- หพ.ขท.

เห็นควรจ้างเหมาราคารวมไม่เกิน **๙๙,๙๐๐.๐๐** บาท
(เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
โดยกำหนดราคากลาง ตามราคากลางที่กำหนด
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายจักรกริช แก้วแสงอ่อน)
รอ.ขท.อุดรธานีที่ ๑ (ป)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน