สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน งานบูรณะทรัพย์สิน — แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดงแนวาย

กม.ดำเนินการ ที่ กม.161+150 ร่องกลางขวาทาง

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน หน่วย	ปริมาณงาน จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท) ราคา/หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท) เป็นเงิน	FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท) ราคา/หน่วย	กำหนดราคากลาง (บาท) เป็นเงิน
1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	ต้น	1.00	10,930.00	10,930.00	1.3616	14,882.28	14,882.28	14,882.28
2	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS.พร้อมอุปกรณ์(กิ่งเดี่ยว = 1 โคม , กิ่งคู่ = 2 โคม)	โคม	1.00	5,990.00	5,990.00	1.3616	8,155.98	8,155.98	8,155.98
3	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	แห่ง	1.00	159.00	159.00	1.3616	216.49	216.49	216.49
4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด 0.40 x 0.08 x 1.20 ม.	ฐาน	1.00	5,199.00	5,199.00	1.3616	7,078.95	7,078.95	7,078.95
5	สายไฟฟ้า NYY 3 x 10 mm.2 (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา รวมสายขึ้น - ลงเสาด้วย)	ม.	10.00	215.00	2,150.00	1.3616	292.74	292.74	2,927.40
6	สายไฟฟ้า IEC10 2 x 2.5 mm.2(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ใช้ 1 เส้น)	ม.	10.00	58.00	580.00	1.3616	78.97	78.97	789.70
7	สายไฟฟ้า IEC01 1 x 2.5 mm.2(THW)(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงโคมใช้ 1 เส้น เพื่อเป็นสายกราวด์)	ม.	10.00	11.00	110.00	1.3616	14.97	14.97	149.70
8	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ (ความยาวเท่ากับระยะห่างช่วงเสา)	ม.	10.00	73.00	730.00	1.3616	99.39	99.39	993.90
9	Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M	แห่ง	1.00	1,364.00	1,364.00	1.3616	1,857.22	1,857.22	1,857.22
10	ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)กิ่งเดี่ยว 525 บาท กิ่งคู่ 600 บาท	โคม	1.00	525.00	525.00	1.3616	714.83	714.83	714.83
11	ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ต่อต้น	ต้น	1.00	685.00	685.00	1.3616	932.69	932.69	932.69
12	ป้ายจุดกลับรถข้างหน้า ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ไม่มีเฟรม)	ป้าย	1.00	7,211.81	7,211.81	1.3616	9,819.59	9,819.59	9,819.59
13	เสาป้าย ขนาด 4"x 4" หนา 3.2 มม.	เมตร	4.00	309.15	1,236.62	1.3616	420.94	420.94	1,683.76

รวมทั้งสิ้น		
	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	36,870.42
	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
	ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	36,870.42
ราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		50,202.49

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ 10 ต.ค. 2568

ลงนาม ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ เดชบุญ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเรไร หอมจะบก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤศ บุญญพาพงศ์) พนักงานโยธา

ลงนาม ..... ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 1

(นายรุ่งโรจน์ สถิตย์)

Scanned with CamScanner