

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๖๐๐ งานก่อสร้างที่จอดรถ  
ประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน สิงห์ใต้ - บ้านไร่  
ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๓+๓๑๐ - กม.๙๔+๖๕๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๓ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... แขวงทางหลวงสิงห์บุรี กรมทางหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ .....บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป.....งานจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ .....เป็นเงิน..... ๔๖๘,๘๖๒.๘๒ .....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง..... ตามเอกสารแบบสรุปราคากลาง

งานจ้างเหมาสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร (ตามเอกสารแนบ) จำนวน ๙ แผ่น

๖.๑..... - .....

๖.๒..... - .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๑ นายโสรัจจ์ ดวงแก้ว รอ.ขท.สิงห์บุรี (ว) ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายวรชาติ อินทโชติ รอ.ขท.สิงห์บุรี (ป) กรรมการฯ

๗.๓ นายศุภโชค นาคเกตุ ขผ.ขท.สิงห์บุรี กรรมการฯ

(นายกานต์ สิ้นสืบผล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี



## บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี  
รับที่ ๓๕๕๐  
วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘  
เวลา ๑๕.๓๘

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ที่ สทล.๑๑ ขท.สิงห์บุรี.๒/ผง./๕๐๑

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.สิงห์บุรี ผ่าน รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ตามบันทึก คค.๐๖๐๖๗/๗/พ/๖๘๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสิงห์ใต้ - บ้านไร่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๓+๓๑๐ - กม.๙๔+๖๕๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๓ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๔๖๘,๘๖๒.๘๒ บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแนบเอกสารมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นายสุโขช นาคเกต)  
ขผ.ขท.สิงห์บุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ), หพ.ขท.สิงห์บุรี

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

  
.....  
(นายกานต์ สิ้นสีปล)  
ผอ.ขท.สิงห์บุรี

- งานธุรการพัสดุ
- งานบัญชีพัสดุ
- งานคลังพัสดุ
- งานจัดหาพัสดุ
- งานสัญญาพัสดุ

  
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์)  
หพ.ขท.สิงห์บุรี

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ. ห้องประชุม แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |                    |                |
|----|--------------------|----------------|
| ๑. | นายโสรัจจ์ ดวงแก้ว | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. | นายวรชาติ อินทโชติ | กรรมการฯ       |
| ๓. | นายศุภโชค นาคเกตุ  | กรรมการฯ       |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เรื่องที่ประชุม คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ร่วมกันประชุมเพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสิงห์ใต้ - บ้านไร่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๓+๓๑๐ - กม.๙๔+๖๕๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๓ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๔๖๘,๘๖๒.๘๒ บาท

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบมา  
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

  
(นายโสรัจจ์ ดวงแก้ว)

ประธานคณะกรรมการฯ

รอ.ขท.สิงห์บุรี (ว)

(ลงชื่อ)

  
(นายวรชาติ อินทโชติ)

กรรมการฯ

รอ.ขท.สิงห์บุรี (ป)

(ลงชื่อ)

  
(นายศุภโชค นาคเกตุ)

กรรมการฯ

ชผ.ขท.สิงห์บุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ), ทพ.ขท.สิงห์บุรี

- เห็นชอบตามมติที่ประชุม
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

  
.....  
(นายกานต์ สิ้นสีบผล)

ผอ.ขท.สิงห์บุรี



**รายละเอียด BREAK DOWN COST**

รหัสงาน 25600 ลักษณะงาน งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักรถโดยสาร  
 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์ใต้ - บ้านไร่ ตอน 1  
 ระหว่าง กม. 93+310 - กม.94+650 LT.,RT.

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สิงห์บุรี ราคา 31.64 บาท/ลิตร วันที่ 20-ต.ค.-68

**1 ดินถมปรับระดับพื้นที่ศาลา**

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	35.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	21.98	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	21.92	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	78.90	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $\frac{78.90}{1.40}$	=		110.46 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)	=		34.79 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		145.25 บาท/ลบ.ม.

**2 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทางชนิด A (BUS STOP SHELTER TYPE A)**

ค่างานต้นทุน = 110,084.86 บาท ตามรายละเอียดประมาณการ Bus Stop Shelter TYPE "A"

**3 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร**

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 8 ชุด	15.00	ตรม.	1,461.00	21,915.00	
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	50.00	ม.	53.00	2,650.00	
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	8.00	ชุด	1,115.00	8,920.00	
5	แผงกันสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	46.00	-	
6	แผงกันสะท้อนมุม 2 หน้า	20.00	ชุด	76.00	1,520.00	
7	Concrete Barrier	-	ม.	230.00	-	
8	สัญญาณธง	4.00	ชุด	76.00	304.00	
9	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00	
10	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	92.00	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>38,385.00</b>	บาท / ชุด
ค่างานต่อหน่วย					<b>3,198.75</b>	บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 3 เดือน)

ชนิดของเสา

ชนิดของ Footing

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	เงิน/บาท	หมายเหตุ	
	172 EN-310 WOODEN-BUS STOP SHELTER TYPE A						
	<b>โครงสร้าง</b>						
1	HEXAGON PILES 0.15 m.		ต้น			ปริมาณวัสดุตามแบบยังไม่เพื่อการเสียหายใดๆ	
2	คอนกรีต : ฐานราก,ตอม่อ,เสา,พื้น	3.135	ลบ.ม.	1,892.75	5,933.77		
3	แบบเหล็ก : ฐานราก,ตอม่อ,เสา,พื้น	14.692	ตร.ม.	224.25	3,294.68		
4	DB12 เสาตอม่อ, ฐานราก	12.7448	กก.	24.90	317.35		
5	RB9 เสาตอม่อ, ฐานราก	0	กก.		-		
6	RB6 พื้น,เสา	68.671	กก.	26.55	1,823.22		
7	ลวดผูกเหล็ก	2.035	กก.	23.37	47.56		
8	COMPACTED SAND	2.059	ลบ.ม.	428.43	882.14		รวม COMPACTED BOTTOM SLAB
9	LEAN CONCRETE 1:3:6	0.4	ลบ.ม.	1,658.63	663.45		
					<b>12,962.17</b>		
10	งานโครงไม้เสา-ม้านั่ง-ไม้ค้ำยัน	10.74	ลบ.ฟ.	1,217.27	<b>13,073.48</b>		
11	งานโครงไม้หลังคา	30.488	ลบ.ฟ.	1,217.27	<b>37,112.13</b>		
	<b>งานมุงกระเบื้องหลังคา,ฝ้า,หน้าจั่ว</b>						
12	PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED SHEET	48.571	ตร.ม.	171.00	8,305.64	พื้นที่หลังคา	
13	GALVANIZED STEEL FLAT SHEET	25.355	ม.	171.00	4,335.71		
14	FIBER CEMENT FLAT SHEET 4mm.THK.	10.750	ตร.ม.	171.00	1,838.25	ฝ้า,หน้าจั่ว	
					<b>14,479.60</b>		
	<b>เบ็ดเตล็ด</b>						
15	ชุดคินคบแต่งพื้นที่	31.58	ตร.ม.	0	-		
16	3/8" BOLT & NUT	16.000	ชุด	12	192.00	ค้ำยัน	
17	5/8" BOLT & NUT	0.000	ชุด	0	-	โคนเสา	
18	สีรองพื้น 1 รอบ	83.609	ตร.ม.	0	-	ม้านั่ง,เสา,ค้ำยัน,โครงหลังคา	
19	ทาสีไม้ม้านั่ง, เสา, ค้ำยัน 2 รอบ	50.896	ตร.ม.	50.02	2,545.82	โครงสร้าง (1 กระเบื้องทาสีได้ 35 ตร.ม.)	
20	ทาสีโครงหลังคา,ฝ้า,หน้าจั่ว 2 รอบ	116.322	ตร.ม.	50.02	5,818.43	โครงสร้าง (1 กระเบื้องทาสีได้ 35 ตร.ม.)	
21	ทาสีบันลุมเชิงชาย,เพดาน,หน้าจั่ว	19.758	ตร.ม.	50.02	988.30	Finishing (1 กระเบื้องทาสีได้ 35 ตร.ม.)	
22	DOH. STATION LOGO	1.000	ชุด	500.00	500.00		
					<b>10,044.55</b>		
	<b>รวม</b>				<b>87,671.93</b>	บาท	
	ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง 30 % ของ				22,412.93	บาท ไม่คิดค่าโครงสร้าง คสล.	
	ค่างานต้นทุน =				<b>110,084.86</b>	บาท	

ทรายอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	120.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	161.17	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว = 1.40 X 215.61	=	393.638	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75% (บดทับ)	=	34.79	
43.68 X 0.75	=	0	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าทรายบดอัดแน่น	=	<b>428.43</b>	บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดข้อมูลราคาไม้แบบที่ใช้งาน

โครงการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 25600 ลักษณะงาน งานก่อสร้างที่จอดรถบริเวณจำหน่ายทางและที่พักผู้โดยสาร

ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์ใต้ - บ้านไร่ ตอน 1

ระหว่าง กม. 93+310 - กม.94+650 LT.,RT. ระยะทางดำเนินการ 1.340 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สิงห์บุรี ราคา 31.64 บาท/ลิตร วันที่ 20-ต.ค.-68 AADT 34,283 คัน/วัน

รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)	
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)
ราคาวัสดุที่แหล่ง		ไม้แบบ (3)
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	872.26	
ค่าวัสดุ	5	
ค่าแรงไม้แบบ	174.45	
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	133.00	
	307.45	

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระดาน	1 ลบ.ฟ.	@	655.83	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	655.83	บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@	20.00	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	46.73	บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	@	2.00	บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	
			=	872.26 บาท/ตร.ม.

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

3) ไม้แบบงานสะพานหรืองานท่อเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระดาน	1 ลบ.ฟ.	@	655.83	บาท/ตร.ม.
- ไม้ตัดยางหนา 4 มม.	1 ตร.ม.	@	67.50	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	655.83	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	46.73	บาท/ตร.ม.
- ค้ำยันไม้แบบ $\varnothing$ 6"	1.33 ต้น/ตร.ม.	@	40.00	บาท/ตร.ม.
- ไม้ Bracing $\varnothing$ 4"	0.67 ต้น/ตร.ม.	@	22.00	บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	@	2.00	บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	
			=	1001.70 บาท/ตร.ม.

## รายละเอียดข้อมูลราคาแบบเหล็กที่ใช้งาน

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน ..... 25600 ..... ลักษณะงาน ..... งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร  
 ทางหลวงหมายเลข 32 ..... ตอน ..... สิงห์ใต้ - บ้านไร่ ตอน 1 ..... ระยะทางดำเนินการ 1.340 ม.  
 ระหว่าง กม. 93+310 - กม.94+650 LT.,RT. ....  
**ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สิงห์บุรี ราคา 31.64 บาท/ลิตร วันที่ 20-ต.ค.-68 AADT 34,283 คัน/วัน**

### แบบเหล็กงานก่อสร้างสะพาน

แบบเหล็กงานทั่วไป แบบเหล็ก(1)พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าเหล็กแบบ	65.00 กก.	x	26.20 =	1,703.00 บาท	
ค่าเชื่อม - ตัด	65.00 กก.	x	12.00 =	780.00 บาท	
รวม			=	2,483.00 บาท	
น็อค, ทาสี อื่นๆ คิด 10%			=	248.30 บาท	
รวม			=	2,731.30 บาท	
เหลือขายซาก 20%			=	546.26 บาท	
เป็นเงิน			=	2,185.04 บาท	
คิดใช้งาน 20 ครั้ง มูลค่าใช้งาน 5%	2,185.04	x	0.05 =	109.25 บาท/ตร.ม.	
ค่าแรงประกอบติดตั้ง รื้อ และซ่อมแซม			=	115.00 บาท/ตร.ม.	
เป็นเงิน			=	224.25 บาท/ตร.ม.	

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม

โครงการก่อสร้างโครงการจ่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร

ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์ใต้ - บ้านไร่ ตอน 1

ระหว่าง กม. 93+310 - กม.94+650 LT.,RT. ระยะทางดำเนินการ 1.340 ม.

ราคาน้ำมัตเทิลหน้ามีม ปตท. จังหวัด สิงห์บุรี ราคา 31.64 บาท/ลิตร วันที่ 20-ต.ค.-68 AADT 34,283 คับ/วัน

รายการ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (ถุง) (บาท/ตัน)	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (Bulk) (บาท/ตัน)	เหล็กเสริม (บาท/ตัน)		ทรายผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	หินผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	ลดผูกเหล็ก บาท/กก.
			6 มม.	12 มม.			
ราคาสีตี่เหล็ก	2,486.00	2,486.00	21,850.00	21,127.98	160.00	305.00	23.37
ระยะทางขนส่ง (กม.)	0	0	141	55	45	61	-
ค่าขนส่ง (บาท)	0.00	0.00	223.57	87.57	161.17	217.87	-
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	0	0	80	80	-	-	-
ค่าผูก - คัด เหล็ก	-	-	4,400.00	3,600.00	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,486.00</b>	<b>2,486.00</b>	<b>26,553.57</b>	<b>24,895.55</b>	<b>321.17</b>	<b>522.87</b>	<b>23.37</b>

Class of Concrete	Special A	E	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก.
<b>ส่วนผสมคอนกรีต</b>	400:432:737	300:466:662	Lean 1:3:6 220:393:843
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 2,486.00 = 2610.3	783.09	574.27
2. ทราย	1.20 x 321.17 = 385.404	179.60	151.46
3. หิน	1.15 x 522.87 = 601.3005	398.06	506.90
4. ค่าแรงผสม - เท		532.00	426.00
<b>รวม</b>		<b>1,892.75</b>	<b>1,658.63</b>

Class of Concrete	1 : 2 : 4 by wt. 320:381:818	1 : 2 : 4 by vol. 300:299:652	Mortar 1:3 by vol. 500:749	Mortar 1:4 by vol. 400:799
<b>ส่วนผสมคอนกรีต</b>				
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 2,536.00 = 2662.8			
2. ทราย	1.20 x 321.17 = 385.404			
3. หิน	1.15 x 522.87 = 601.3005			
4. ค่าแรงผสม - เท				
<b>รวม</b>				

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แนวทางหลวงสิงห์บุรี

รหัสงาน 25600 ลักษณะงาน ลักษณะงาน ก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร  
 งบก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร  
 วัสดุได้ - บ้านไร่ ตอน 1  
 ระยะทางดำเนินการ 1.340 ม.  
 ราคากลางหมายเลข 32  
 ราคา 31.64 บาท/ลิตร วันที่ 20-ต.ค.-68 AADT 34,283 คัน/วัน  
 ระหว่าง กม. 93+310 - กม.94+650 LT.RT.

รายการ	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวมระยะทาง (กม.)	แหล่งที่สืบ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุถุง)	ตัน	2,486.00	0			0	จากแหล่ง ราคาพาณิชย์ จ.สิงห์บุรี
2	เหล็ก Ø 6 มม.	ตัน	21,850.00	141			141	จากแหล่ง ราคาพาณิชย์ กทม.
3	เหล็ก Ø 12 มม.	ตัน	21,127.98	141			141	จากแหล่ง ราคาพาณิชย์ กทม.
4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	23.37	55			55	จากแหล่ง ราคาพาณิชย์ จ.ชัยนาท
5	ไม้แบบ (3) ; ไม้แบบสำหรับงานต่อเหลี่ยม	ตร.ม.	442.90	อ้างอิงจาก Sheet ' ไม้ราคาไม้แบบ '				ใช้งาน 3 ครั้ง
6	แบบเหล็ก	ตร.ม.	224.25	อ้างอิงจาก Sheet ' ไม้ราคาแบบเหล็ก '				ใช้แบบเหล็ก
7	หินยอผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	305.00	61			61	จากแหล่ง เข้มองหินศิริพัฒนา จ.สระบุรี
8	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.00	45			45	จากแหล่ง บ่อทรายบรรจุ จ.อ่างทอง
9	ทรายถม	ลบ.ม.	120.00	45			45	จากแหล่ง บ่อทรายบรรจุ จ.อ่างทอง
10	ดินถม	ลบ.ม.	35.00	5			5	จากแหล่ง ท้องถิ่น

ภาวะฝนปกติ