

1 ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แพลต 3 ชั้น 20 ครอบครั
แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101
ตอน หนองคาย - ปากสวาย ที่ กม.0+100 LT.

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท

4 ลักษณะงานโดยสังเขป

งานจ้างเหมาก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แพลต 3 ชั้น 20 ครอบครั
แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย

5 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ย. 68 เป็นเงิน 500,000.00 บาท

6 บัญชีประมาณการราคาากลาง

6.1 รายงาน ราคาากลาง

6.2 "แบบปร.5(ก)"

6.2 "แบบปร.4(ก)"

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

7.1 นายชวลิต ชาสงวน	รอ.ขท.หนองคาย (ว)	ประธานกรรมการฯ
7.2 นายสุรศักดิ์ ภู่อำ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ
7.3 นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ
7.4 นายธีรวัตร คันธรินทร์	พนักงานโยธา	กรรมการฯ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย

1.จ้างเหมาทำกร งานจ้างเหมาก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย
 ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ที่ กม.0+100 LT.
 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 500,000.00 บาท
3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตาม "แบบ ปร.5(2) ,แบบปร.4(ก)"
4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)	
1.	งานจ้างเหมาก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย	แห่ง	1.000	500,000.00	500,000.00	
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					500,000.00	
					ปรับยอด	-
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	500,000.00

5.คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน **500,000.00** บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 นายชวลิต ชาสงวน
 รอ.ขท.หนองคาย (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายสุรศักดิ์ ภูชา
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายธีรวัตร คันธรินทร์
 พนักงานโยธา

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน
 500,000.00
 ทำแสนบาทถ้วน

โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตาม ราคากลางที่กำหนด
 ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
 (นายมะบุญ ชูตรี)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
 12 พ.ย. 68

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงหนองคาย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แฟลช 3 ชั้น 20 ครอบครัว
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณ บ้านพักข้าราชการแขวงทางหลวงหนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย
 จำนวนราคาโดย งานวางแผ่น แขวงทางหลวงหนองคาย
 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานโครงสร้างคาน - เหล็กกล่อง ขนาด 2'x1' ทน 2.3 มม. @ 1.20 ม. - เหล็กกล่อง ขนาด 1'x1' ทน 1.0 มม. @ 0.50 ม. - พุกเหล็กแบบมีเขี้ยวขนาด 3/8" ยาว 75 มม. @ 1.20 ม. - เหล็กเส้นขนาด 3"x3" ทน 6 มม. - เหล็กเส้นสมม	512.40 64.41 60.00 7.95 61.97	กก. กก. ตัว กก. ตร.ม.	27.21 32.45 5.11 215.00 57.10	13,940.29 2,090.00 306.40 1,708.85 3,538.29	12.00 12.00 8.00 9.00 38.00	6,148.80 772.92 480.00 71.53 2,354.81	20,089.09 2,862.92 786.40 1,780.38 5,893.10	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				21,583.83		9,828.07	31,411.90	
2	งานสถาปัตยกรรม - งานผนังหลังคากันสาด - เมทัลชีทลอน 760 สีเขียวซีท ทน 0.30 มม. - งานทาสีภายในสีมัตต์ฟ้า - อะคริลิกกันซึมตามฝ้า - งานฝ้าเพดานและเพดาน - แผ่นยิปซัม ชนิดทนความชื้น ขนาด 60 x 60 ซม. โครงสร้างที่บาร์ - งานตกแต่งผิวผนังที่ไม่เกี่ยวกับงานสถาปัตย์ - กระเบื้องเซรามิกปูผนังห้องน้ำ ขนาด 30 x 60 ซม. - งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างชนิดด้วยปูนทราย - กระเบื้องเซรามิกปูพื้นห้องน้ำ ขนาด 30 x 30 ซม.	156.52 86.09 19.44 139.20 51.84	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	151.32 196.15 206.30 335.87 181.62	23,683.95 16,886.88 4,010.47 46,752.48 9,414.98	70.00 550.00 75.00 160.00 158.00	10,956.40 47,349.50 1,458.00 22,272.00 8,190.72	34,640.35 64,236.38 5,468.47 69,024.48 17,605.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงหนองคาย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แปลง 3 ชั้น 20 ครอบครั้ว

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณ บ้านพักข้าราชการแขวงทางหลวงหนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย

คำนวณราคาโดย นางวางแมน แขวงทางหลวงหนองคาย

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานประติรูป								
	- งานติดตั้งบานประตู PVC ห้องนอน 2 ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	9.60	ตร.ม.	2,195.00	21,072.00	75.00	720.00	21,792.00	
	- งานติดตั้งบานประตู PVC ห้องครัว ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	8.60	ตร.ม.	2,195.00	18,877.00	75.00	645.00	19,522.00	
	- งานติดตั้งบานประตู PVC ห้องน้ำ ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	6.40	ตร.ม.	1,090.00	6,976.00	75.00	480.00	7,456.00	
	- งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู	15.00	ชุด	155.00	2,325.00	100.00	1,500.00	3,825.00	
	- งานอื่นๆ								
	- งานทนายกันซึมห้องน้ำ	51.84	ตร.ม.	273.85	14,196.18	23.00	1,192.32	15,388.50	
	- งานรื้อถอนผนังปูนกระเบื้องห้องน้ำ	139.20	ตร.ม.	-	-	35.00	4,872.00	4,872.00	
	- งานรื้อถอนพื้นปูนกระเบื้องห้องน้ำ	51.84	ตร.ม.	-	-	50.00	2,592.00	2,592.00	
	- งานรื้อถอนประตู	15.00	ชุด	-	-	80.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				164,194.95		103,427.94	267,622.89	
2	งานระบบไฟฟ้า								
	- หลอดไฟ LED พร้อมราง หลอด 18 W.	178.00	ชุด	150.00	26,700.00	135.00	24,030.00	50,730.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				26,700.00		24,030.00	50,730.00	
3	งานสุขาภิบาล								
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	16.00	ชุด	800.00	12,800.00	450.00	7,200.00	20,000.00	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2"	16.00	ชุด	569.00	9,104.00	100.00	1,600.00	10,704.00	
	- งานอื่นๆ								
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า	16.00	ชุด	-	-	180.00	2,880.00	2,880.00	
	รวมงานสุขาภิบาล				21,904.00		11,680.00	33,584.00	
	รวมค่างานทั้งสิ้น				234,382.78		148,966.01	383,348.78	