

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครปฐม

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

๔ ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๙,๙๖๓.๙๘ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลักสาม - คลองยกกระบัตร ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๘๐๖ อยู่ในพื้นที่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจุมพต พุ่มประดับ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุวิรัชกัณฑ์ ขุนจันดี	กรรมการ
๖.๓ นายอภิรักษ์ เกษศรี	กรรมการ

(นายจุมพต พุ่มประดับ)

รอ.ขท.นครปฐม (ว) รักษาการแทน

ผอ.ขท.นครปฐม



สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

แขวง - รหัส	: นครปฐม	336
โครงการ - รหัส	: งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	31100
สายทาง - หมายเลข	: หลักสาม - คลองยกกระบัตร์	3404
กม. - ระยะทางที่ทำ	: กม.0+000 - กม.1+806	1.806

เรียน ผอ.ขท. นครปฐม

เพื่อโปรดทราบราคากลางตามแผนงานประจำปี 2569 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

งบประมาณ 500,000.00 บาท

ราคากลาง 499,963.98 บาท

(สีสันเก้าอี้หมั่นเก้าอี้พนักเก้าอี้ร้อยทกลีบสามบาทเก้าอี้สับแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายจุมพต พุ่มประดับ)

ประธานกรรมการ

รอ.ขท. นครปฐม (ว)

ลงชื่อ.....

(นายสุวิรัชจักษ์ม์ ชุนจันต์)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายอภิรักษ์ เกษศรี)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 499,963.98 บาท

(เงิน สีสันเก้าอี้หมั่นเก้าอี้พนักเก้าอี้ร้อยทกลีบสามบาทเก้าอี้สับแปดสตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายจุมพต พุ่มประดับ)

รอ.ขท.นครปฐม (ว) รักษาการแทน

ผอ.ขท.นครปฐม

ลงวันที่ 7 พ.ย. 2568

	แขวง/สน.บพ. - รหัส : นครปฐม	336
	โครงการ - รหัส : งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	31100
	สายทาง - หมายเลข : หลักสาม - คลองยกกระบัตร์	3404
	สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.0+000 - กม.1+806	1.806

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3616		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
6.15(2.1)	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	923	279.00	257,517.00	379.88	379.88	350,629.24
6.15(2.2)	THERMOPLASTIC PAINT (RUMBLE STRIP)	SQ.M.	42	434.00	18,228.00	590.93	590.93	24,819.06
6.15(2.3)	THERMOPLASTIC PAINT (OSB)	SQ.M.	48	361.53	17,353.44	492.25	492.25	23,628.00
6.15(2.5)	COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS)	SQ.M.	13	847.37	11,015.81	1,153.77	1,153.77	14,999.01
6.15(2.6)	COLD PLASTIC (RED ANTI SKID)	SQ.M.	66	860.00	56,760.00	1,170.97	1,170.97	77,284.02
7	งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	L.S.	1	6,319.52	6,319.52	8,604.65	8,604.65	8,604.65
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2568						367,193.77	1.3616	499,963.98
						ปรับยอดลด		
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		499,963.98
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น =				สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์				
ต้นทุนรวม = ต้นทุนงานทาง						367,193.77		

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่		คำนวณต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ฝน	Factor F
เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	5	1.3616	นครปฐม	-
เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.36719377	1.3616	ใช้ Factor F	1.3616
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls'IF_ทาง_VAT7_2559_IR.7			10	1.3105	ปกติ	-