

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ห่างจากขอบผิวทางออกไปข้างละ ๓ เมตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงเลยที่ ๑.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๕๘,๐๕๙.๖๐.....บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ห่างจากขอบผิวทางออกไปข้างละ ๓ เมตร

๑. ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๙๙,๘๕๑ ตร.ม.

๒. ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน วังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.๑๕+๐๐๐-กม.๓๑+๓๗๖ ปริมาณงาน ๗๙,๒๖๓ ตร.ม.

๓. ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๔๕+๖๐๑ ปริมาณงาน ๑๒๑,๖๑๕ ตร.ม.

๔. ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒๐+๓๖๐ ปริมาณงาน ๗๗,๗๗๐ ตร.ม.

๕. ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๖+๓๖๐ ปริมาณงาน ๑๖,๖๕๐ ตร.ม. ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๓๙๕,๑๔๙ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.. เป็นเงิน.....๑๕๘,๐๕๙.๐๐..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามเอกสารแบบสรุปรายละเอียดราคากลาง งานตัดหญ้าสองข้างทาง

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง

๖.๑ นายกิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการฯ
รอ.ขท.(ว)

๖.๒ นายฐิติ รามศิริ กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๓ นายฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๖.๔ นายทงศ์ศักดิ์ พิมพวัน กรรมการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ

๒๐

(นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉลา)

ผอ.ขท.เลยที่ ๑

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ *พช*



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง โทร. (042) 811673

ที่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 256๘

เรื่อง สรุปรายละเอียดราคากลาง

โครงการ งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ปีงบประมาณ 2569 แขวงทางหลวงเลขที่ 1

1.ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ฮาดจ้อมศรี - ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000

ปริมาณงาน 99,851.00 ตารางเมตร

2.ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังแคน - ส่งเปือย ระหว่าง กม.15+000 - กม.31+376

ปริมาณงาน 79,263.00 ตารางเมตร

3.ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน - เราวีณ ระหว่าง กม.0+000 - กม.45+601

ปริมาณงาน 121,615 ตารางเมตร

4.ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทรายคำ - หนองคัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+360

ปริมาณงาน 77,770 ตารางเมตร

5.ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอีเก้ง - โนนสว่าง ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+360

ปริมาณงาน 16,650 ตารางเมตร

ปริมาณงานรวม 395,149.00 ตารางเมตร

น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงาน 10 %

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย นับ	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง	ตร.ม.	395,149.00	0.40	158,059.60
รวมเป็นเงิน					158,059.60

วงเงินงานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง เป็นเงิน 158,059.60 บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาทหกสิบลบาท)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธนศ) รอ.ชท.(ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐติ งามศิริ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ ชัชวาลย์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ พิมพ์วัน) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ อางลา) ผอ.ชท.เลขที่ 1

๑๘ พย ๒๕๖๘

รายละเอียดราคากลาง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

โครงการ	งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง	ปีงบประมาณ 2569	แขวงทางหลวงเลขที่ 1
1.ทางหลวงหมายเลข 2108	ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000		
	ปริมาณงาน	99,851.00 ตารางเมตร	
2.ทางหลวงหมายเลข 2249	ตอนควบคุม 0102 ตอน วังแคน - ส่งเปือย ระหว่าง กม.15+000 - กม.31+376		
	ปริมาณงาน	79,263.00 ตารางเมตร	
3.ทางหลวงหมายเลข 2400	ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน - เราวัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.45+601		
	ปริมาณงาน	121,615 ตารางเมตร	
4.ทางหลวงหมายเลข 2250	ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทรายคำ - หนองคัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+360		
	ปริมาณงาน	77,770 ตารางเมตร	
5.ทางหลวงหมายเลข 2473	ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอีเก้ง - โนนสว่าง ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+360		
	ปริมาณงาน	16,650 ตารางเมตร	
	ปริมาณงานรวม	395,149.00 ตารางเมตร	

น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %


เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงาน 10 %

1. งานตัดหญ้าและถางป่า


(คิดเทียบจากแรงงาน 10 คนทำงานได้ 12,000 ตร.ม./1วัน)

-ค่าเช่ารถปิคอัพ(พร้อม พขร.)	= (9562/30) + 377.85	=	696.58 บาท/วัน
-ค่าน้ำมันดีเซลรถปิคอัพ	10 ลิตร @ 31.52	=	315.20 บาท/วัน
-ค่าเช่าเครื่องตัดหญ้า	= (706/30) x 10	=	235.30 บาท/วัน
-ค่าน้ำมันเบนซินเครื่องตัดหญ้า	20 ลิตร @ 41.52	=	830.40 บาท/วัน
-ค่าแรงงาน	10 คน @ 377.85	=	3,778.50 บาท/วัน
	รวม	=	5,855.98 บาท/วัน
-ค่างานต้นทุน =	5,855.98 / 12,000	=	0.48 บาท/วัน
	F = 1.3616	=	0.65 บาท/ตร.ม.
	กำหนดราคา	=	0.40 บาท/ตร.ม.


.....ประธานกรรมการ


.....กรรมการ


.....กรรมการ


.....กรรมการ