

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน อาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่พักเรือนแถวข้าราชการตำรวจ ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.(ชัยภูมิ)  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวงชัยภูมิ  
 แบบเลขที่ 1/1  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวงชัยภูมิ  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 256E

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารที่พักเรือนแถวข้าราชการตำรวจ ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.(ชัยภูมิ)	379,452.21	1.3067	495,830.20	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 10.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	495,830.20	
			ปรับยอด	830.20	
	( สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )		ยอดสุทธิ	495,000.00	**
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1.00 แห่ง			
	เฉลี่ยค่าประมาณราคา	495,000.00 บาท / แห่ง			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ( นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์ )  
 รอ.ขท.ชัยภูมิ (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายฉัตรชัย จากกลาง )  
 ขผ.ขท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายพงศกร พงศ์สุวรรณ )  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่พักเรือนแถวข้าราชการตำรวจ ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.(ชัยภูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวงชัยภูมิ

แบบเลขที่ 1/1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวงชัยภูมิ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2568

ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงอาคารที่พักเรือนแถวข้าราชการตำรวจ ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.(ชัยภูมิ)								
	- งาน ทูบร้อยสกัดพื้นรอบอาคาร	94.00	ตร.ม.		-	70.00	6,580.00	6,580.00	
	- งาน ดินถมปรับระดับ	12.00	ลบ.ม.	30.00	360.00	112.00	1,344.00	1,704.00	
	- งาน คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,775.70	7,102.80	327.00	1,308.00	8,410.80	
	- งาน ทราयरองพื้น	5.00	ลบ.ม.	126.00	630.00	112.00	560.00	1,190.00	
	- งาน ตะแกรง Wire Mesh 0.2 x 0.2 x 0.04 m.	94.00	ตร.ม.	21.01	1,974.94	5.00	470.00	2,444.94	
	- งาน คสล. รอบตัวอาคารหนา 0.10 m.	8.00	ลบ.ม.	1,939.25	15,514.00	327.00	2,616.00	18,130.00	
	- งาน ไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	198.19	2,576.47	139.00	1,807.00	4,383.47	
	- งาน ปูกระเบื้อง ขนาด 16" x 16"	1,170.00	ตร.ม.	287.70	336,609.00		-	336,609.00	
								-	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>				<b>364,767.21</b>		<b>14,685.00</b>	<b>379,452.21</b>	