แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รั้วสถานี ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.(ชัยภูมิ)
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวงชัยภูมิ
แบบเลขที่ - / -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวงชัยภูมิ
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานต่อเติมรั้ว คสล. ขนาด 2.00 x 2.50 ม. (8 ช่อง)	68,813.78	1.3067	89,918.97	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 10.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	89,918.97	
			ปรับยอด		
	(แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)		ยอดสุทธิ	89,918.97	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1.00	แห่ง
เฉลี่ยค่าประมาณราคา	89,918.97	บาท / แห่ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)
รอ.ขท.ชัยภูมิ (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉัตรชัย จากกลาง)
ชผ.ขท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศกร พงศ์สุวรรณ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รั้วสถานี ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.(ชัยภูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวงชัยภูมิ

แบบเลขที่ - / -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวงชัยภูมิ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่พฤศจิกายน 2568 18.8

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานต่อเติมรั้ว คสล. ขนาด 2.00 x 2.50 ม. (8 ช่อง)**								
	- งาน วางผังก่อสร้าง	1.00	หน่วย		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งาน ดินขุด/เตรียมพื้นที่	8.00	ลบ.ม.		-	112.00	896.00	896.00	
	- งาน คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,775.70	889.62	327.00	163.82	1,053.44	
	- งาน เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร Dai 6 mm.	34.00	กก.	24.36	828.24	3.40	115.60	943.84	
	- งาน เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร Dai 9 mm.	221.00	กก.	22.72	5,021.12	3.10	685.10	5,706.22	
	- งาน ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	30.15	180.90		-	180.90	
	- งาน ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	198.19	3,963.80	139.00	2,780.00	6,743.80	
	- งาน ตะปู	6.00	ลบ.ม.	52.14	312.84	-	-	312.84	
	- งาน ทรายรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	126.00	63.12	112.00	56.11	119.23	
	- งาน คอนกรีตผสมเสร็จ	5.00	ลบ.ม.	1,939.25	9,696.25	327.00	1,635.00	11,331.25	
	- งาน ก่ออิฐบล็อค	38.00	ตร.ม.	412.83	15,687.46	91.00	3,458.00	19,145.46	
	- งาน ฉาบปูน	83.00	ตร.ม.	52.61	4,366.63	96.00	7,968.00	12,334.63	
	- งาน ทาสีโครงสร้าง	83.00	ตร.ม.	73.99	6,141.17	35.00	2,905.00	9,046.17	
	รวมค่างานต้นทุน				**47,151.15**		**21,662.63**	**68,813.78**	