



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 กรมทางหลวง โทร 044 - 242047 ต่อ 19

ที่ สทล.10 ขท.นม.2.2.1 /รท/493

วันที่ 21 พ.ย. 2568

เรื่อง การสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปปช.01)

① เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่ คำสั่งแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ที่ สทล.10 ขท.นครราชสีมาที่ 2.2.1/23/2569 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2569 งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ภายในสถานีและอาคารบ้านพัก ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.(นครราชสีมา) ทางหลวง หมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ที่ กม.4+047 LT. วงเงิน 495,000.- บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของราคาประเมินราคากลางแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 494,876.20 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อนุมัติในระบบต่อไป

(นายกิตติศักดิ์ เครือศรี)
ประธานคณะกรรมการ

② คณะกรรมการราคากลาง

- เพื่อทราบ
- อนุมัติดำเนินการต่อไป

ในวงเงิน 494,876.20 บาท

(นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ)
ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	495,000.00	บาท	
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ภายในสถานีและอาคารบ้านพัก ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.(นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ที่ กม.4+047 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,110 ตร.ม.)		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	21 พฤศจิกายน 2568	เป็นเงิน	494,876.20 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลาง ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายกิตติศักดิ์ เครือศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งร.อ.ขท. (ว) นครราชสีมาที่ 2	ประธานคณะกรรมการ		
2. นายอรรถพล พระโคตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ		
3. นายวงศ์วิรัช ต้นวัชรปาณี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ		
4. นายชุตินันท์ สิงขรอาสน์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ		
5. น.ส.กาญจนาธิติดา ศิรินิธิธีระกุล พนักงานโยธา	กรรมการ		

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง

ที่ กม.4+047 LT.

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 2 ผ่าน หน.เจ้าหน้าที่ รอ.ขท.(บ) นครราชสีมาที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคา ดังนี้

1	PRIME COAT						
	ปริมาณ	1,110.00	SQ.M.	ราคาหน่วยละ	42.30 บาท	เป็นเงิน	46,953.00 บาท
2	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)						
	ปริมาณ	1,110.00	SQ.M.	ราคาหน่วยละ	375.12 บาท	เป็นเงิน	416,383.20 บาท
3	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)						
	ปริมาณ	56.00	SQ.M.	ราคาหน่วยละ	380.00 บาท	เป็นเงิน	21,280.00 บาท
4	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)						
	ปริมาณ	27.00	SQ.M.	ราคาหน่วยละ	380.00 บาท	เป็นเงิน	10,260.00 บาท
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	494,876.20 บาท

(สีสันเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)

ลงนาม

(นายกิตติศักดิ์ เครือศรี)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง รอ.ขท.(ว) นครราชสีมาที่ 2

ลงนาม

(นายอรุณพล พระโคตร)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม

(นายวงศ์วิศุ ดันวัชรปानी)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม

(นายชุติวัด สิงขรอาสน์)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงนาม

(น.ส.กาญจนาจิตา ศิรินิธิระกุล)

กรรมการ

พนักงานโยธา



ผอ.ขท.นม. 2 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินเสนอ ตาม ข้อ 1 - 4

รวมเป็นเงิน

494,876.20

บาท

(นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง

การคำนวณค่า Factor F

รหัสงาน	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ภายในสถานีและอาคารบ้านพัก ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.(นครราชสีมา)
ทางหลวงหมายเลข	2422
ตอนควบคุม	ทางเข้าปากช่อง
กม.ดำเนินการ	ที่ กม.4+047 LT.
ผลผลิต	1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,110 ตร.ม.)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

กรณีแหล่งเงิน : งบประมาณ 100 %

1. ค่างานต้นทุน

ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	365,579.48	บาท
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	บาท
ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ	-	บาท

2. Factor F

Factor F	(งานก่อสร้างทาง)	1.3616
Factor F	(งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	-
Factor F	(ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ)	1.0000

ค่างาน(ทุน)	Factor F
5,000,000.00	1.3616
-	-
ค่างาน(ทุน)	Factor F
-	-
-	-

พื้นที่ฝน : ฝนปกติ

3. Factor Fn

Factor Fn	1.3616	(งานก่อสร้างทาง)
Factor Fn	-	(งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

ราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ภายในสถานีและอาคารบ้านพัก ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.(นครราชสีมา)

ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ที่ กม.4+047 LT.

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,110 ตร.ม.)

ระยะทาง 0.15 กม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ

495,000.00 บาท

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา


ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอมเพื่อโปรดพิจารณา

แผนรายประมาณการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568

ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณงาน		ราคา / หน่วย (บาท)	ยอดเงิน (บาท)
		ปริมาณ	หน่วย		
1	PRIME COAT	1,110.00	SQ.M.	42.30	46,953.00
2	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)	1,110.00	SQ.M.	375.12	416,383.20
3	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	56.00	SQ.M.	380.00	21,280.00
4	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	27.00	SQ.M.	380.00	10,260.00
ราคารวม เป็นเงินทั้งสิ้น				วงเงินราคากลาง	494,876.20

ตรวจราคาประมาณการเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2568

ลงนาม  (นายภัคคิต์กิตี เครือศรี)
 กรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)
 (นายอรุณพล พระโคตร)

ประธานกรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 รอ.ชท.(ว) นครราชสีมาที่ 2

ลงนาม  (นายสุวิทย์ สิงขรอาสน์)
 กรรมการ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

ลงนาม  (นายวงศวิศ ต้นวัชรปาด์)
 กรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)

ลงนาม  (น.ส.กาญจนา ฐิตา ศิรินิธิชะกุล)
 กรรมการ (พนักงานโยธา)

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาวัสดุ

1. งานจ้างเหมาทำการ ถนอมลาดยางแอสฟัลติกภายในสถานที่และอาคารบ้านพัก ส.พล.1 กก.6 บก.พล.(นครราชสีมา)

ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ที่ กม.4+047 LT.

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,110 ตร.ม.)

ระยะทาง 0.15 กม.

ราคาม้วนไม้เคลือบ 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา / หน่วย x Factor	ยอดเงิน (บาท)
1	PRIME COAT	1,110.00	SQ.M.	31.07	34,487.70	1.3616	42.30	46,953.00
2	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)	1,110.00	SQ.M.	275.50	305,805.00	1.3616	375.12	416,383.20
3	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	56.00	SQ.M.	304.66	17,060.96	1.3616	380.00	21,280.00
4	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	27.00	SQ.M.	304.66	8,225.82	1.3616	380.00	10,260.00
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					365,579.48	Factor F งานทาง = 1.3616		494,876.20
วงเงินราคากลาง								494,876.20

ประธานกรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

รองฯท.(ว) นครราชสีมาที่ 2

(นายกิตติศักดิ์ เครือศรี)

ลงนาม กรรมการ (วิศวกรรมโยธาปฏิบัติกร)

(นายอรรถพล พระโคตร)

ลงนาม กรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติกร)

(นายวงศ์วิศ ตันวัชรปาณี)

ลงนาม กรรมการ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

(นายสุชาติ สิงขรอาสน์)

ลงนาม กรรมการ (พนักงานโยธา)

(น.ส.ภาณุญาติ ศิรินิธิระกุล)

รายละเอียดราคาประเมินค่างานคันทุน

ถนนอาศวกยางแอสฟัลท์ภายในสถานีและอาคารบ้านพัก ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.(นครราชสีมา)						แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2	
ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ที่ กม.4+047 LT.							
ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 (ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา)						=	31.21 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันดีเซลที่คำนวณราคาคันทุน						=	31.00 - 31.99 บาท/ลิตร
1	PRIME COAT						
	ราคาขาย EAP	แหล่ง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร		=	29,286.67 บาท/ตัน		
	ค่าขนส่ง	ระยะทาง 169 กม.		=	267.84 บาท/ตัน		
	ค่าขึ้น - ลง			=	25.00 บาท/ตัน		
				=	29,579.51 บาท/ตัน		
	ปริมาณยาง	0.80 ลิตร ๆ ละ		=	23.66 บาท/ตร.ม.		
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา			=	7.41 บาท/ตร.ม.		
				=	29.58 บาท		
				=	23.66 บาท/ตร.ม.		
				=	7.41 บาท/ตร.ม.		
				=	31.07 บาท/ตร.ม.		
2	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)						
				=	5 ซม.		
x	ค่าช่าง A.C. 60/70	0.05		ตัน @	29,302.84	=	1,465.14 บาท/ตัน
x	ค่าหิน	0.74		ลบ.ม. @	455.07	=	336.75 บาท/ตัน
x	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต			=	393.99 บาท/ตัน		
x	ค่าขนส่ง ระยะทาง 1/4 ระยะดำเนินการ	0.04	กม.	=	0.31 บาท/ตัน		
x	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ปูลาดและบดทับ ทน 5 ซม. (บนผิว TACK COAT)			=	11.85 บาท/ตร.ม.		
		ที่ความหนา 5.00	ซม. Factor =	1.00	=		11.85 บาท/ตร.ม.
				=	98.71 บาท/ตัน		
	รวมค่างานคันทุน			=	2,294.90 บาท/ตัน		
	รวมค่างานคันทุน			=	275.50 บาท/ตร.ม.		
3	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)						
	สี Themoplastic	6.00	กก. @	40.10 บาท	=	240.60 บาท/ตร.ม.	
	ค่าลูกแก้ว	0.40	กก. @	55.10 บาท	=	22.04 บาท/ตร.ม.	
	ค่า Primer(ขาวรองพื้น)	1.00	ตร.ม. @	29.02 บาท	=	29.02 บาท/ตร.ม.	
	ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)			=	13.00 บาท/ตร.ม.		
	ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง (3 ครั้ง/สัญญา)			=	บาท/ตร.ม.		
	รวมค่างานคันทุน			=	304.66 บาท/ตร.ม.		
4	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)						
	สี Themoplastic	6.00	กก. @	40.10 บาท	=	240.60 บาท/ตร.ม.	
	ค่าลูกแก้ว	0.40	กก. @	55.10 บาท	=	22.04 บาท/ตร.ม.	
	ค่า Primer(ขาวรองพื้น)	1.00	ตร.ม. @	29.02 บาท	=	29.02 บาท/ตร.ม.	
	ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)			=	13.00 บาท/ตร.ม.		
	ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง (3 ครั้ง/สัญญา)			=	บาท/ตร.ม.		
	รวมค่างานคันทุน			=	304.66 บาท/ตร.ม.		

ลงนาม  (นายกิตติศักดิ์ เครือศรี) ประธานกรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง รอ.ขท.(ว) นครราชสีมาที่ 2
 ลงนาม  (นายอรุณพล พระโคตร) กรรมการ (หัวหน้าโยธาปฏิบัติการ) ลงนาม  กรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) (นายวงศวิศ ตันวิชรปาลี)
 ลงนาม  (นายสุวัฒน์ สิงห์ธาสณ์) กรรมการ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) ลงนาม  กรรมการ (พนักงานโยธา) (น.ส.กาญจนา นฤตา ศิรินธิระกุล)

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าป่าช่อง ที่ กม.4+047 L.T.
ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะทาง 0.15 กม.

แบบขอรายละเอียดของราคามาตรฐานที่ 2

อยู่ในพื้นที่จังหวัด

ขนาดวัสดุก่อสร้างทั่วไป ขนาดโดย รอบรวมทุก 10 ล้อ

เดิมระดับหน้าด้วย

เดิมระดับถนนงานหลัก

นครราชสีมา

จากถนนเดิมตลอด ประมาณหกขบวน ปทพ. ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วัสดุชนิดที่สาม, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ที่ขนส่งโดยรอบรวมทุก 10 ล้อ + รถลากทั้ง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (M.L.R)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

31.21

บาท/เมตร

เทศส่งปกติ

ประมาณราคา 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ราคาวัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

7%

7%

รายการวัสดุ	หน่วย	ราคาที่ไม่ได้ ไม่รวมภาษี (บาท)	ระยะขนส่งถึงทางลาดยาง				Distance Factor (D.F.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าลบ เพิ่ม - ลง (บาท)	ค่าคิด+คิด เหลือ(บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
			ทางราบ (กม.)	ทางเขา (กม.)	รวม (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)						
1 ยาง Asphalt Cement (60/70)	ตัน	29,000.00	169	-	169	267.84	267.84	35.00		29,302.84	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	
2 ยาง Cutback Asphalt (MC-70)	ตัน	41,750.00	169	-	169	267.84	267.84	25.00		42,042.84	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	
3 ยาง Emulsified Asphalt (EFS-2)	ตัน	26,300.00	169	-	169	267.84	267.84	25.00		26,592.84	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	
4 ยาง EAP	ตัน	29,286.67	169	-	169	267.84	267.84	25.00		29,579.51	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	
5 ทุนเสา Asphalt Concrete	ทม.ม.	386.00	19	-	19	69.07	69.07	-		455.07	โรงเรียนสุรนารีสุโขทัย	



คำสั่ง แหวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

ที่ สทล.๑๐ ขท.นครราชสีมาที่ ๒.๒.๑/๒๓/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ภายในสถานีและอาคารบ้านพัก ส.ทล.๑ กก.๖ บก.ทล.(นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๒ ตอน ทางเข้าปากช่อง ที่ กม.๔+๐๔๗ LT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย แหวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ภายในสถานีและอาคารบ้านพัก ส.ทล.๑ กก.๖ บก.ทล.(นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๒ ตอน ทางเข้าปากช่อง ที่ กม.๔+๐๔๗ LT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ภายในสถานีและอาคารบ้านพัก ส.ทล.๑ กก.๖ บก.ทล.(นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๒ ตอน ทางเข้าปากช่อง ที่ กม.๔+๐๔๗ LT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|----------------|
| ๑. นายกิตติศักดิ์ เครือศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายอรรถพล พระโคตร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายวงศ์วิศ ตันวัชรปาณี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๔. นายชุตีวัต สิงขรอาสน์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

๕. นางสาวกาญจนาจิตา ศิรินิธิระกุล
พนักงานโยธา

กรรมการ

โดยมีอำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง