

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ                      จ้างเหมางานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข๓๕๐๑ ตอน อ่างทอง - บางหลวงโตตระหว่าง กม.๐+๐๐๐ -๒๓+๕๑๙ (เป็นแห่งๆ)

ปริมาณงาน                      ๕๘.๐๐ ตร.ม.

รวมปริมาณงานทั้งสิ้น           ๕๘.๐๐           ตร.ม.           ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ           แขวงทางหลวงอ่างทอง

๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔๙๑,๔๐๐.๐๐

บาท

๔ ลักษณะงาน

โดยสังเขป                      งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข๓๕๐๑ ตอน อ่างทอง - บางหลวงโตตระหว่าง กม.๐+๐๐๐ -๒๓+๕๑๙ (เป็นแห่งๆ)

ปริมาณงาน                      ๕๘.๐๐           ตร.ม.

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘

เป็นเงิน

๔๙๑,๔๐๐.๐๐

บาท

๖ บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาตามหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติของหน่วยงาน สำนักอำนวยความปลอดภัย กำหนด

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายธีระพล จิตระวัง	ตำแหน่ง	รอ.ขท.อ่างทอง(ว)	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายประกาศิต บุญประสิทธิ์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓	นายนพดล พุทธรังค์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงอ่างทอง

1. งานจ้างเหมาทำกร รั้วงาน 31210 งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโคตรห้วย กม.0+000 -23+519 (เป็นแห่งๆ)

เรียน ผอ.ขท.อ่างทอง

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 8 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่11 DIAMOND GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) - (มีเฟรม)	SQ.M.	58.00	6,602.00	382,916.00
2	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	148.00	733.00	108,484.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น				รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ	491,400.00

สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
.....  
(นายชिरพงษ์ จิตรวงษ์)

ร.อ.ขท.อ่างทอง(ว)

ลงชื่อ

  
.....  
(นายประกาศิต บุญประสิทธิ์)

วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

  
.....  
(นายนพดล พุทธวงศ์)

นายช่าง โยธาปฏิบัติงาน

ผอ.ขท.เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 491,400.00 บาท

สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน



(นายสมจิตร์ สุขามิต)

ผอ.ขท.อ่างทอง

(๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘)

(ว./ค./ป.)





คิดจากติดตั้ง	1.000 จุด
คิดจากความยาว	3.000 ม.

## 6.10( 2.4) STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.0 X 10.0 X 0.32 CM.

คิดจากติดตั้ง	1.000 จุด			
คิดจากความยาว	3.450 ม.			
ค่าชุดฝังเสา	1.000 ต้น	@ 35.00 =	35.00	บาท
คอนกรีตหยาบ	0.292 ลบ.ม.	@ 1,690.00 =	493.48	บาท
ค่าเสาเหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	3.450 ม.	@ 250.37 =	863.78	บาท
ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา+ค่าสี 2 ชั้น	2.400 ตร.ม.	@ 70.00 =	168.00	บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง (35% ของท่อเหล็ก)	863.78 x 0.35	=	298.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		=	1,858.26	บาท
ค่างานต้นทุน	1,858.26 / 3.45	=	538.63	บาท / ม.

๑๗๗๒  
(นายพนพล พุทธิวงศ์)  
ชม.ชท.อ่างทอง