

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจทางหลวง ๖ กองกำกับการ ๑
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงสิงห์บุรี กรมทางหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๗๘,๓๐๐.๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป.....งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจทางหลวง ๖ กองกำกับการ ๑

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....เป็นเงิน.....๔๗๘,๐๗๔.๘๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....ตามเอกสารแบบสรุปราคากลาง

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจทางหลวง ๖ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจทางหลวง (ตามเอกสารแนบ) จำนวน ๖ แผ่น

๖.๑.....-

๖.๒.....-

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๑ นายโสรัจจ์ ดวงแก้ว ร.อ.ชท.สิงห์บุรี (ว) ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายวรชาติ อินทโชติ ร.อ.ชท.สิงห์บุรี (ป) กรรมการฯ

๗.๓ นายศุภโชค นาคเกตุ ข.พ.ชท.สิงห์บุรี กรรมการฯ

(นายกานต์ สิ้นสืบผล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี



8584

บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	
รับที่	๕๖๕
วันที่	๒๕ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา	๑๖.๑๐

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ที่ สทล.๑๑ ขท.สิงห์บุรี.๒/ผง./

๕๗๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.สิงห์บุรี ผ่าน รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ตามบันทึก คค.๐๖๐๖๗/พ/๗๙๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจทางหลวง ๖ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๔๗๘,๐๗๔.๘๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแนบเอกสารมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสุภโชค นาคเกตุ)
ขม.ขท.สิงห์บุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ), หพ.ขท.สิงห์บุรี

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


.....
(นายกานต์ สิ้นสีบผล)
ผอ.ขท.สิงห์บุรี

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ. ห้องประชุม แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|--------------------|----------------|
| ๑. | นายโสรัจจ์ ดวงแก้ว | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. | นายวรชาติ อินทโชติ | กรรมการฯ |
| ๓. | นายศุภโชค นาคเกตุ | กรรมการฯ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.

เรื่องที่ประชุม คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ร่วมกันประชุมเพื่อคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจทางหลวง ๖ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๔๗๘,๐๗๔.๘๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

(ลงชื่อ)


(นายโสรัจจ์ ดวงแก้ว)

ประธานคณะกรรมการฯ

รอ.ขท.สิงห์บุรี (ว)

(ลงชื่อ)


(นายวรชาติ อินทโชติ)

กรรมการฯ

รอ.ขท.สิงห์บุรี (ป)

(ลงชื่อ)


(นายศุภโชค นาคเกตุ)

กรรมการฯ

ชผ.ขท.สิงห์บุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ), ทพ.ขท.สิงห์บุรี

- เห็นชอบตามมติที่ประชุม
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


.....

(นายกานต์ สิ้นสีปผล)

ผอ.ขท.สิงห์บุรี

แบบสรุป ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ

ส่วนราชการ : **แขวงทางหลวงสิงห์บุรี**
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 แห่ง**
 สถานที่ก่อสร้าง : **สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง**
 แบบเลขที่ : **-**
 หน่วยงานออกแบบและรายการ : **งานวางแผน แขวงทางหลวงสิงห์บุรี**
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : **วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 แห่ง	478,074.80	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทแปดสิบสตางค์)	478,074.80	บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายไกรวัจน์ ควงแก้ว) ร.อ.ชท.สิงห์บุรี (ว)



ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวรชาติ อินทโชติ) ร.อ.ชท.สิงห์บุรี (ป)



ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายศุภโชค นาคเกตุ) ช.พ.ชท.สิงห์บุรี

แบบสรุป ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ

ส่วนราชการ **แขวงทางหลวงสิงห์บุรี**
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 แห่ง**
 สถานที่ก่อสร้าง **สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง**
 หมายเลขที่ **-**
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **งานวางแผน แขวงทางหลวงสิงห์บุรี**
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ **วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568**

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor F	ราคากลาง ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	แผนประมาณการฯ ค่า ก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
I	จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 แห่ง เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	1	LS.	365,864.24	1.3067	478,074.80	478,395.68	
สรุป	รวมค่างานประเภทงานอาคารที่คิดเป็นงานต้นทุน					478,074.80	478,395.68	
	ปรับยอด					-	95.68	
	ราคากลางคิดเป็นเงิน					478,074.80	478,300.00	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทแปดสิบสตางค์)							

รายละเอียด ราคาถาวร BREAK DOWN COST

อ้างหมายปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 แห่ง

สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		ปริมาณ	แรงงาน		รวมวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				บาท/หน่วย	รวม			รวม			
1.00	งานรื้อถอน										
	-1.1 งานรื้อถอนกระบือปูน (ในห้องน้ำ)	15.00	ตร.ม.	-	-	15.00	51.00	765.00	765.00	รื้อถอนไป	
	-1.2 งานรื้อถอนกระบือปูนผนัง (ในห้องน้ำ)	21.00	ตร.ม.	-	-	21.00	36.00	756.00	756.00	รื้อถอนไป	
	-1.3 งานรื้อถอนฝ้าอิฐฉาบเรียบ พร้อมโครงคร่าว	192.00	ตร.ม.	-	-	192.00	26.00	4,992.00	4,992.00	รื้อถอนไป	
	-1.4 งานรื้อถอนคาง โคมพร้อมสายไฟ	24.00	ชุด	-	-	24.00	36.00	864.00	864.00	รื้อถอนไป	
	(ชุด โคมหลอดฟลูออโรสเซสเซนต์ ชนิดเดี่ยว,ตู้ กล่องเหล็กพับเปลี่ยนชนิดโกลด์เตียง)										
2.00	-1.5 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม) ทุกขนาด/ทุกชนิด	2.00	ชุด	-	-	2.00	220.00	440.00	440.00	รื้อถอนไป	
	-1.6 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	2.00	ชุด	-	-	2.00	220.00	440.00	440.00	รื้อถอนไป	
	รวม								8,257.00		
	งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน										
	-2.1 แผ่นยิปซัมบอร์ด ขอบลาด 120x240ซม.หนา 9 มม.พร้อม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	192.00	ตร.ม.	249.34	47,873.28	192.00	77.00	14,784.00	62,657.28	62,657.28	
	รวม										
3.00	งานทาสี										
	- 3.1 งานชุดลอกสี	2,236.00	ตร.ม.	-	-	2,236.00	10.00	22,360.00	22,360.00		
	- 3.2 สีรองพื้นปูนใหม่ TOA 4 Seasons- หรือเทียบเท่า	192.00	ตร.ม.	14.42	2,768.64	192.00	-	-	2,768.64		
	- 3.2 สีรองพื้นปูนเก่า TOA 4 Seasons- หรือเทียบเท่า	2,236.00	ตร.ม.	14.95	33,428.20	2,236.00	-	-	33,428.20		
	- 3.3 งานทาสีพลาสติกชนิดทากายใน TOA 4 Seasons- หรือเทียบเท่า	1,660.00	ตร.ม.	21.29	35,341.40	1,660.00	-	-	35,341.40		
	- 3.3 งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอก TOA 4 Seasons- หรือเทียบเท่า	768.00	ตร.ม.	29.54	22,686.72	768.00	-	-	22,686.72		
4.00	- 3.5 ค่าแรงทาสีภายใน	1,660.00	ตร.ม.	-	-	1,660.00	31.00	51,460.00	51,460.00		
	- 3.5 ค่าแรงทาสีภายนอก	768.00	ตร.ม.	-	-	768.00	35.00	26,880.00	26,880.00		
	รวม								194,924.96		
	งานระบบไฟฟ้า										
	- 4.1 สายไฟ THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	440.00	เมตร	6.54	2,877.60	440.00	7.00	3,080.00	5,957.60		
	- 4.2 ท่ออ่อนเหล็ก 3/4 นิ้ว ยาว 50 เมตร/ม้วน	7.00	ม้วน	536.45	3,755.15	7.00	650.00	4,550.00	8,305.15		
- 4.4 อุปกรณ์ตัดยึด และต่อเชื่อมต่างๆ	1.00	พหุ	1,000.00	1,000.00	1.00	-	-	1,000.00			
- 4.5 ชุดสวิตช์เปิดปิดไฟฟ้าคู่ แบบฝังผนัง พร้อมอุปกรณ์	16.00	อัน	74.77	1,196.32	16.00	92.00	1,472.00	2,668.32			
- 4.7 ชุดโคมไฟดาวไลท์ แบบฝังฝ้า ขนาด 6" พร้อมหลอดไฟ LED 18 W ขั้วหลอดE27 220V.	32.00	ชุด	195.80	6,265.60	32.00	118.00	3,776.00	10,041.60			

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		ปริมาณ	แรงงาน		รวมวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	รวม		รวม	รวม		
5.00	- 4.8 ชุด โคมรางนีออน LED PHILIPS T8 ขนาด 20 วัตต์ หรือเทียบเท่า	6.00	ชุด	280.37	1,682.22	6.00	118.00	708.00	2,390.22	
	รวม							-	30,362.89	
6.00	งานซ่อมแซมกันซึมพื้นชั้นลอย	124.00	ตร.ม.	112.66	13,969.84	124.00	35.00	4,340.00	18,309.84	
	รวม								18,309.84	
6.00	งานปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ภายในอาคารสำนักงาน	2.00	ตร.ม.	5,504.67	11,009.34	2.00	461.00	922.00	11,931.34	
	- 6.1 โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว สีหือ COTTO รุ่น C126207 หรือเทียบเท่า	2.00	ชุด	126.17	252.34	2.00	-	-	252.34	
	- 6.2 สายน้ำตีชักโครก ถักสแตนเลส	2.00	ชุด	462.62	925.24	2.00	72.00	144.00	1,069.24	
	- 6.3 สายลัดขีวระครบชุด สีหือ COTTO หรือเทียบเท่า	2.00	ชุด	794.39	1,588.78	2.00	461.00	922.00	2,510.78	
	- 6.4 อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว สีหือ COTTO รุ่น C013 หรือเทียบเท่า	2.00	ชุด	1,144.86	2,289.72	2.00	-	-	2,289.72	
	- 6.5 ก๊อกน้ำเงินอ่างล้างหน้า สีหือ COTTO หรือเทียบเท่า	2.00	ชุด	345.79	691.58	2.00	-	-	691.58	
	- 6.6 สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด สีหือ COTTO หรือเทียบเท่า	2.00	ชุด	925.23	1,850.46	2.00	-	-	1,850.46	
	- 6.7 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบ P-trap สีหือ COTTO หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,859.81	3,859.81	1.00	174.00	174.00	4,033.81	
	- 6.8 ชุดสีกว้านร่นขาวอรั้นสีหือ COTTO หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	500.00	500.00	1.00	-	-	500.00	
	- 6.9 เทปพันกิลีว กาวต่อท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ (Accessories)	1.00	LS.			1.00	-	-	25,129.27	
7.00	งานซ่อมแซม พื้นผนัง กระจกห้องน้ำ	15.00	ตร.ม.	344.00	5,160.00	15.00	161.00	2,415.00	7,575.00	
	รวม									
	- 7.1 งานปูพื้นกระจกเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x 12" ชนิดกันลื่น	21.00	ตร.ม.	682.00	14,322.00	21.00	206.00	4,326.00	18,648.00	
	สีหือ COTTO หรือเทียบเท่า								26,223.00	
	- 7.2 งานผนังบุกระจกเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x 24" สีหือ COTTO หรือเทียบเท่า									
	รวม									
	รวมทั้งหมด									บาท
									365,864.24	