

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ โรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ จังหวัดสงขลา ปริมาณงาน ๑ แห่ง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ โรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๙๘,๙๐๕,๘๔ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางตามเอกสารแบบสรุปราคากลางแนบ ๑ ชุด.....
 - ๕.๑
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเชิดชัย สวนแก้ว รอ.ขท.สงขลาที่ ๑ (ว)
 - ๖.๒ นายธนิต สังข์ช่วง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นายเทอดพงศ์ ชูสิงแค นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569
งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ โรงเก็บพัสดุ

ราคากลาง = 298,905.84 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าบาทแปดสิบลีสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(นายเชิดชัย สวนแก้ว)
รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการ

(นายธนิต สังข์ช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นายเทอดพงศ์ ชูสิงแค)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2568

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่ทำการโรงพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

แบบเลขที่ -

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงานออกแบบและรายการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

รายละเอียดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	- งานปรับปรุงหลังคาอาคารข้างปรับซ่อมและค้ำหลัง	153,317.60	1.3067	200,340.11	/
	- งานปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. อาคารข้างปรับซ่อม	75,431.04	1.3067	98,565.73	/
	รวมค่างานประเภทงานอาคารที่คิดเป็นงานต้นทุน	228,748.63		298,905.84	/
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....10.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			298,905.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ (...เงินสองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าบาทแปดสิบลีสี่สตางค์...)			298,905.84	

เนตรนัย

(นายเชิดชัย สวานแก้ว)
รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการ

วิศกรโยธาบิบัติการ

(นายธนิต สังขวง)
วิศวกรโยธาบิบัติการ
กรรมการ

ช

(นายเทอดพงศ์ ชูสิงแค)
นายช่างโยธาบิบัติการ
กรรมการ

เห็นชอบ

(นายจอมปรีร์ จันทร์หิรัญ)
ผส.ทล.๑๘ รักษาการแทน
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๑

รายละเอียดการคำนวณ Factor F

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569

ลักษณะงาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ โรงเก็บพัสดุ

เงินล่วงหน้าจ่าย 15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 7%	เงินงบประมาณ 100%
เงินประกันผลงานหัก 10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	เงินกู้ 0%

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร = 228,748.63 บาท

(2) ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานทุนไม่เกิน 0.5 ล้านบาท $F = 1.3067$

Factor F งานอาคารที่ใช้คำนวณราคากลาง = 1.3067

(นายเชิดชัย สวนแก้ว)
ร.อ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการ

(นายธนิต สังข์สว่าง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นายเทอดพงศ์ ชูสิงแค)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการ

สรุปราคากลาง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569
งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ โรงเก็บฟัด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคารช่างปรับซ่อมและโรงเก็บฟัด								
	1.1 งานรื้อถอน								
	1.1.1 งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาและเชิงชาย	690.00	ตร.ม.	-	-	20.00	13,800.00	13,800.00	รื้อกอง
	1.1.2 งานขัด ทำความสะอาด แป๊ะเหล็ก	155.25	ตร.ม.	-	-	10.00	1,552.50	1,552.50	
	1.1.3 ทาสีกันสนิมแป๊ะเหล็ก	155.25	ตร.ม.	40.00	6,210.00	30.00	4,657.50	10,867.50	
	1.2 งานมุงหลังคา								
	1.2.1 กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. (เลือกสีภายหลัง)	690.00	ตร.ม.	109.44	75,513.60	46.00	31,740.00	107,253.60	
	1.2.2 ครอบสันโค้ง 3 ทัว ลอนคู่ (เลือกสีภายหลัง)	28.00	อัน	43.00	1,204.00	-	-	1,204.00	
	1.2.3 ครอบสันโค้ง 3 ทัว ตัว Y ลอนคู่ (เลือกสีภายหลัง)	1.00	อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
	1.2.4 รางน้ำตะแคงแดนมอส กว้าง 18 ซม.	3.00	อัน	1,140.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
	1.2.5 งานเหล็กแผ่นปิดลายจันทัน	130.00	แผ่น	4.83	627.69	1.45	188.31	816.00	
	1.2.6 เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึด	22.00	อัน	270.00	5,940.00	46.00	1,012.00	6,952.00	
	1.2.7 แผ่นโปร่งแสงกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.2 เมตร	20.00	แผ่น	340.00	6,800.00	27.60	552.00	7,352.00	
	(1) รวมงานปรับปรุงหลังคาอาคารช่างปรับซ่อมและโรงเก็บฟัด							153,317.60	
2	งานปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. อาคารช่างปรับซ่อม								
	2.1 งานรื้อถอน								
	2.1.1 งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	57.20	ตร.ม.	-	-	50.00	2,860.00	2,860.00	รื้อขนไป
	2.1.2 คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	11.44	ลบ.ม.	2,783.18	31,839.58	533.00	6,097.52	37,937.10	
	2.1.4 เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD 40)	1,147.30	กก.	24.81	28,462.68	3.90	4,474.45	32,937.14	
	2.1.5 ลวดผูกเหล็ก	20.65	กก.	24.70	510.09	5.00	103.26	613.34	
	2.1.6 งานไม้แบบ (1)	3.20	ตร.ม.	189.58	606.66	149.00	476.80	1,083.46	
	(2) รวมงานปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. อาคารช่างปรับซ่อม							75,431.04	
								228,748.63	
								รวมราคาเป็นเงินทั้งหมด (1) + (2)	


(นายเชิดชัย สุวนแก้ว)
ร.อ.ท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการ


(นายธนิต สังข์ช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
กรรมการ


(นายเทอดพงศ์ ชูสิงแค)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการ

แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างอาคาร

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569

ลักษณะงาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ โรงเก็บพัสดุ

อยู่ในท้องที่จังหวัด : สงขลา เขตฝนตก : ฝนชุก 2
 วันที่ทำการประเมิน : 3 ธ.ค. 68 ราคาน้ำมันดีเซล : 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร ใช้ข้อมูลฐานวัสดุก่อสร้าง : เดือน พฤศจิกายน 2568
 ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ +ลากพ่วง ระยะขนส่งที่ 200 กม. = 316.91 บาท/ตัน ระยะตั้งแต่ 201 กม.@ 1.59 บาท/ตัน/กม.

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าแรง/ ตัด/ตัด (บาท)	รวม (บาท)	แหล่ง
1	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD 40)	ตัน	19,300.00	962.00	1,528.49	80.00	3,900.00	24,808.49	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
2	ลวดผูกเหล็ก	กก.	23.17	962.00	1.53			24.70	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,783.18					2,783.18	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1,934.58					1,934.58	วารสิริ คอนกรีต
5	ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	560.75					560.75	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
6	ไม้กระบาก	ลบ.ฟ.	560.75					560.75	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
7	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	560.75					560.75	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
8	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ตัน	55.00					55.00	ราคาจากแหล่งท้องถิ่น
9	ไม้อัดยางหนา 4 มม.	ตร.ม.	100.63					100.63	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
10	ตะปู	กก.	51.40					51.40	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา
11	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม.	ตร.ม.	109.44	-	-	-	-	109.44	ราคาสิบบจากแหล่ง
12	ครอบสันโค้ง 3 ทัว ลอนคู่	แผ่น	43.00	-	-	-	-	43.00	ราคาสิบบจากแหล่ง
13	ครอบสันโค้ง 3 ทาง ตัว Y ลอนคู่	แผ่น	100.00	-	-	-	-	100.00	ราคาสิบบจากแหล่ง
14	รางน้ำตะเข้สแตนเลส กว้าง 18 ซม.	แผ่น	1,140.00	-	-	-	-	1,140.00	ราคาสิบบจากแหล่ง
15	เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึด	เส้น	270.00	-	-	-	-	270.00	ราคาสิบบจากแหล่ง
16	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	2,870.00	-	-	-	-	2,870.00	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
17	แผ่นโปรแกรแสงกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.2 เมตร	แผ่น	340.00	-	-	-	-	340.00	ราคาสิบบจากแหล่ง



(นายเชิดชัย สวนแก้ว)
 รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)
 ประธานคณะกรรมการ



(นายอนิต สังข์ชวน)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ



(นายเทอดพงศ์ ชูสิงค์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการ

ราคางานคอนกรีต Class ต่างๆ และ ราคางานไม้แบบ

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569

ลักษณะงาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ โรงเก็บวัสดุ

สรุปราคางานไม้แบบ			
รายการ	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
ค่าวัสดุ	758.33	758.33	842.46
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	3
ค่าวัสดุเฉลี่ยต่อครั้ง	189.58	151.67	280.82
ค่าแรงงานไม้แบบ	144.00	144.00	163.00
ค่าน้ำมันทาผิวไม้	5.00	5.00	5.00
รวมค่างานต้นทุนไม้แบบ	338.58	300.67	448.82

1.) ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร (ใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25%)

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างพาราเทียบเท่า	1.00	ลบ.ฟ. @	560.75	บาท	=	560.75	บาท/ตร.ม.	
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	560.75	บาท	=	168.23	บาท/ตร.ม.	
ไม้ค้ำยันไม้แบบ (Ø 4" x 4.00 ม.)	0.30	ตัน @	55.00	บาท	=	16.50	บาท/ตร.ม.	
ตะปู	0.25	กก. @	51.40	บาท	=	12.85	บาท/ตร.ม.	
รวมค่าวัสดุ						=	758.33	บาท/ตร.ม.

2.) ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1) (ใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด 20%)

3.) ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร (ใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 33%)

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างพาราเทียบเท่า	1.00	ลบ.ฟ. @	560.75	บาท	=	560.75	บาท/ตร.ม.	
ไม้อัดยางหนา 4 มม.	1.00	ตร.ม. @	100.63	บาท	=	100.63	บาท/ตร.ม.	
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	560.75	บาท	=	168.23	บาท/ตร.ม.	
ตะปู	0.25	กก. @	51.40	บาท	=	12.85	บาท/ตร.ม.	
รวมค่าวัสดุ						=	842.46	บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบบดอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัดและค่าขนส่ง							=	1,934.58	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	1.40 x		1,934.58	บาท	=	2,708.41	บาท/ลบ.ม.		
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75 %	0.75 x		49.09	บาท	=	36.82	บาท/ลบ.ม.		
ค่างานต้นทุน						=	2,745.23	บาท/ลบ.ม.	

เรตกร

(นายเชิดชัย สวนแก้ว)
ร.อ.ท.สงขลาที่ 1 (ว)
ประธานคณะกรรมการ

[Signature]

(นายธนิต สังข์ช่วง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

[Signature]

(นายเทอดพงศ์ ชูสิงค์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการ

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง

รหัสงาน 20540 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.)

Class of Concrete	A	B	C	D	E	E	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
กำลังอัด (Cube)	>50 MPa	46-50 MPa	41-45 MPa	30-40 Mpa	<30 Mpa	<30 Mpa		
ส่วนผสมคอนกรีต	500:366:662	450:391:662	400:416:662	350:441:662	300:466:662		220:393:843	500:749
1. คอนกรีตผสมเสร็จ						2,783.18	1,934.58	
2. ค่าแรงเท					-	533.00	427.00	
รวม	-	-	-	-	-	3,316.18	2,361.58	

สรุปข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ

Class of Concrete	A	B	C	D	E	E	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
กำลังอัด (Cube)	>50 MPa	46-50 MPa	41-45 MPa	30-40 Mpa	<30 Mpa	<30 Mpa		
ส่วนผสมคอนกรีต					300:466:662		220:393:843	500:749
ราคารวมค่าแรงผสม - เท ต่อ ลบ.ม.	-	-	-	-	-	3,316.18	2,361.58	-

เปรียบเทียบราคาวัสดุแหล่งต่างๆ ในการพิจารณากำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569

ลักษณะงาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ โรงเก็บพัสดุ

อยู่ในท้องที่จังหวัด : สงขลา เขตฝนตก : ฝนชุก 2
 วันที่ทำการประเมิน : 3 ธ.ค. 68 ราคาน้ำมันดีเซล : 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร ใช้ข้อมูลฐานวัสดุก่อสร้าง : เดือน พฤศจิกายน 2568
 ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ +ลากพ่วง ระยะขนส่งที่ 200 กม. = 316.91 บาท/ตัน ระยะตั้งแต่ 201 กม.@ 1.59 บาท/ตัน/กม.

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าแรง/ตัด/ตัด (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD 40) เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ	ตัน	19,300.00	962.00	1,528.49	80.00	3,900.00	24,808.49	เลือกใช้
2	ลวดผูกเหล็ก เปรียบเทียบ	2 แห่							
	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ	กก.	23.17	962.00	1.53			24.70	เลือกใช้
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	กก.	39.72		0.00			39.72	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ลบ.ม.	2,783.18					2,783.18	เลือกใช้
4	คอนกรีตหยาบ เปรียบเทียบ	1 แห่							
	วราสิริ คอนกรีต	ลบ.ม.	1,934.58					1,934.58	เลือกใช้
5	ไม้เนื้อแข็ง เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ลบ.ฟ.	560.75					560.75	เลือกใช้
6	ไม้กระบาก เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ลบ.ฟ.	560.75					560.75	เลือกใช้
7	ไม้คร่าว เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ลบ.ฟ.	560.75					560.75	เลือกใช้
8	ไม้ค้ำยันไม้แบบ เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาจากแหล่งท้องถิ่น	ตัน	55.00					55.00	เลือกใช้
9	ไม้ไผ่ดัดขนาด 4 มม. เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	ตร.ม.	100.63					100.63	เลือกใช้
10	ตะปู เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา	กก.	51.40					51.40	เลือกใช้
11	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาสืบจากแหล่ง	ตร.ม.	109.44					109.44	ราคาสืบจากโหวต
12	ครอบสันโค้ง 3 ทัว ลอนคู่ เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาสืบจากแหล่ง	แผ่น	43.00					43.00	ราคาสืบจากโหวต
13	ครอบสันโค้ง 3 ทัว Y ลอนคู่ เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาสืบจากแหล่ง	แผ่น	100.00					100.00	ราคาสืบจากโหวต
14	รางน้ำตะเข้สแตนเลส กว้าง 18 ซม. เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาสืบจากแหล่ง	แผ่น	1,140.00					1,140.00	ราคาสืบจากโหวต
15	เชิงชายสำเร็จรูปขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึด เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาสืบจากแหล่ง	เส้น	270.00					270.00	ราคาสืบจากโหวต
16	เหล็กแผ่นเรียบดำ หหนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ	แผ่น	2,870.00					2,870.00	เลือกใช้
17	แผ่นโปร่งแสงกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.2 เมตร เปรียบเทียบ	1 แห่							
	ราคาสืบจากแหล่ง	แผ่น	340.00					340.00	ราคาสืบจากโหวต



(นายเชิดชัย สวนแก้ว)
 รอ.ชท.สงขลาที่ 1 (ว)
 ประธานคณะกรรมการ



(นายอนันต์ สังข์ช่วง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ



(นายเทอดพงษ์ ชูสิงแคะ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการ