

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่..... - ๓ ธ.ค. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------|----------------|
| ๑. นายทรงศักดิ์ | ทองสุข | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายศรายุทธ | เกิดเจริญ | กรรมการฯ |
| ๓. นายสถาพร | หุ้ยนนต์ | กรรมการฯ |

เริ่มประชุมเวลา.....๑๓:๐๐.....น.

เรื่องที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ร่วมกันประชุมเพื่อคำนวณราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๙ คณะกรรมการพิจารณาราคากลางกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกปลอดภัยบนทางหลวงหมวดงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ส.ทล.๓ กก.๑ บก. ทล.(ลพบุรี) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ซึ่งจะนำเรียนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ปิดประชุมเวลา.....๑๓:๑๕.....น.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายทรงศักดิ์ ทองสุข) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายศรายุทธ เกิดเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายสถาพร หุ้ยนนต์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกปลอดภัยบนทางหลวงหมวดงบประมาณ
ประจำปี 2569
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.(ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง
- / หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กรมทางหลวง
2. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.(ลพบุรี) ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
3. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 493,436.50 บาท
- 4.บัญชีประมาณราคาากลาง
- 4.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
- 4.2
- 4.3
- 4.4
- 5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
- | | | | |
|-----|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 5.1 | นายทรงศักดิ์ ทองสุข | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 5.2 | นายศรายุทธ เกิดเจริญ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 5.3 | นายสถาพร หุ่นยนต์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคาากลาง |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางหมวดงบลงทุน ประจำปี 2569
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.(ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ค่าจ้างประเมิน (บาท)		รวมค่าจ้างประเมิน (บาท)
			ต้นทุนต่อ หน่วย	ค่าจ้างต้น ทุนเป็นเงิน		ค่าจ้างประเมิน ต่อหน่วย	ค่าจ้างประเมิน ที่ปรับราคา	
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.(ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง	แห่ง	1.00	377,620.44	377,620.44	1.3067	493,436.63	493,436.50	493,436.50
รวมค่าจ้างต้นทุน				377,620.44				493,436.50

F งานก่อสร้างอาคาร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ; เงินประกันผลงานหัก 10%
1.00 ล้านบาท F = 1.3029 , 2.00 ล้านบาท = 1.3012 ถ้าต้นทุนงานอาคาร = 0.37762044 ล้านบาท จะได้ F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3067

(เงินที่เสนอเข้ามีสามพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)

ลงนาม
(นายทรงศักดิ์ ทองสุข)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม
(นายศรายุทธ เกิดเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม
(นายสถาพร คุ้มยนต์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....
กรรมการฯ

Break Down ราคาากลาง

กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางหมวดงบประมาณ ประจำปี 2569
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.(ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง

วงเงินงบประมาณ 499,000 บาท

วงเงินราคากลาง 493,436.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซมสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน								
	1.1.1 งานนั่งร้าน พร้อมเก็บ	1,000	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	1.1.2 งานร้อยฝ้าภายนอกชั้น 2 พร้อมขนทิ้ง	1,000	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	1.1.3 งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็ก ชุบสังกะสี 0.30 x 0.90 ม. พร้อมทาสีฝ้า	80,000	ตร.ม.	424.03	33,922.40	140.00	11,200.00	45,122.40	
	1.2 งานซ่อมแซมโครงหลังคาเหล็ก								
	1.2.1 งานทำความสะอาดใต้หลังคาพร้อมขนทิ้ง	1,000	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	1.2.2 เหล็กกล่อง 2"x1" หน้า 2.3 มม.	240,000	ท่อน	287.85	69,084.00	158.97	38,152.80	107,236.80	
	1.2.2 งานทาสีกันสนิม	216,000	ตร.ม.	52.25	11,286.00	35.00	7,560.00	18,846.00	
	1.2.3 แผ่นเมทัลชีท เคลือบสี หน้า 0.35 มม.มือนวนกันความร้อน	216,000	ตร.ม.	405.39	87,564.24	-	-	87,564.24	
	1.2.4 ครอบเมทัลชีท ครอบสันและครอบข้าง	40,000	ตร.ม.	95.00	3,800.00	80.00	3,200.00	7,000.00	
	1.2.5 สกรูยิงหลังคา	500,000	ตัว	3.50	1,750.00	-	-	1,750.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานสถาปัตยกรรม เป็นเงินประมาณ							279,519.44	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล								
	2.1 งานซ่อมแซมห้องน้ำคนพิการ								
	2.1.1 รื้อถอนโถสุขภัณฑ์เดิม	1.000	งาน	-	-	1.000.00	1.000.00	1.000.00	
	2.1.2 ติดตั้งโถสุขภัณฑ์โครมเงา	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	461.00	461.00	3,961.00	
	2.1.3 อุปกรณ์โถนั่งราบ มัลติฟังก์ชั่น	1.000	ชุด	580.00	580.00	-	-	580.00	
	2.1.4 สายชำระ พร้อมเสตอปลาว	1.000	ชุด	380.00	380.00	70.00	70.00	450.00	
	2.1.5 เดินท่อระบบน้ำเสียใหม่ทั้งหมด	1.000	งาน	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	2.1.6 งานทาสีที่กระบะเบื้องผนังห้องน้ำ	1.000	งาน	2,530.00	2,530.00	600.00	600.00	3,130.00	
	2.1.7 งานรื้อถอนวงกบและติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ใหม่ครบชุด	1.000	บาน	4,500.00	4,500.00	800.00	800.00	5,300.00	
	2.1.8 งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	1.000	ชุด	1,250.00	1,250.00	500.00	500.00	1,750.00	
	2.2 งานซ่อมแซมห้องน้ำชาย								
	2.2.1 รื้อถอนบานเกล็ดห้องน้ำชายเดิม พร้อมก่ออิฐฉาบปูนทาสีภายใน	1.000	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	2.2.2 งานรื้อถอนวงกบและติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ใหม่ครบชุด	2.000	บาน	4,500.00	9,000.00	1,000.00	2,000.00	11,000.00	
	2.2.3 งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	1.000	ชุด	1,250.00	1,250.00	500.00	500.00	1,750.00	
	2.2 งานซ่อมแซมห้องน้ำหญิง								
	2.3.1 งานทาสีที่กระบะเบื้องผนังห้องน้ำ	1.000	งาน	2,530.00	2,530.00	800.00	800.00	3,330.00	
	2.3.2 งานรื้อถอนวงกบและติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ใหม่ครบชุด	2.000	บาน	4,500.00	9,000.00	800.00	1,600.00	10,600.00	
	2.3.3 งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	1.000	ชุด	1,250.00	1,250.00	500.00	500.00	1,750.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานสุขาภิบาล เป็นเงินประมาณ							65,601.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
	3.1 ชัดสีผนังภายนอกห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 ที่รั้วซิม ฝั่งห้องนำชายและตากัน ซีมพร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า	1.000	งาน	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	6,500.00	
	3.2 ปรับปรุงรั้วควดฟ้าชั้น 2 บริเวณขอบอาคาร	1.000	งาน	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	
	3.3 งานรื้อถอนบานเกล็ดเดิมและติดตั้งบานเกล็ดอลูมิเนียมบานเลื่อน ช่วง บันได ฝั่งละ 2 ชุด ทั้ง 2 ฝั่ง ใหม่ครบชุด	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	1,000.00	4,000.00	22,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานเบ็ดเตล็ด เป็นเงินประมาณ							32,500.00	
							รวมเป็นเงิน	377,620.44	

(เงินสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)

รายละเอียดข้อมูลวัสดุ

กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกบนทางหลวงหมวดงบประมาณ ประจำปี 2569
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.(ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาที่แหล่งต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวมระยะทาง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา		
1	เหล็กเสริม SR-24 Dia. 6 มม.	ตัน	24,872.43	-			-	จากแหล่ง ลพบุรี
2	เหล็กเสริม SR-24 Dia. 9 มม.	ตัน	23,714.95	-			-	จากแหล่ง ลพบุรี
3	เหล็กเสริม SD-40 Dia. 12 มม.	ตัน	24,463.79	-			-	จากแหล่ง ลพบุรี
4	เหล็กเสริม SD-40 Dia. 16 มม.	ตัน	23,390.57	-			-	จากแหล่ง ลพบุรี
5	เหล็กเสริม SD-40 Dia. 20 มม.	ตัน	21,223.48	-			-	จากแหล่ง ลพบุรี
6	เหล็กกล่อง 2"x1" ทน 2.3 มม.	ตร.ม.	287.85	-			-	จากวันสต็อกโฮม
7	หินคลุก	ลบ.ม.	75.00	25.00			25.00	จาก บ.ศิลาสินทรัพย์
8	ลาวดูเกเหล็ก	กก.	27.99	-			-	จากแหล่ง ลพบุรี
9	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,943.93	30.00			30.00	จากแหล่ง ลพบุรี
10	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	333.50	18.00			18.00	จากแหล่ง บ.ตักกะศิลาเพิ่มพูน
11	วัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	69.00	80.00			80.00	บ่อคูร์อรุณธรณี
12	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	190.00	80.00			80.00	บ่อทรายสิงห์บุรี
13	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	170.00	80.00			80.00	บ่อทรายสิงห์บุรี
14	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	120.00	80.00			80.00	บ่อทรายสิงห์บุรี
15	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	45.00	5.00			5.00	จากแหล่งรอบๆ หน่วยงาน

Break Down ราคากลาง ; วัสดุรวม

กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยบนทางหลวงหลวงหลวงงบประมาณ ประจำปี 2569
ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ส.ทล.3 กก.1 ขก.ทล.(ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง

1 หมวดงานสถาปัตยกรรม

1.1 งานฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. มีลูมิเนียมพอยล์ ขนาด 0.30 x 0.90 ม. โครงคร่าว C-LINE						
	- แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.30 x 0.90 ม.	3.00	แผ่น/ตร.ม.	100.00	300.00	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE	0.83	เส้น/ตร.ม.	45.75	37.97	
	- คลิปล็อก	4.00	ชิ้น/ตร.ม.	1.75	7.00	
	- สกรูยิบโครง	0.05	ชิ้น/ตร.ม.	15.00	0.75	
	- พุกเหล็ก 4 มม.	3.00	ชิ้น/ตร.ม.	1.25	3.75	
	- ฉากยึดท้องพื้น	3.00	ชิ้น/ตร.ม.	1.25	3.75	
	- ปูนฉาบรอยต่อ	0.02	ถุง/ตร.ม.	245.00	4.90	
	รวม	1	ตร.ม.	=	424.04	
	- ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าทั้งหมด	1.00	ตร.ม.	140.00	140.00	

1.2 โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	น้ำหนัก/พอน(กก./พอน)
เหล็กกล่อง 2"x1" หนา 2.3 มม.	1.00	ท่อน	287.85	158.97	22.71

*** ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ 7.0 บาท/กก.

1.30 งานทาสีกันสนิม

- สีโป้ว-กระดาดทราย	0.20	กก.	10.00	2.00	
- ทารองพื้น	0.04	GL.	441.59	15.77	
- ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	0.06	GL.	598.00	33.22	
- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.01	GL.	126.00	1.26	
รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	SAY =	52.25	บาท/ตร.ม.

1.4 แผ่นเมทัลชีท เคลือบสี หนา 0.35 มม.มีฉนวนกันความร้อน

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
แผ่นเมทัลชีท เคลือบสี หนา 0.35 มม.มีฉนวนกันความร้อน	1.00	ตร.ม.	240.00	90.00

1.5 งานทาสี

งานทาสีน้ำพลาสติก						
- สีโป้ว	0.20	กก.	10.00	2.00		
- สีทากายในทารองพื้น	0.04	GL.	457.94	18.32		
- สีทากายในทาทับหน้า	0.05	GL.	364.49	18.22		
- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0144	0.01		
รวมวัสดุทาสีภายใน	1	ตร.ม.	=	39.49	*	

ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.(ลพบุรี)

ข้อมูลงานคอนกรีต

1) ปูนซีเมนต์ที่แหล่ง	=	2,943.93 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 34 กม.	=	54.37 บาท/ตัน
ค่าขนส่งขึ้นลง	=	50.00 บาท/ตัน
รวม =		3,048.30 บาท/ตัน
x 1.05	=	3,200.72 บาท/ตัน
2) ทราย	=	190.00 บาท/ม. ³
ค่าขนส่ง 80 กม.	=	285.24 บาท/ม. ³
รวม =		475.24 บาท/ม. ³
x 1.20	=	570.29 บาท/ม. ³
3) หินผสมคอนกรีตที่แหล่ง	=	333.50 บาท/ม. ³
ค่าขนส่ง 32 กม.	=	115.12 บาท/ม. ³
รวม =		448.62 บาท/ม. ³
x 1.15	=	515.91 บาท/ม. ³
4) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (กทม.)	=	- บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 34 กม.	=	- บาท/ตัน
ค่าขนส่งขึ้น - ลง	=	80.00 บาท/ตัน
ค่าแรงตัด+ตัดเหล็ก	=	3,401.00 บาท/ตัน
รวม =		3,481.00 บาท/ตัน
5) ไม้แบบ (คิดจากพื้นที่ 1 ตารางเมตร)		
ไม้กระบอก 1 ฟ ³ @ 450.00	=	450.00 บาท
ไม้คร่า 0.30 ฟ ³ @ 403.74	=	121.12 บาท
ไม้ค้ำยัน 0.30 ตัน @ 60.00	=	18.00 บาท
ตะปู 0.20 กก. @ 32.00	=	40.56 บาท
รวม =		629.68 บาท
ไม้แบบ 1 ใช้ 4 ครั้ง	=	157.42 บาท
ค่าแรง =		133.00 บาท
รวม =		290.42 บาท
ไม้แบบ 2 ใช้ 5 ครั้ง	=	125.93 บาท
ค่าแรง =		133.00 บาท
รวม =		258.93 บาท
ไม้แบบ 3		
ไม้กระบอก 1 ฟ ³ @ 450	=	450.00 บาท
ไม้อัดยางหนา 4 มม. 1 ตร.ม. @ 88.00	=	88.00 บาท
ไม้คร่า 0.30 ฟ ³ @ 403.74	=	121.12 บาท
ตะปู 0.20 กก. @ 32.00	=	6.40 บาท
น้ำมันทาผิว 1 ตร.ม. @ 2.00	=	2.00 บาท
รวม =		667.52 บาท
ไม้แบบ 3 ใช้ 3 ครั้ง	=	222.50 บาท
ค่าแรง =		115.00 บาท
รวม =		337.50 บาท

CONCRETE TYPE "A"

รายการ	จำนวน/หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน/บาท
ซีเมนต์	0.400	3,200.72	1280.28
ทราย	0.432	570.29	246.37
หิน	0.737	515.91	380.22
ค่าแรง			436.00
รวมเงิน			2,342.87

CONCRETE TYPE "A" + "B"

รายการ	จำนวน/หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน/บาท
ซีเมนต์	0.350	3,200.72	1120.25
ทราย	0.481	570.29	274.31
หิน	0.706	515.91	364.23
ค่าแรง			436.00
รวมเงิน			2,194.79

CONCRETE TYPE "C"

รายการ	จำนวน/หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน/บาท
ซีเมนต์	0.290	3,200.72	928.21
ทราย	0.62	570.29	353.58
หิน	0.725	515.91	374.03
ค่าแรง			436.00
รวมเงิน			2,091.82

LEAN CONCRETE 1:3:6

รายการ	จำนวน/หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน/บาท
ซีเมนต์	0.220	3,200.72	704.16
ทราย	0.393	570.29	224.12
หิน	0.843	515.91	434.91
ค่าแรง			398.00
รวมเงิน			1,761.19

MORTAR

รายการ	จำนวน/หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน/บาท
ซีเมนต์	.500	3,200.72	1,600.36
ทราย	.749	570.29	427.15
ค่าแรง			114.00
รวมเงิน			2,141.51

ทรายบดอัดแน่น

ราคาที่แหล่ง	=	190.00 บาท/ม. ³
ค่าขนส่ง 80.00 กม.	=	285.24 บาท/ม. ³
รวม =		475.24 บาท/ม. ³
ส่วนยุบตัว X 1.40	=	665.34 บาท/ม. ³
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมคัด 70 %	=	48.19 บาท/ม. ³
ค่างานต้นทุน		713.53 บาท/ม. ³