

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาทำการค้าขายเขตระบบน้ำประปา บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓
กองบังคับการตำรวจทางหลวง (จังหวัดจันทบุรี).....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงจันทบุรี.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๙๘,๓๖๒.๙๓๖ บาท

๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...จ้างเหมาทำการค้าขายเขตระบบน้ำประปา บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับ
การ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง (จังหวัดจันทบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓ (สายวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่
๓๓๕+๒๐๐ ตำบลพลับพลา อำเภอมือเือง จังหวัดจันทบุรี.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๙๘,๓๖๒.๙๓๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ตามรายละเอียดแนบ

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสรวิชัย วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายภูษิสส์ พันธุ์รัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

เห็นชอบ

(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผอ.ขท.จันทบุรี

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานจ้างเหมาทำการขยายเขตรบบน้ำประปา บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (จังหวัดจันทบุรี)

ตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ที่กม. 335+200 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. (จว.จันทบุรี)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

แบบก่อสร้างแขวงทางหลวงจันทบุรี ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมืองจันทบุรี ราคา 30.00-30.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาทำการขยายเขตรบบน้ำประปา บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (จังหวัดจันทบุรี)	366,254.82	1.3607	498,362.93	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....10.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 498,362.93

ราคาเฉลี่ยต่อเมตร

1,239.71 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงจันทบุรีที่ คค.06085/พ.2/ 6 /2569 ลงวันที่ 28 มกราคม 2569

ลงชื่อ.....

(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ)

รช.ชท. จันทบุรี (ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายศราวุฒิ วงศ์ประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายภูษิสส์ พันธรัตน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผอ.ชท.จันทบุรี

สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดจันทบุรี
 ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ที่กม.335+200 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
 ค่าขยายเขตระบบน้ำประปา ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. (จันทบุรี)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการท่อ, อุปกรณ์								
1.1	ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 8 (Class 100)	402.00	เมตร	162.00	65,124.00	100.00	40,200.00	105,324.00	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.2	ท่อปลอก S ขนาด 150 มม.	24.00	เมตร	1,008.00	24,192.00	141.00	3,384.00	27,576.00	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.3	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ	4.00	ชุด	7,100.00	28,400.00	480.00	1,920.00	30,320.00	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.4	ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม.	3.00	ชุด	14,800.00	44,400.00	-	-	44,400.00	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.5	หน้างานดาบอด ขนาด 100 มม.	2.00	แผ่น	392.00	784.00	-	-	784.00	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.6	น๊อตและประเก็ยยาง ขนาด 100 มม.	23.00	ชุด	260.00	5,980.00	-	-	5,980.00	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.7	STUB END ชุดข้าง ขนาด 110 มม.	19.00	ชุด	580.00	11,020.00	-	-	11,020.00	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.8	ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN10	15.00	ตัว	1,630.00	24,450.00	-	-	24,450.00	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.9	ข้อโค้ง PE 90 องศา ขนาด 110 (PN 8)	4.00	ตัว	320.00	1,280.00	141.00	564.00	1,844.00	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.10	สามทาง PE ขนาด 110x110x110 มม. ปลายเรียบ PN 12.5	6.00	ตัว	510.00	3,060.00	-	-	3,060.00	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.11	รัดแยกพลาสติกสำหรับท่อ PE ขนาด 110 มม.	23.00	ชุด	840.00	19,320.00	-	-	19,320.00	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.12	ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 100 มม. (แนวราบ)	4.00	จุด	90.00	360.00	-	-	360.00	ค่าเหมารวมประปา(วัสดุรวมค่าแรง)
1.13	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	4.00	จุด	90.00	360.00	-	-	360.00	ค่าเหมารวมประปา(วัสดุรวมค่าแรง)
1.14	อุปกรณ์ประสานมาตรฐานวัดน้ำ 1/2" จากท่อ PE 110 มม.	23.00	จุด	1,005.00	23,115.00	-	-	23,115.00	ค่าเหมารวมประปา(วัสดุรวมค่าแรง)
1.15	ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	4.00	จุด	100.00	400.00	-	-	400.00	ค่าเหมารวมประปา(วัสดุรวมค่าแรง)
1.16	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	402.00	เมตร	50.00	20,100.00	-	-	20,100.00	ค่าเหมารวมประปา(วัสดุรวมค่าแรง)
1.17	ค่าซ่อมถนนคอนกรีตพร้อมซ่อมกักกลับคืนสภาพ	24.00	ตร.ม.	590.00	14,160.00	-	-	14,160.00	ค่าเหมารวมประปา(วัสดุรวมค่าแรง)
1.18	มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2"	23.00	ตัว	690.00	15,870.00	-	-	15,870.00	สืบราคาพาณิชย์ กทม.
1.19	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	58.00	ตัว	-	-	280.00	16,240.00	16,240.00	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.20	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1,000 ม.)	402.00	เมตร	-	-	0.06	24.12	24.12	สืบราคาประปาจันทบุรี
1.21	ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	402.00	เมตร	-	-	3.85	1,547.70	1,547.70	สืบราคาประปาจันทบุรี
	รวมข้อ 1				302,375.00		63,879.82	366,254.82	
	รวมค่างานต้นทุน							366,254.82	

(นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน