



งานพัสดุและสัญญา  
เลขรับ... ๑๑๗  
วันที่... 2 ก.พ. 2569  
เวลา... 16:17 น.

## บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงปัตตานี	
เลขที่	1408
วันที่	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๙
เวลา	16:35

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วผ.) / ๑๖ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานี ส.ทล.๕ กก.๗ บก.ทล.

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

งานวางแผน แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลางงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานี ส.ทล.๕ กก.๗ บก.ทล. (ปัตตานี) ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๔๙๔,๕๐๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี. ๑ (พ.๒)/๔๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๔๙๔,๕๐๐.๙๓ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงทางหลวงปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในอำนาจ ผอ.ขท.ปัตตานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายรอชาติ ลือมะมะ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒) จอ.ทท.(ว), (อ)

คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)

คุณวิทยา (งานวางแผน)

- เห็นสมควรให้ใช้मतกลางमतที่เสนอ
- ๑๖/๒๕๖๙ ๔๙๔,๕๐๐.๙๓ บาท
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสมิคร เลือดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี  
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๙

๓) คุณณัฐริดา

- ดำเนินการต่อไป  
ณัฐริดา

(นางณัฐริดา สะหม)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
- 2 ก.พ. 2569

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ    จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาตำรวจทางหลวง ประจำปี 2569  
 ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานี ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. (ปัตตานี)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. (ปัตตานี) โดยแขวงทางหลวงปัตตานี สำนักงานหลวงที่ 18  
 (สงขลา)  กรงทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                    494,500.00                    บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป                    ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานี ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. (ปัตตานี)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่                    30 มกราคม 2569                    เป็นเงิน                    494,440.93                    บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	2	หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	2	หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1	หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	1	หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน		หน้า
5.7	รายละเอียด ค่าชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายรอชาติ ลือแมะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
นายอเนก สีเต็ม	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
นายอารีฟิล มะยาแล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาตำรวจทางหลวง ประจำปี 2569  
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานี ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. (ปัตตานี)

ราคากลาง = 494,440.93 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

( สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบสามสตางค์ )

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงปัตตานี สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการ  
( นายรอชาติ สือแม๊ะ )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการ  
( นายอเนก สือเต็ม )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงนาม)..........กรรมการและเลขานุการ  
( นายอารีฟิล มะยาแล )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ 30 มกราคม 2569

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงปัตตานี สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานี ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. (ปัตตานี)

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาจวก - ดอนยาง ที่ กม.73+317

แบบเลขที่ - สทล.18

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. (ปัตตานี) โดยแขวงทางหลวงปัตตานี สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานี ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. (ปัตตานี) ....."ไล"	494,440.93	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....10.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	494,440.93 494,440.93	

คิดเป็นเงินประมาณ (...เงินสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบลบาทเก้าสิบสามสตางค์...)

พันแปดหม

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ  
( นายรชชาติ ลือเมะ )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการ  
( นายอนก สีเต็ม )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงนาม).....กรรมการและเลขานุการ  
( นายอริฟิล มะยาแล )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายสมัคร เลือดวงหัด)  
ผอ.ขท.ปัตตานี

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงปัตตานี สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานี ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. (ปัตตานี)

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาจอก - ดอนยาง ที่ กม.73+317

แบบเลขที่ - สทล.18

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. (ปัตตานี) โดยแขวงทางหลวงปัตตานี สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) กรมทางหลวง

แบบ ปร.5 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	- งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานี ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. (ปัตตานี)	360,370.50	1.3067	470,896.13	
	....."ล".....				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%				
	เงินประกันผลงนหัก.....10.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			470,896.13	
	บวกเพิ่ม 5% ของราคาก่อสร้าง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)			494,440.93	
สรุป	ราคากลาง			494,440.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ (...เงินสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์...)				

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ  
 ( นายรอชาติ ลือเมฆะ )  
 นายช่างโยธำชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการ  
 ( นายเอก สีส้ม )  
 นายช่างโยธำชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการและเลขานุการ  
 ( นายอรรถิ์พล มะยาแล )  
 นายช่างโยธำปฏิบัติงาน

สรุปราคากลาง กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ตรวจหลวง ประจำปี 2569  
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สถานี ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. (ปัตตานี)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี METAL SHEET ทน 0.40 มม. อนุกรม PE	264.00	ตร.ม.	313.75	82,830.00	72.00	19,008.00	101,838.00	
	- สกรูยึดลอน เมทัลชีส	16.00	กล่อง	350.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- ครอบมุม ( FLASHING ) ทน 0.40 มม.	39.00	เมตร	205.00	7,995.00	61.50	2,398.50	10,393.50	
1.2	งานฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด	64.00	ตร.ม.	-	-	26.00	1,664.00	1,664.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีพลาสติก โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ระยะห่าง @0.40X1.00 ม.	64.00	ตร.ม.	260.00	16,640.00	75.00	4,800.00	21,440.00	
1.3	งานผนัง								
	- ผนังแผ่นยิบซั่มบอร์ด ทน 9 มม.	8.00	ตร.ม.	319.00	2,552.00	133.00	1,064.00	3,616.00	
1.4	งานพื้น								
	- งานเรื่ออนพื้นปูไม้ไผ่	62.00	ตร.ม.	-	-	21.00	1,302.00	1,302.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องชนิดได้ 60x60 ซม. ชนิดผิวเคลือบเงา	62.00	ตร.ม.	581.00	36,022.00	196.00	12,152.00	48,174.00	
1.5	งานประตู-หน้าต่าง-มุ้งลวด (พร้อมอุปกรณ์)								
	ป.1	3.00	ชุด	5,535.00	16,605.00	-	-	16,605.00	รวมค่าแรง
1.6	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายนอก	1,629.00	ตร.ม.	54.50	88,781.00	35.00	57,015.00	145,796.00	
	- สีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน	64.00	ตร.ม.	31.60	2,022.00	30.00	1,920.00	3,942.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				259,047.00		101,323.50	360,370.50	

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ  
( นายรอชาติ ลือเมฆะ )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการ  
( นายอนนท ลีเต็ม )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงนาม).....กรรมการและเลขานุการ  
( นายอารีพิล มะยาแล )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน