

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ งานสิ่งอำนวยความสะดวกภัย(บูรณะทรัพย์สิน)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 38,688.86 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างดำเนินการซ่อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอนดอนแจง - สุพรรณบุรี ที่ กม.103+020 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 38,689.53 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายชนะ พวงคำ นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางศิริรัตน์ พุ่มพฤษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - 7.3 นายณัฐพงศ์ ศรีบรรจง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

รายการราคาประมาณ

รายการประเมินราคาบูรณะทรัพย์สิน

ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตอนแจง - สุพรรณบุรี

ที่ กม. 103+020 (ด้านขวาทาง)


ปริมาณงาน 1 แห่ง

เรียน ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาราคาประมาณขอเสนอราคา ดังนี้

รายการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	ไฟสัญญาณจราจรแบบกะพริบเดือนขนาด 300 มม. ประเภทใช้ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานพร้อมอุปกรณ์	1.00	EACH	16,167.25	16,167.25
2	งาน Sign Plate แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดย วิธีการตัด - แปะ Super High Intersity Grade (แบบที่7 , แบบที่8 และแบบที่10) หรือ Very High Intersity Grade(แบบที่9) พื้น , ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง (ไม่มีเฟรม)	0.779	SQ.M.	7,192.76	5,603.16
3	งาน Sign Plate แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดย วิธีการตัด - แปะ Super High Intersity Grade (แบบที่7 , แบบที่8 และแบบที่10) หรือ VERY HIGH INTERSITY GRADE (แบบที่ 9) พื้นสี ต่างๆสะท้อนแสง , ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่ มีเฟรม)	0.337	SQ.M.	5,493.48	1,851.30
4	งาน Sign Plate แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดย วิธีการตัด - แปะ Super High Intersity Grade (แบบที่7 , แบบที่8 และแบบที่10) หรือ VERY HIGH INTERSITY GRADE (แบบที่ 9) พื้นสี ต่างๆสะท้อนแสง , ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (มี เฟรม)	0.684	SQ.M.	5,735.04	3,922.76
5	งาน STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	11.550	M.	443.78	5,125.66
6	ค่าดำเนินการติดตั้ง	1.000	EACH	6,019.40	6,019.40
รวมเป็นเงินราคาตามเกณฑ์คำนวณ					38,689.53
สามหมื่นแปดพันหกกร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์					


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชนะ พวงคำ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางศิริรัตน์ พุ่มพฤษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ ศรีบรรจง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แขวงฯเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประมาณราคาเสนอ


(นายจักรภพ วัชรมนต์เชียร)

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1
(.18 / 29 / 69...) ว.ด.ป.