

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....499,794.24.....บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์ (CONCRETE BARRIER)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เมษายน 2569 เป็นเงิน 499,794.24 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 7.1 นายพิพัฒน์  | ละอองศรี    | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป.)    |
| 7.2 ส.อ.รักพงษ์ | พูลคลองตัน  | กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)           |
| 7.3 นายชาติชาย  | เพชรสวัสดิ์ | กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน |



แขวง - รหัส : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 337  
โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง 21422  
แผนกอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ  
สายทาง - หมายเลข : ปากท่อ - สระพัง 4  
กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.126+505 - กม.128+500 และ กม.129+020 - กม.130+000 2.975

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 499,794.24 บาท


คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป)

ลงชื่อ ส.อ.  กรรมการ  
(รักพงษ์ พูลคลองตัน) รอ.ขท.(ว)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 499,794.24 บาท

ลงชื่อ  .....  
(นายโกวิท รัตมิตต์)  
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม ✓

ลงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๘





รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร

1 งานทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์

คิดจากพื้นที่ 80.00 ตร.ม. (งานจ้างเหมา)

ค่าวัสดุ

ค่าน้ำยา (สารโพลีเมอร์) = 24.000 กก. @ 100.00 บาท = 2,400.00 บาท

(อัตราส่วนผสม 12 กก. ทาเคลือบทับหน้า 12 กก.)

ค่าปูนซีเมนต์ขาว 8.00 กก. @ 11.50 บาท = 92.00 บาท

รวมราคาวัสดุ = 2,492.00 บาท

ค่าวัสดุต่อตารางเมตร = 31.15 บาท/ตร.ม.

ค่าทำความสะอาด,เตรียมพื้นที่,ค่าทา 1.00 ตร.ม. @ 10.00 บาท(มากกว่า 5000 ตร.ม.) = 10.00 บาท/ตร.ม.

ค่าแรงทาสี 1.00 ตร.ม. @ 25.00 บาท(มากกว่า 5000 ตร.ม.) = 25.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 66.15 บาท/ตร.ม.