


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน... /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
..แขวงทางหลวงตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๙๙,๖๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน..ทางหลวงหมายเลข  
๔๑๕๘..ตอนควบคุม ๐๑๐๐..ตอนคลองเต็ง - เขาวีเศษ..ที่กม. ๓+๑๐๐..ปริมาณงาน..๑..แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๖..กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓...เป็นเงิน.....๔๙๙,๖๑๗,๙๓.-.....บาท
๕. บัญชีรายประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลาง.....
  - ๕.๒.....
  - ๕.๓.....
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
  - ๖.๑ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง (ฝ่ายวิศวกรรม) ..ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ หัวหน้างานอำนวยความสะดวก ..กรรมการ
  - ๖.๓ หัวหน้างานวางแผน ..กรรมการ



(นายราวี บุญสอน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง 



สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) กรมทางหลวง

รายละเอียดราคากลาง

รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

ทางหลวงหมายเลข 4158

ตอน คลองเต็ง - เขาวีเศษ

ที่ กม.3+100

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงนาม ..... *[Signature]* ..... ประธานกรรมการ  
(นายบุญเรือง อัดปัญญา)  
ร.อ. ขท.ตริง (ว)

ลงนาม ..... *[Signature]* ..... กรรมการ  
(นายสมคิด เขยชื่นจิตร์)  
ช.อ. ขท.ตริง

ลงนาม ..... *[Signature]* ..... กรรมการ  
(นางอมรรัตน์ พามา)  
ช.ผ. ขท.ตริง

ลงนาม ..... *[Signature]* ..... อนุมัติ  
(นายราวี บุญสอน)  
ผ.อ. ขท.ตริง *[Signature]*

รายละเอียดราคาากลาง

แผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควมคุม 0100 ตอน คลองเต็ง - เขาวีเศษ

ที่ กม. 3+100

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุนทาง		FACTOR	ราคาประเมิน (บาท)		ราคาที่กำหนด (บาท)	
			หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ (มีเฟรม)	SQ.M.	14.83	4,631.14	68,679.80	1.3800	6,390.97	94,778.08	5,775.00	85,643.25
งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง (มีเฟรม)	SQ.M.	2.88	5,921.14	17,052.88	1.3800	8,171.17	23,532.96	7,455.00	21,470.40
งานเสาป้ายจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.15 X 0.15 M.	M.	52.00	427.40	22,224.80	1.3800	589.81	30,670.12	545.00	28,340.00
งานเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)	SQ.M.	447.00	293.51	131,198.97	1.3800	405.04	181,052.88	399.00	178,353.00
TRAFFIC BLACK PAINT	SQ.M.	4.00	118.27	473.08	1.3800	163.21	652.84	163.00	652.00
งานวัสดุเคลือบผิวจราจร (RED ANTI SKID MATERIAL) ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	SQ.M.	152.52	896.68	136,761.63	1.3800	1,237.41	188,729.77	1,214.00	185,159.28
			รวมค่างานต้นทุน				519,416.65	ปรับยอด	499,617.93
- ค่างานต้นทุน(งานทาง)									
- ค่างานต้นทุน(งานทาง)									
- ค่างานต้นทุน(งานทาง)									

0.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3800  
 5.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3800  
 0.3764 ล้านบาท FACTOR F = 1.3800

จังหวัดตรัง ให้ Factor F ผมนตกทุก 1 ราคาน้ำมัน 25.12 บาท/ลิตร  
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

คณะกรรมการกำหนดราคา

เขียน ผ.ช.ท.ตรัง

คณะกรรมการจัดทำราคาากลางเห็นสมควรกำหนดราคาประเมินตามรายการข้างต้น

โดยพิจารณาราคาที่เห็นสมควรและอนุมัติเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

ลงนาม (นายบุญจึง อติปัญญา)

ร.ช.ท.ตรัง (จ.)

(นางอมรรัตน์ พานา)

ช.ผ.ช.ท.ตรัง

ลงนาม (นายสมคิด เขยชื่นจิตร์)

ช.ช.ท.ตรัง

(นายราวี บุญสอน)

อนุมิต

อนุมิต 499,617.93 บาท

( ---สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน--- )

  
 (นายราวี บุญสอน) อนุมิต

ผ.ช.ท.ตรัง