


**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	ชื่อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว จำนวน ๓๓ รายการ	
โครงการพัฒนาชุมชนด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาหน้าหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ		
อุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๗+๒๐๕		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท	
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท	
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
๔.๑	บริษัท เอ็มเกรท จำกัด	
๔.๒		
๔.๓		
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน		
๕.๑	นายธีรชัย รักวิจิตรกุล	ประธานกรรมการ
๕.๒	นายนันทพันธุ์ เกษมพันธุ์	กรรมการ
๕.๓	นายแก้ววรรณ คุณปาจริย์	กรรมการ



รายการราคากลาง

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ใช้งานที่โครงการพัฒนาชุมชนด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาหน้าหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205


เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี


คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว จำนวน 33 รายการ โครงการพัฒนาชุมชนด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาหน้าหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 ขอเสนอราคา ดังนี้


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1	970.00	970.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	11	2900.00	31900.00
3	แผ่นไม้อัดยาง 4'x8'x6 มม. (มอก.178-2549)	แผ่น	5	730.00	3650.00
4	ไม้ยาง ขนาด 1 1/2"x3"x3.00 ม.	ท่อน	27	160.00	4320.00
5	ตะปู ขนาด 3"x8 (มอก.113-2526)	ลัง	1	475.00	475.00
6	เหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	90	45.00	4050.00
7	เหล็กกล่องเสา 125x125 มม. ทน 3.2 มม. ยาว 6 ม.	เส้น	8	2725.00	21800.00
8	เหล็กแผ่น 200x200 มม. ทน 3.2 มม.	แผ่น	12	90.00	1080.00
9	เหล็กแผ่น 150x150 มม. ทน 3.2 มม.	แผ่น	12	60.00	720.00
10	เหล็กกล่อง 150x50 มม. ทน 2.8 มม. ยาว 6 ม.	เส้น	10	865.00	8650.00
11	เหล็กตัวซี C-100x50x20 มม. ทน 2.8 มม. ยาว 6 ม.	เส้น	45	420.00	18900.00
12	เหล็กตัวซี C-75x45x20 มม. ทน 2.8 มม. ยาว 6 ม.	เส้น	35	360.00	12600.00
13	หลังคาเหล็กรีดลอนอลูซิงค์ METAL SHEET ทน 0.3 มม. กรูณนวนกันความร้อน PU FOAM	ตร.ม.	102	285.00	29070.00
14	ครอบ FLASHING METAL SHEET	ม.	50	95.00	4750.00
15	เหล็กกล่อง 50x25 มม. ทน 2 มม.	เส้น	40	515.00	20600.00
16	ผนังเหล็กรีดลอนเคลือบสี METAL SHEET ทน 0.3 มม.	ตร.ม.	100	290.00	29000.00
17	โครงเคร่าผนังซูปกัลวาไนซ์ C74 , U76 ยาว 3 ม./เส้น	เส้น	170	145.00	24650.00
18	แผ่นไม้อัดซีเมนต์บอร์ด 1.20x2.40 ม. ทน 10 มม.	แผ่น	145	655.00	94975.00
19	ประตู UPVC พร้อมวงกบ 0.80x2.00 ม.	ชุด	5	4300.00	21500.00
20	หน้าต่างบานเลื่อน UPVC พร้อมวงกบ 1.20x1.00 ม.	ชุด	10	4000.00	40000.00
21	ลูกบิดประตูสแตนเลส	ชุด	5	300.00	1500.00
22	บานพับสแตนเลส 4"	ตัว	15	35.00	525.00
23	แผงโซล่าเซลล์ 330 W.	แผง	6	4450.00	26700.00
24	แบตเตอรี่สำหรับระบบโซล่าเซลล์	ลูก	4	8800.00	35200.00

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
25	ชาร์จเจอร์ MPPT ระบบ 48 V.	เครื่อง	1	6,475.00	6,475.00
26	อินเวอร์เตอร์ ระบบ 48 V.	เครื่อง	1	12,500.00	12,500.00
27	กล่องควบคุม เปิด-ปิด	กล่อง	1	3,300.00	3,300.00
28	วัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบงานโซล่าเซลล์	ชุด	1	15,820.00	15,820.00
29	ใบตัดเหล็ก 14"	ใบ	25	250.00	6,250.00
30	ลวดเชื่อม 3.2 มม.	กล่อง	20	350.00	7,000.00
31	สีกันสนิม ขนาดจุก 3.785 ลิตร/กระป๋อง	กระป๋อง	12	410.00	4,920.00
32	สกรูปลายสว่านเจาะเหล็ก เบอร์ 8 ยาว 2" ขนาดจุก 200 ตัว/กล่อง	กล่อง	10	280.00	2,800.00
33	อะคริลิคซิลแลนท์ยาแนว	หลอด	30	45.00	1,350.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สิบแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					499,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายธีรชัย รักวิจิตรกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายนัทพันธุ์ เกษมพันธุ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายแก้วอรรถน์ คุณปจรรย์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศุนย์ฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ



(นายอานันท์ ประทานทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 