

บริษัท ผอ.ชท.ภูเก็ต

คณะกรรมการราคากลาง พิจารณแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง งานรั้วไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 4303 ตอน ต้นตะ - ทุ่งโพธิ์ ระหว่าง กม.0+000 - 4+000 กำหนดราคากลาง วงเงิน 453,328.00 บาท ดังรายการต่อไปนี้

22 เมษายน 2563

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคาเบ็ดเสร็จที่กําหนด	
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน
1	งานปรับปรุงระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ SMART DEVICE	ชุด	4.00	81,085.00	324,340.00	113,494.67	453,978.68	113,978.00	455,912.00
				รวมต้นทุน =	324,340.00		453,978.68		455,912.00

จังหวัด พังงา ใช้ Factor F๒ ราคานับวัน 19.53 บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
จะได้อะไรคืน 60 วัน

คำนวณต้นทุน =
FACTOR F (งานทาง) =
FACTOR F (งานทาง) =
FACTOR F (งานทาง) =

1.3997
1.3997
1.3997

(ลงนาม) ประธานกรรมการ
(นายพิทักษ์ ศรีชนะ) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม) กรรมการ
(นายวีระศักดิ์ รักแดง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม) กรรมการ
(นายอุทิน แด่มสุริยา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงนาม)อนุมัติ
(นายสมหวัง โสภบุตร) ผอ.ชท.ภูเก็ต

รายละเอียดรายการคำนวณ

<p>1. งานปรับปรุงระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ SMART DEVICE</p>	ราคาต้นทุน	81,085.00 บาท				
<p>1.1 ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 60 A. ชนิดกันน้ำ แบบแขวน พร้อม Photo Switch (1 เฟส) เป็นตู้สแตนเลส (สำหรับควบคุมเสาไฟกิ่ง สูง 9 เมตร)</p>						
จำนวน	1	ตู้ @ ละ	18,115.00 บาท	เป็นเงิน	18,115.00 บาท	
<p>1.2 อุปกรณ์ Smart Devices พร้อมระบบแจ้งเตือน รวมถึงฟังก์ชันการเปิด - ปิด ชุดโคมไฟ</p>						
<p>1.2.1 อุปกรณ์ Smart Devices พร้อมระบบปฏิบัติการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p>						
จำนวน	1	ชุด @ ละ	57,970.00 บาท	เป็นเงิน	57,970.00 บาท	
<ul style="list-style-type: none"> - สามารถใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต รองรับการสั่งการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ Smart Phone , Tablet , PC ,Notebook ได้ - สามารถรู้ข้อมูลที่เกิดของระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางที่ได้ติดตั้งระบบแจ้งเตือนไว้ทั้งหมด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับรู้ความบกพร่องหรือข้อขัดข้อง เพื่อเข้าทำการแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - สามารถบันทึกประวัติในการซ่อมบำรุงได้ยาวนานถึง 5 ปี 						
<p>1.2.2 อุปกรณ์เสริม (รีเลย์ 220 โวลท์ , สายไฟ , เบ็ดเตล็ด)</p>						
จำนวน	1	LS. @ ละ	5,000.00 บาท	เป็นเงิน	5,000.00 บาท	
					รวมต้นทุน	81,085.00 บาท