

ณีนชน คอ.ชท.ภูเก็ต

คณะกรรมการพิจารณาการประเมินหรือราคาากลาง พิจารณแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง (Maintenance of Open Channel) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน บางลึก - ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.802+200 - กม.803+400 L.T. เป็นแห่งๆ กำหนดราคากลาง วงเงิน 481,787.25 บาท รายละเอียดดังนี้

SUMMARY OF QUANTITIES

รหัสงาน 21311 งานทางระบายน้ำ (Maintenance of Open Channel)

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน บางลึก - ท้ายเหมือง

ระหว่าง กม.802+200 - กม.803+400 L.T. เป็นแห่งๆ

8 พฤษภาคม 2563

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK	SQ.M.	132.00	444.29	58,646.28	621.87	82,086.84	621.75	82,071.00
2	SIDE DITCH LINING TYPE II (REINFORCED CONCRETE DITCH LINING)	SQ.M.	800.00	297.82	238,256.00	416.85	333,480.00	416.75	333,400.00
3	CONCRETE SLAB 7 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION	SQ.M.	765.00	178.91	47,411.15	250.42	66,361.30	250.25	66,316.25
รวมต้นทุน =					344,313.43		481,928.14		481,787.25

จังหวัด พังงา ใช้ Factor F ผันตกจุด 2 ราคานับวัน 18.65 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

กำหนดเวลาทำการ 45 วัน

คำนวณต้นทุน = 0.0000

คำนวณต้นทุน = 5.0000

จะได้อ่างต้นทุน = 0.3443

FACTOR F (งานทาง) =

FACTOR F (งานทาง) =

FACTOR F (งานทาง) =

(ลงนาม) ประธานกรรมการ
(นายพิทักษ์ ศรีชนะ) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม) กรรมการ
(นายศรีศักดิ์ ทิศการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม) นายช่างโยธา
(นายสุรินทร์ เจริญสุริยา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงนาม) ผู้อนุมัติ

(นายสมหวัง โสหนุด) ผอ.ชท. ภูเก็ต

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่ติดตั้ง

ลักษณะงาน รั้วโรงงาน 21311 งานทางระบายน้ำ (Maintenance of Open Channel)

4 พงษ์ทรวงหมวงเดช 4 ตอน บางลำภู - ห้วยเมือง

ระหว่าง กม.802+200 - กม.803+400 L.T. เป็นแห่งๆ

แผนผังหมวงหมูกัด

<http://www.pdsc.moe.go.th/Default5.aspx>

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา	ปริมาณ 18.65	บาท/คิวรัน 17.498	ระยะทางขนส่ง (กม.)			จำนวน ระยะทาง (กม.)	ค่า ขนส่ง ของวัสดุ (บาท)	ค่า ขน ถ่าย (บาท)	ค่า แรง ตัด-ตัด (บาท)	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	รายละเอียดราคา
						ทางราบ	อุโมงค์	ทางเขา								
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน		30	2,694.00			30	38.03		50.00		88.03	2,782.03	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จากแหล่ง ภาษีจังหวัดภูเก็ต
2	เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน		813.00	17,466.67			813	1,016.25		80.00	4,100.00	5,196.25	22,662.92	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จากแหล่ง กทม.
3	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน		813.00	16,633.33			813	1,016.25		80.00	4,100.00	5,196.25	21,829.58	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จากแหล่ง กทม.
4	ตะขอยเหล็ก	กม.		813.00	24.69			813	1.67				1.67	26.36	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จากแหล่ง กทม.
5	ไม้แบบ (2) ; ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.		65	239.83									239.83		ใช้งาน 5 ครั้ง
6	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.		20	308.00									188.94	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จากจังหวัด
7	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.		20	200.00									59.36	ขนส่งโดยรถบรรทุก	จากแหล่ง ทางหลวง 4032