



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ โทร.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๓ FAX.(๐๔๕) ๘๑๐๒๙๔

ที่

เรื่อง : ราคาประเมินหรือราคากลาง

วันที่

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓

เรียน : ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทาง (รหัสงาน ๒๑๕๒๑) ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	กำหนดราคากลาง	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน
๑	จ้างเหมาตัดหญ้าสายทางของหมวดทางหลวงศรีรัตนะ - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๕ ตอน บ้านไธ - กันทรามย์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๔+๗๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๓๘๘,๖๕๐.๐๐ ตร.ม. - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๑ ตอน พยุห์ - โพนปลัด ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๐+๑๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๕๙,๔๕๐.๐๐ ตร.ม.	ตร.ม.	๒๔๘,๑๐๐.๐๐	๐.๔๐	๙๙,๒๔๐.๐๐
๒	จ้างเหมาตัดหญ้าสายทางของหมวดทางหลวงกันทรลักษ์ - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๑ ตอน แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.๕๗+๐๐๐ - กม.๘๙+๐๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๓๑๗,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๖ ตอน มือใหม่ - โคนเอว ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๓+๒๒๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๕๖,๐๕๐.๐๐ ตร.ม. - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๘ ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๖+๓๘๔ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๗๘,๐๗๐.๐๐ ตร.ม.	ตร.ม.	๒๕๑,๗๒๐.๐๐	๐.๔๐	๑๐๐,๖๘๘.๐๐
๓	จ้างเหมาตัดหญ้าสายทางของหมวดทางหลวงน้ำซุ่น - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๘ ตอน บ้านด่าน - จำพวย ระหว่าง กม.๑๖+๓๕๙ - กม.๔๑+๐๑๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๘๐,๘๙๕.๐๐ ตร.ม. - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๔ ตอน นากระแซง - บ้านตวน ระหว่าง กม.๐+๕๐๐ - กม.๔๖+๙๗๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑๖๗,๑๖๖.๐๐ ตร.ม.	ตร.ม.	๒๔๘,๐๖๐.๐๐	๐.๔๐	๙๙,๒๒๕.๐๐
๔	จ้างเหมาตัดหญ้าสายทางของหมวดทางหลวงภูเงิน - ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ระหว่าง กม.๓๑๑+๐๐๐ - กม.๓๕๓+๐๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๒๔๙,๙๕๕.๐๐ ตร.ม.	ตร.ม.	๒๔๙,๙๕๕.๐๐	๐.๔๐	๙๙,๙๗๘.๐๐

ร.ร.	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	กำหนดราคากลาง	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน
๕	จ้างเหมาตัดหญ้าสายทางของหมวดทางหลวงโพธิ์เรียง - ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ระหว่าง กม.๒๙๖+๕๐๐ - กม.๓๑๙+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๖๘,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. - ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๖ ตอน สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลี ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๑๕+๕๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๘๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	ตร.ม.	๒๔๙,๘๐๐.๐๐	๑.๕๐	๓๗๔,๗๐๐.๐๐
รวมปริมาณงานทั้งหมด		ตร.ม.	๑,๒๔๗,๖๒๕.๐๐	รวมเป็นเงิน	๔๙๙,๐๕๐.๐๐

เห็นชอบ





(นายสำรวจ สุขแสง)

รอ.ชท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ป) รักษาการแทน


ผอ.ชท.ศรีสะเกษที่ ๒

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายสำรวจ สุขแสง) รอ.ชท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ป)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายสิวกกร ก้อนทอง) ผ.ชท.ศรีสะเกษที่ ๒

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายสมปราษฎ์ สวนหมาก) ผ.ช.ชท.ศรีสะเกษที่ ๒

 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2	รายการคำนวณราคาต้นทุน งานตัดหญ้าข้างทาง					
	พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ระหว่าง กม.				วันที่	
ระยะทาง	สะพาน	แห่ง	ยาว	เมตร		
	ระยะทางสุทธิ			เมตร		
	ปริมาณงาน			ตร.ม.		
รายการ	ค่าวัสดุอุปกรณ์				ราคาต้นทุน	หมายเหตุ
	หน่วย	ราคา/บาท หน่วย	อัตราการใช้ หน่วย/ตร.ม	ค่าใช้จ่าย		
ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง (TOE SLOP)	ตร.ม.				0.0006	
เครื่องตัดหญ้า	เครื่อง	95.00	150,000.00	0.0006		
จำนวนชุดทำงาน	ค่าแรงงาน				ราคาต้นทุน	
	จำนวนคน/ ชุดทำงาน	อัตราค่าแรง บาท/วัน	อัตราการทำงาน ตร.ม./วัน	ค่าใช้จ่าย		
ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง (TOE SLOP)	ตร.ม.				0.126	
คนทำงาน 1	คน	315	2,500	0.126		
	ลิตร	/ลิตร	ลิตร/ตร.ม			
ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง (TOE SLOP)	ตร.ม.				0.065	
น้ำมันเบนซิน	3	29.92	0.0015	0.045		คน / วัน
น้ำมันโซล่า	15	23.15	0.00075	0.0174		/ 10 คน
น้ำมันหล่อลื่น	0.12	50.00	0.00006	0.0030		
รายการ	ค่าเช่าเครื่องจักร/ยานพาหนะ				ราคาต้นทุน	หมายเหตุ
	จำนวนคน	อัตราค่าเช่า บาท/วัน	ระยะเวลาเช่า วัน	ค่าใช้จ่าย บาท/ตร.ม		
ตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง (TOE SLOP)	ตร.ม.				0.105	
เครื่องตัดหญ้า	1	45.00	1	0.05		
รถปิคอัพ	1	1,200.00	1	0.06		
รวมราคาต้นทุนงานตัดหญ้า	(0.0006+0.126+0.065+0.105) =				0.297 บาท/ตร.ม	
	FACTOR F = 1.3607 = 0.297X1.3607				0.404 บาท/ตร.ม	
	คิดให้				ใช้ 0.40 บาท/ตร.ม	

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นายสำราญ สุขแสง) รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 (ป)

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายสมปราชญ์ สอนหมาก) ผ.ข.ขท.ศรีสะเกษที่ 2

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายศิวกร ก้อนทอง) ข.ขท.ศรีสะเกษที่ 2

