ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท ธนัทธร จำกัด
ที่อยู่ หมู่บ้าน หมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ ๑๙ เลขที่ ๗๐/๘๐๙ หมู่ ๓ ซอย ทิชาชล๒/๘ ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๒๑๒๔๖-๘
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๙๑๑๕๙๖๑
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๒๖๑๒๓๗๘๘๙
ชื่อบัญชี บริษัท ธนัทธร จำกัด
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาประตูน้ำพระอินทร์

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๕๘/-/๖๕/๕๖
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง
ที่อยู่ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๐-๐๗๔๐

ตามที่ บริษัท ธนัทธร จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชนิดแผ่นเหล็ก หนา ๑.๒ มม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	๑	งาน	๓๖๓,๖๘๘.๐๐	๓๖๓,๖๘๘.๐๐
(สามแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๓๙,๘๙๕.๓๓
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๓,๗๙๒.๖๗
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๖๓,๖๘๘.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
๓. สถานที่ส่งมอบ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พระประโทน - สระกระเทียม - คลองอีจาง จ.ราชบุรี
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

<u>หมายเหตุ :</u>

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๒๖๒๐๘๒ จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชนิดแผ่นเหล็ก หนา ๑.๒ มม. เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พระประโทน - สระกระเทียม - คลองอีจาง จ.ราชบุรี ระหว่าง กม.๗๖+๐๐๐ - กม.๗๙+๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายไพรัช เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นายบุญชัย บุญเพิ่ม)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธัเทธร จำกัด

TANATTORN COMPANY LIMITED

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๒๖๒๐๘๒

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๓๑๔๓๓๘๓๓๓

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ ๑๕๘/-/๖๕/๕๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

งานจ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชนิดแผ่นเหล็กหนา ๑.๒ มม. เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พระประโทน – สระกระเทียม – คลองอีจาง จ.ราชบุรี ระหว่าง กม.๗๖+๐๐๐ – กม.๗๙+๐๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	จ้างผลิตป้ายจราจรตามมาตรฐาน กรมทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กหนา ๑.๒ มม. แผ่นสะท้อนแสงชนิด ENGINEERING GRADE (ชนิดไม่มีเฟรม)	๑๗.๔๐ ตร.ม.	๒,๔๐๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐
๒	จ้างผลิตป้ายจราจรตามมาตรฐาน กรมทางหลวงชนิดแผ่นเหล็กหนา ๑.๒ มม. แผ่นสะท้อนแสงชนิด ENGINEERING GRADE (ชนิดมีเฟรม)	๗๗.๒๘ ตร.ม.	๒,๖๐๐.๐๐	๒๐๐,๙๒๘.๐๐
๓	จ้างผลิตแผงกั้น	๑๐ อัน	๑,๓๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐
๔	จ้างผลิตป้ายบั้งพร้อมเสา ขนาด ๐.๑๕"x๐.๖๐ ม.	๓๐๐ ชุด	๓๖๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**๓๖๓,๖๘๘.๐๐**

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุสำหรับป้ายจราจรและส่วนประกอบต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

๒. การพิมพ์เครื่องหมายจราจร ตัวอักษรและตัวเลขบนแผ่นสะท้อนแสงให้ใช้วิธีตัดแปะตัวอักษรเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง

๓. ข้อความตัวอักษรที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของป้ายจราจร หากยาวเกินความยาวของป้ายจราจรให้ลดขนาดของตัวอักษรลงได้โดยพิจารณาตัวอักษรให้เหมาะสมกับความยาวของป้ายจราจร ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว

๔. สีของเครื่องหมายจราจร ตัวอักษร ตัวเลข และแผ่นสะท้อนแสงของป้ายจราจรที่ผลิตนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานส่วนด้านหลัง ของแผ่นป้ายจราจรต้องพ่นหรือทาด้วยสีเทา และจะต้องไม่ปรากฏรอยแตกและพองตัว ความคงทนของสีต้องอยู่ในชั้นดีตามมาตรฐาน

๕. บริเวณขอบป้ายจราจรและบริเวณที่เจาะรูสำหรับติดตั้งป้ายจราจรนี้ ให้ใช้วัสดุป้องกันสนิมชนิดโปร่งแสงเคลือบโดยตลอด ซึ่งวัสดุดังกล่าวนี้ต้องไม่ทำให้แผ่นสะท้อนแสงหดตัวและเสียคุณสมบัติในการสะท้อนแสง

๖. แผ่นป้ายจราจรนี้ต้องมีผิวเรียบ ปราศจากฟองอากาศ ขอบต้องเรียบร้อย

๗. กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พระประโทน – สระกระเทียม – คลองอีจาง จ.ราชบุรี ระหว่าง กม.๗๖+๐๐๐ – กม.๗๙+๐๐๐ ไม่รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตป้ายจราจรนี้ไม่ว่าเนื่องด้วยเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น

๘. ผู้ว่าจ้างจะเบิกจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน (แผ่นป้ายจราจร) ถูกต้องครบถ้วน

(ลงนาม) .....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช เสนามนตรี)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

(ลงนาม) .....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายวิษุวัต บุญวิทย์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธีนัทธร จำกัด
TANATTORN COMPANY LIMITED

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/จ้าง งานผลิตแผ่นป้ายจราจร

โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พระประโทน – สระกระเทียม – คลองอีจาง ระหว่าง กม.76+000 – กม.79+000

เลขที่ 158/-/65/56 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565

ลำดับที่	ลักษณะ	รหัส	ขนาดป้าย		พื้นที่	จำนวนป้าย	พื้นที่รวม	หมายเหตุ
			สูง (ม.)	กว้าง (ม.)	(ตร.ม.)		(ตร.ม.)	
1		ตค.4	0.90	2.40	2.160	4	8.640	แผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineering Grade
2		ตค.7	0.60	1.80	1.080	8	8.640	แผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineering Grade
3		-	0.90	1.80	1.620	4	6.480	แผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineering Grade
4		ตค.26	0.90	1.80	1.620	4	6.480	แผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineering Grade
5		ตค.1	0.90	2.40	2.160	8	17.280	แผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineering Grade
6		ตค.5	0.90	2.40	2.160	4	8.640	แผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineering Grade
7		ตก.25& ตก.26	0.60	1.20	0.960	8	15.360	แผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineering Grade
8		ตก.25& ตก.26	0.60	1.20	0.720	8	5.760	แผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineering Grade
	รวมปริมาณป้าย					56	77.280	

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/จ้าง งานผลิตแผ่นป้ายจราจร

โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พระประโทน – สระกระเทียม – คลองอีจาง ระหว่าง กม.76+000 – กม.79+000

เลขที่ 158/-/65/56 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565

ลำดับที่	ลักษณะ	รหัส	ขนาดป้าย สูง (ม.)	ขนาดป้าย กว้าง (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนป้าย	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	หมายเหตุ
1		ตก.2	0.90	0.90	0.810	4	3.240	แผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineering Grade
		ตก.10	0.75	0.75	0.560	4	2.240	
2		ป้ายแนะนำความเร็ว	0.75	0.90	0.680	4	2.720	แผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineering Grade
3		ป้ายแนะนำความเร็ว	0.75	0.90	0.680	4	2.720	แผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineering Grade
4		ตด.4	0.90	0.90	0.810	8	6.480	แผ่นสะท้อนแสงชนิด Engineering Grade
	รวมปริมาณป้าย					24	17.400	
5		แผงกั้น2ชั้น				10		
6		ป้ายปั้งพร้อมเสา	0.15	0.60	0.09	300	27.00	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช เสนามนตรี)
ผู้อำนวยการศุนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวิษัต บุณวิทย์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนาทร จำกัด
TNT THANATTORN COMPANY LIMITED