

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
งานบำรุงรักษา รววกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉงกัน อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรววกันอันตรายประเภทอื่นๆ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร490,364.00.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาทาสีน้ำปูน
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน.....490,364.00...บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
งานบำรุงรักษา รววกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉงกัน อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรววกันอันตรายประเภทอื่นๆ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพัฒนา โกพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)
 - 7.2 นายพิพัฒน์ ละอองศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)
 - 7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.



แขวง - รหัส : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 337
โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉงกัน 21422
อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ
สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แพรกหนามแดง 35
กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.73+745 - กม.80+826 ด้านขวาทาง 7.081

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม


เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 490,364.00 บาท


คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) ชม.ขท.

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 490,364.00 บาท

ลงชื่อ  (นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่

	แขวง/สน.บพ. - รหัส :	แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	337
	โครงการ - รหัส :	งานบำรุงรักษา รวากันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉกกัน อุปกรณ์ตัดขับแรงกระแทก และรวากันอันตรายประเภทอื่นๆ	21422
	สายทาง - หมายเลข :	นาโคก - แพรกหนามแดง	35
	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ท่า :	กม.73+745 - กม.80+826 ด้านขวาทาง	7.081

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
1.	งานทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์	SQ.M.	5,908	61.52	363,460.16	83.71	83.00	490,364.00
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565					363,460.16	1.3607		490,364.00
					ปรับยอด			-
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			490,364.00
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น = สี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน								

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่	1	ค่างานต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ฝน	Factor F
เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	5	1.3607	N	-
เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.36346016	1.3607	ใช้ Factor F	1.3607
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls'IF_ทาง_VAT7_2550_IR.5			10	1.3098	ปกติ	-

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

1 งานทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์

ปริมาณทาสีงานทั้งโครงการ 5,908 ตร.ม.

คิดจากพื้นที่ 80.00 ตร.ม. (งานจ้างเหมา)

ค่าวัสดุ

สารโพลีเมอร์ (VEGA - BOND) = 24.000 กก. @ 104.17 บาท = 2,500.08 บาท

(รวมสารเคมีเทาหรือเคมีขาว)

ปูนซีเมนต์ผสม = 8.00 กก. @ 8.51 = 68.08 บาทรวม = 2,568.16 บาท

ค่าแรงงาน

ค่าทำความสะอาดผิวเดิม = 80.00 ตร.ม. @ 1.63 บาท = 130.40 บาท

ค่าแรงทาสี 2 ครั้ง = 80.00 ตร.ม. @ 28.00 บาท = 2,240.00 บาทรวม = 2,370.40 บาทรวมค่าวัสดุและค่าแรง = 2,568.16 + 2,370.40 = 4,938.56 บาทค่าแรงต่อหน่วย = 4,938.56 + 80.00 = 61.52 บาท/ตร.ม.