



ประกาศแขวงทางหลวงพบุรีที่ ๑
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่ แขวงทางหลวงพบุรีที่ ๑ มีแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๔ ตอนโคกสำโรง - ทนงม่วง ระหว่าง กม.๑๘๙+๘๗๕ - กม.๑๘๙+๘๗๖ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้เสนอราคาจำนวน ๑ ราย ดังนี้.-

ที่	ผู้เสนอราคา	ราคารวม / บาท	วันทำการ
๑	บริษัท บีซี ทราฟฟิค อินเตอร์เทรต จำกัด	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน

บริษัท บีซี ทราฟฟิค อินเตอร์เทรต จำกัด เป็นผู้เสนอราคา โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพบุรีที่ ๑ พิจารณาแล้วอนุมัติรับราคา บริษัท บีซี ทราฟฟิค อินเตอร์เทรต จำกัด ไว้ทำการจ้างเหมาในราคา ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโกเมศ มัชฌิมา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพบุรีที่ ๑

บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว

กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๔ ตอนโคกสำโรง - หนองม่วง ระหว่าง กม.๑๘๙+๘๗๕ - กม.๑๘๙+๘๗๖ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ .-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	งานผลิตแผ่นป้ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ กรณี่ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม. (ชนิดมีเฟรม) พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, ขาวๆ) และ ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) Very High Intensity Grade (แบบที่ ๙)	ตร.ม.	๑๔.๘๐๐	๗,๔๓๐.๐๐	๑๐๙,๙๖๔.๐๐
๒	เสาป้ายจราจรเหล็กกลวง □ขนาด ๔" x ๔" x ๓.๒๐ มม.	ม.	๔๐	๕๗๐	๒๒,๘๐๐.๐๐
๓	ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL))	EACH	๒	๓๒,๘๕๐.๐๐	๖๕,๗๐๐.๐๐
๔	งาน THERMOPLASTIC PAINT ระดับ ๑ (WHITE)	ตร.ม.	๑๘๒	๓๗๙.๐๐	๖๘,๙๗๘.๐๐
๕	วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล (Anti Skid)	ตร.ม.	๑๘๘	๑,๒๐๐.๐๐	๒๒๕,๖๐๐.๐๐
๖	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณกลางทางหลวง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	ชุด	๑	๑,๙๕๘.๐๐	๑,๙๕๘.๐๐
					๔๙๕,๐๐๐.๐๐

ราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวหนังสือ (บาท)
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



(นายโกเมศ มัชฌิมา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑