

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

4. ใคมตะแครงติดลลย 2x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด

ใคมไฟติดเพดานติดลลย 2 x 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = 1.00 ม. @ 858.00 = 858.00 บาท/ชุด

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = 1.00 ม. @ 135.00 = 135.00 บาท/ชุด

5. สายไฟ THW 1x1.5

สาย THW. 1.5 Sq.mm.

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = 1.00 ม. @ 8.20 = 8.20 บาท/ม.

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = 1.00 ม. @ 5.00 = 5.00 บาท/ม.

6. สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดี่ยว พร้อมฝา

สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดี่ยว พร้อมฝา

ค่าวัสดุ

ต้นทุน = 1.00 ม. @ 137.00 = 137.00 บาท/ชุด

ค่าแรงงาน

ต้นทุน = 1.00 ม. @ 100.00 = 100.00 บาท/ชุด

3.งานทาสีน้ำอะคริลิคผนังเดิม ภายนอก

งานทำความสะอาดเก็บแต่งซ่อมแซมพื้นผิวภายนอก

ค่าแรงงาน

ค่าแรงทำความสะอาด	=	1.00	ตร.ม.	@	25.00	=	<u>25.00</u>	บาท
ต้นทุน						=	<u>/ 25.00</u>	บาท/ตร.ม

ทาสีน้ำอะคริลิค 100 % ชนิดทาภายนอก

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

สีโป้ว	=	0.20	กก.	@	20.00	=	4.00	บาท
สีทารองพื้น	=	0.04	GL.	@	320.00	=	12.80	บาท
สีทาทับหน้า	=	0.05	GL.	@	570.09	=	<u>28.50</u>	บาท
ต้นทุน						=	<u>45.30</u>	บาท/ตร.ม
						คิดให้	<u>/ 45.00</u>	บาท/ตร.ม

ค่าแรงงาน

ค่าแรงทาสี	=	1.00	ตร.ม.	@	38.00	=	38.00	บาท
ต้นทุน						=	<u>38.00</u>	บาท/ตร.ม

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

1.งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.

งานรื้อถอนฝ้าเพดาน

ค่าแรงงาน

ค่าแรงรื้อเคร่าและฝ้าฯ	=	1.00	ตร.ม.	@	35.00	=	35.00	บาท
ต้นทุน						คิดให้	<u>31.00</u>	บาท/ตร.ม.

2.งานติดตั้งฝ้าภายนอก ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนความชื้น โครงเคร่าเหล็ก ชูปลั๊กกะสี รวมทาสี

ติดตั้งฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

ยิปซัมบอร์ดหน้า 9 มม.	=	1.00	ตร.ม.	@	52.08	=	52.08	บาท
โครงเคร่าเหล็กชูปลั๊กกะสี	=	1.00	ตร.ม.	@	130.84	=	170.00	บาท
อะลูเกเลีย	=	0.11	กก.	@	25.00	=	2.75	บาท
ฉาบรอยต่อ	=	1.00	ตร.ม.	@	5.00	=	5.00	บาท
ต้นทุน						=	229.83	บาท/ตร.ม.
						คิดให้	<u>229.00</u>	บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ค่าแรงติดตั้งฝ้าฯ	=	1.00	ตร.ม.	@	75.00	=	75.00	บาท
ต้นทุน						คิดให้	<u>75.00</u>	บาท/ตร.ม.

ทาสีฝ้าเพดาน

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

สีโป๊ว	=	0.20	กก.	@	25.00	=	5.00	บาท
สีทารองพื้น	=	0.04	GL.	@	320.00	=	12.80	บาท
สีทาทับหน้า	=	0.05	GL.	@	570.09	=	28.50	บาท
น้ำผสมสี	=	1.00	ลิตร	@	0.01	=	0.01	บาท
ต้นทุน						=	46.32	บาท/ตร.ม.
						คิดให้	<u>46.00</u>	บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน

ค่าแรงทาสี	=	1.00	ตร.ม.	@	25.00	=	25.00	บาท
ต้นทุน							<u>25.00</u>	บาท/ตร.ม.



แขวง/สน.บท. - รหัส : สมุทรสงคราม 337
โครงการ - รหัส : ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 20540
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
สายทาง - หมายเลข : นนโคก - แพรกหนามแดง 35

สำนักทางหลวงที่ 13 (ประ.กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.65+800 ด้านซ้ายทาง -

ประเมินราคาเมื่อ	11 ต.ค. 2565	ราคาน้ำมัน (บ/ล.)	35.00-35.99	ราคาน้ำมันเฉลี่ย (บ/ล.)	35.50	พื้นที่ฝน (N/R)	N
ADT (คัน/วัน)	73,146	Tf =	1.050	เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
ความหนาผิว (มม.)	0	Thk. F	0.00	เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ชั้นผิวทาง (ชั้น)	0	ระยะทาง L/4 (กม.)	0.00	ใช้ที่ระยะทาง (กม.)	1	ใช้ตาราง Factor F	อาคาร

ที่	รายการ	บาท/หน่วย	ราคาที่เหลือ	ระยะทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง-ลง	ชนิดรถ	แหล่งวัสดุ
1	ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	บาท/กก.	25.00	-	-	-	-	ราคาหน้างาน
2	สีน้ำอะครีลิครองพื้น (3.785 ลิตร)	บาท/แกลลอน	320.00	-	-	-	-	อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม
3	สีน้ำอะครีลิคภายนอก (3.785 ลิตร)	บาท/แกลลอน	570.09	-	-	-	-	อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม
4	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	บาท/แผ่น	145.00	-	-	-	-	อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม
5	โคมตะแกรงติดลอย 2x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	บาท/ชุด	858.00	-	-	-	-	อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม
6	สายไฟ THW 1x1.5	บาท/ม.	8.20	-	-	-	-	อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม
7	สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	บาท/ชุด	137.00	-	-	-	-	อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม



แขวง/สน.บพ. - รหัส : สมุทรสงคราม 337

โครงการ - รหัส : ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 20540

สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แพรกหนามแดง 35

สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบฯ)

กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.65+800 ด้านซ้ายทาง -

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ+แรงงาน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	วัสดุ	แรงงาน	รวม		
				บาทต่อหน่วย	บาทต่อหน่วย	บาท		
1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	ตร.ม.	600.00		31.00	31.00	18,600.00	
2	งานติดตั้งฝ้าภายนอก ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนความชื้น โครงเคร่าเหล็ก ชุบสังกะสี รวมทาสี	ตร.ม.	600.00	227 + 46 273	75 + 26 101	375.00	225,000.00	
3	งานทาสีน้ำอะครีลิคผนังเดิม ภายนอก	ตร.ม.	1,079.00	45.00	63.00	108.00	116,532.00	
4	โคมตะแกรงติดลอย 2x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	20.00	858.00	135.00	993.00	19,860.00	
5	สายไฟ THW 1x1.5	ม.	180.00	8.20	5.00	13.20	2,376.00	
6	สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	ชุด	6.00	137.00	100.00	237.00	1,422.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							383,790.00	



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม 337
โครงการ - รหัส : ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 20540
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แพรกหนามแดง 35
กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.65+800 ด้านซ้ายทาง -

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 500,000.00 บาท


คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) ชผ.ขท.

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 500,000.00 บาท

ลงชื่อ 
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร500,000.00.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 11 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน..... 500,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพัฒนา โกพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)

7.2 นายพิพัฒน์ ละอองศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)

7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.