

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และขำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงวังวิเศษ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๑ ตอน นาวง - ห้วยยอด ที่ กม.๑๐๖๐+๓๐๒ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงตรัง

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และขำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงวังวิเศษ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๑ ตอน นาวง - ห้วยยอด ที่ กม.๑๐๖๐+๓๐๒ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงตรัง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กายเพ็ชร การก่อสร้าง ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และขำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงวังวิเศษ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๑ ตอน นาวง - ห้วยยอด ที่ กม.๑๐๖๐+๓๐๒ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างถูกต้อง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแห่งสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังรายการต่อไปนี้

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และขำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงวังวิเศษ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ดังรายการต่อไปนี้

งานลด

หมวดงานโครงสร้างทางวิศวกรรม

๑. ตัดความยาวเสาเข็ม I-๒๒ จากเดิมตามแบบแสดงรายการปริมาณงานกำหนดไว้ ๘ เมตร แต่จากรายงานการเจาะสำรวจชั้นดินบริเวณพื้นที่จริง เสาเข็ม I-๒๒ สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ที่ความลึก ๔.๐๐ ม. ดังนั้นจากรายงานการเจาะสำรวจชั้นดิน เห็นควรให้ใช้เสาเข็ม ขนาด I-๒๒ ยาว ๕.๐๐ ม. เนื่องจากสภาพพื้นที่อาจมีความแตกต่างจากจุดที่ทำการเจาะสำรวจชั้นดินตามรายการ Soil Investigation Report ซึ่งคำนวณเป็นเงินค่างานได้ดังนี้

คำนวณตามสัญญา

- เสาเข็ม I-๒๒ ยาว ๘ เมตร ค่าวัสดุ+ค่าแรง ต้นละ ๒,๑๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นเมตรละ ๒๗๐.๐๐ บาท

คำนวณต้นทุน x Factor F (๑.๒๓๓๓) ๒,๖๖๓.๙๓ บาท คิดเป็นเมตรละ ๓๓๒.๙๙ บาท

ดังนั้น ค่างานเสาเข็ม I-๒๒ ยาว ๘ เมตร ตามสัญญา= ๒,๖๖๓.๙๓x๑๒ ต้น เป็นเงิน ๓๑,๙๖๗.๑๖ บาท

ค่างานปรับลด/ตัดทอน

- เสาค้ำ I-๒๒ ยาว ๕ เมตร ค่าวัสดุ+ค่าแรง ต้นละ ๑,๓๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นเมตรละ ๒๗๐.๐๐ บาท
ค่างานต้นทุน x Factor F (๑.๒๓๓๓) ๑,๖๖๔.๙๖ บาท คิดเป็นเมตรละ ๓๓๒.๙๙ บาท
ดังนั้น ค่างานเสาค้ำ I-๒๒ ยาว ๕ เมตร ตามสัญญา= ๑,๖๖๔.๙๖x๑๒ ต้น เป็นเงิน ๑๙,๙๗๙.๕๒ บาท
สรุป คิดเป็นเงินคงเหลือจากการตัดค่างานเสาค้ำ ๓๑,๙๖๗.๑๖ - ๑๙,๙๗๙.๕๒ = ๑๑,๙๘๗.๖๔ บาท

หมวดงานสุขาภิบาล

- ลำดับที่ ๓.๒.๕ ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø ๐.๓๐ ม.
ค่าแรง+ค่าวัสดุ เมตรละ ๒๐๐ บาท ปริมาณงานลดลง จำนวน ๑๐.๐๐ เมตร
คิดเป็นเงิน ๒๐๐ x ๑๐.๐๐ = ๒,๐๐๐ บาท x Factor F (๑.๒๓๓๓) = ๒,๔๖๖.๖๐ บาท
- ลำดับ ๓.๒.๖ บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐x๐.๘๐ เมตร
ค่าแรง + ค่าวัสดุ บ่อละ ๙๐๐ บาท ปริมาณงานลดลง จำนวน ๑ บ่อ
คิดเป็นเงิน ๙๐๐x๑ = ๙๐๐ บาท x Factor F (๑.๒๓๓๓) = ๑,๑๐๙.๙๗ บาท
- ลำดับ ๓.๒.๗ บ่อดักขยะ คสล. ขนาด ๐.๙๒x๐.๙๒x๑.๐๐ เมตร
ค่าแรง + ค่าวัสดุ บ่อละ ๑,๔๖๐ บาท ปริมาณงานลดลง จำนวน ๑ บ่อ
คิดเป็นเงิน ๑,๔๖๐x๑ = ๑,๔๖๐ บาท x Factor F (๑.๒๓๓๓) = ๑,๘๐๐.๖๒ บาท

หมวดงานสถาปัตยกรรม

- ลำดับที่ ๒.๗.๒ ทาสี สีน้ำอคริลิก ๑๐๐% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)
ค่าแรง+ค่าวัสดุ ตารางเมตรละ ๖๕.๐๐ บาท ปริมาณงานลดลง จำนวน ๗.๖๑ ตร.ม.
คิดเป็นเงิน ๖๕x๗.๖๑ = ๔๙๔.๖๕ บาท x Factor F (๑.๒๓๓๓) = ๖๑๐.๐๕ บาท
รวมค่างานปรับลดทั้งหมด เป็นเงิน ๑๗,๙๗๔.๙๐ บาท

งานเพิ่ม

- ลำดับที่ ๒.๓.๔ กระจับปี่ผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด ๑๖" x ๑๖" (บริเวณผนังห้องครัว ซึ่งเมื่อเปลี่ยนแล้วสามารถลดปัญหาการขึ้นราของผนัง)
ค่าแรง+ค่าวัสดุ ตารางเมตรละ ๔๑๖.๐๐ บาท ปริมาณงานเพิ่มขึ้น จำนวน ๗.๖๑ ตร.ม.
คิดเป็นเงิน ๔๑๖x๗.๖๑ = ๓,๑๖๕.๗๖ บาท x Factor F (๑.๒๓๓๓) = ๓,๙๐๔.๓๓ บาท
(แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานในบ้านพักอาศัย)
- เคาร์เตอร์อ่างล้างจาน ขนาด ๐.๖๐x๒.๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ซึ่งในรูปแบบและรายการไม่มี แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานในบ้านพักอาศัย)
ค่าแรง+ค่าวัสดุ เมตรละ ๕,๘๖๓.๐๐ บาท ปริมาณงานเพิ่มขึ้น จำนวน ๒.๔๐ เมตร
คิดเป็นเงิน ๕,๘๖๓.๐๐x๒.๔๐ = ๑๔,๐๖๖.๔๐ บาท
รวมค่างานปรับเพิ่มทั้งหมด เป็นเงิน ๑๗,๙๗๐.๗๓ บาท

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมด ตามสัญญา เลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน โดยไม่อ้างเป็นเหตุผลในการ ขอขยายอายุสัญญา

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตามสัญญาเลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ ดังนี้

๓.๑	สรุปรายการงานลด - งานเพิ่ม	จำนวน ๑ หน้า
๓.๒	แปลนเคาร์เตอร์	จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ตง ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายราวี บุญสอน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีระวิทย์ กายเพ็ชร) หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายบุญเรือง อัดปัญญา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายนพดล คงประดิษฐ์)

