



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  
รหัสงาน ๓๒๐๒๐ งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ  
ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สุพรรณบุรี - นาคู ที่ กม.๘+๕๕๗  
ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เลขที่ สพ./eb/...../๒๕๖๙

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๒๐ งานปรับปรุงจุดเสียงและ  
บริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของ  
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สุพรรณบุรี - นาคู  
ที่ กม.๘+๕๕๗ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) กำหนดเวลาทำการ ๑๕๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๙,๙๙๙.๙๗ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้า  
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่น  
ข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอ  
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่  
สพ./eb/...../๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาได้ที่เว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ทั้งนี้  
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรูปและรายการละเอียดโปรดสอบถามมายัง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี  
ที่ ๑ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [doh๑๐๑๑@doh.go.th](mailto:doh๑๐๑๑@doh.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่  
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘ ในเวลาราชการ โดย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่าน  
ทางเว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้ว  
 ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

/อนึ่ง...

อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่..... ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘



(นายจักรภพ วิชรมณเฑียร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ /

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ สพ./eb/...../๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘

งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๒๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สุพรรณบุรี - นาคู ที่ กม.๘+๕๕๗ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) โดยมีรายละเอียดดังนี้-

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	
๑	งาน CLEARING AND GRUBBING	๗,๔๕๖.๐๐	SQ.M.	
๒	งาน EARTH EXCAVATION	๒,๑๙๘.๐๐	CU.M.	
๓	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	๓๐.๐๐	CU.M.	
๔	งาน EARTH EMBANKMENT	๓,๒๐๒.๐๐	CU.M.	กำหนดเวลา
๕	งาน EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	๔๖๗.๐๐	CU.M.	ทำการ
๖	งาน SELECTED MATERIAL A	๗๔๖.๐๐	CU.M.	๑๕๐ วัน
๗	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	๖๓๔.๐๐	CU.M.	
๘	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	๕๓๙.๐๐	CU.M.	
๙	งาน PRIME COAT	๒,๓๕๕.๐๐	SQ.M.	
๑๐	งาน TACK COAT	๑๐,๕๑๕.๐๐	SQ.M.	
๑๑	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	๕.๐๐	TON	
๑๒	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK	๒,๓๕๕.๐๐	SQ.M.	
๑๓	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (AC ๔๐ - ๕๐)	๑๐,๕๑๕.๐๐	SQ.M.	
๑๔	งาน CURB ON EXISTING PAVEMENT	๑,๑๖๐.๐๐	M.	
๑๕	งาน R.C. SLAB ๗ CM. THICK WITH STAMPED SURFACE (INCLUDE ๕ CM. SAND BEDDING)	๗๗๘.๐๐	SQ.M.	
๑๖	งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	๓๐.๐๐	EACH	
๑๗	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	๔๒๐.๐๐	SQ.M.	
๑๘	งาน CURB MARKINGS	๑๗๔.๐๐	SQ.M.	
๑๙	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ ๖)	๑.๐๐	L.S.	

**หมายเหตุ**

๑. การตรวจรับ จะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ สถานที่ส่งมอบ
๒. การจ่ายเงินค่างาน จะจ่ายเป็น.....หนึ่งงวด.....ตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผลการทดสอบคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบ
๓. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามประกาศนี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวง จะต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ดังกล่าวนี เป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

/๔. ภายใน...

๔. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิกำหนดให้ ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนเท่าใด ตามความจำเป็นและเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กม. เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

๕. ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เสนอราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีทุกประเภทไว้แล้ว โดยจะต้องแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มไว้

๖. ในกรณีมีงานทำเครื่องหมายจราจร ให้ปฏิบัติตามอนุมัติกรมฯ ต่อท้ายบันทึก สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ที่ สว.๑/๔๘๓๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ สว.๑/๖๙๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรปริมาณงานแต่ละสีมากกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ก่อนทำงานผู้รับจ้าง ต้องนำวัสดุ มากอง Stock ปริมาณเพียงพอที่จะใช้งานตามสัญญาแล้วให้ผู้ควบคุมงานรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการสุ่มตรวจสอบ และสำเนาสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อทราบ

๖.๑ วัสดุทุกชนิดต้องมีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ (มอก.) และผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก. ๙๐๐๐ และมีผลทดลองผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด มอก. ของวัสดุนั้นอายุไม่เกิน ๙๐ วัน

๖.๒ การเก็บตัวอย่างวัสดุ

ที่	วัสดุ	๑ ตัวอย่างต่อสัญญาจำนวนไม่น้อยกว่า
๑	สีจราจร	๕ ลิตร
๒	วัสดุเทอร์โมพลาสติก	๖ กิโลกรัม
๓	ลูกแก้วสะท้อนแสง	๖ กิโลกรัม

๖.๓ การซักตัวอย่าง ให้ดำเนินการจากจุดเก็บที่ผู้จ้างงานสามารถควบคุมดูแลใกล้สถานที่ทำงานมีซิลปิดผนึกและลายเซ็นกรรมการ

๖.๔ ผลการทดลองจะใช้เวลา ๘ - ๑๐ วัน เป็นผล CONTROL TEST อนุญาตให้ใช้งานได้เท่านั้น ผลสุดท้ายต้องผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนดอีกครั้ง ไม่เป็นการผูกมัดแต่อย่างใด และหากไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ให้เปลี่ยนชุดวัสดุและสุ่มเก็บตัวอย่างใหม่ ห้ามนำวัสดุเดิมไปใช้งาน

๗. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เป็นป้ายขนาดกว้าง ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร สำหรับงานบนทาง ๒ ช่องจราจร หรือขนาดกว้าง ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร สำหรับงานบนทาง ๔ ช่องจราจร ไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ อย่างน้อย ๒ จุด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้าย โดยมีข้อความดังนี้.-

- ๗.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์  
พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ
- ๗.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ๗.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง
- ๗.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๗.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด
- ๗.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง
- ๗.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๗.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๗.๙ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

๘. ผู้รับจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จะต้องดำเนินการติดต่อกรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องของขออนุญาตติดตั้งเสาพาดสาย หม้อแปลง (ถ้ามี) และเครื่องวัดไฟฟ้า ในนามกรมทางหลวง จนได้กระแสไฟฟ้าใช้สมบูรณ์ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้กับการไฟฟ้าเองทั้งสิ้น

ผู้รับจ้าง ต้องรับประกันคุณภาพหลอดไฟฟ้ามี่กำหนด ๒๔ เดือน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอื่นๆ ทั้งหมดที่เหลือมีกำหนด ๓๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งวดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นต้นไป ถ้าปรากฏว่าหลอดไฟฟ้าหรือส่วนที่ติดตั้งอื่นๆ เสื่อมคุณภาพในระยะเวลาประกัน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ เปลี่ยนซ่อมแซมแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยตามสภาพเดิม ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมทางหลวง เป็นต้นไป โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนี้แต่ผู้เดียวทั้งสิ้น ยกเว้นสิ่งที่ชำรุดหรือเสียหายที่เกิดขึ้น จากอุบัติเหตุบนทางหลวง

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อย่างเคร่งครัด เมื่อได้รับแจ้งจากกรมทางหลวงแล้วยังเพิกเฉยอยู่ ไม่ว่าจะ เป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม กรมทางหลวงจะดำเนินการเอง และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้าง หรือธนาคารที่ค้ำประกัน ตามจำนวนที่ได้จ่ายไป พร้อมทั้งจะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเสนอราคางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงในครั้งต่อไป

๙. ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ควบคุมงานอย่างน้อย ๑ นาย ทำการควบคุมงานรายนี้ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจะต้องมี คุณสมบัติเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง

๑๐. ผู้รับจ้าง จะต้องทำและติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมาย ไม้กั้น และสิ่งประกอบอื่นตามแบบกรมทางหลวง เพื่อ ความปลอดภัยแก่การจราจร ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งงานได้แล้วเสร็จบริบูรณ์

๑๑. งานก่อสร้างโครงการนี้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็น วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและ ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาเสนอต่อผู้ ว่าจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (รายงานตามแบบฟอร์มท้ายคู่มือ การปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดวัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบท้ายหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว.๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (เอกสารภาคผนวก ๑ และ ๒)



(นายจักรภพ วัชรมณเฑียร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑