

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๒ จำนวน ๔๔ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ตอนพนม - ชองขาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔,๐๒๗,๑๗๔.๐๐ บาท


๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างทางช่วงที่ ๒ จำนวนรวม ๔๔ รายการ ระหว่าง กม.๗๔+๑๐๐ - กม.๗๕+๒๕๐ ระยะทาง ๑.๑๕๐ กิโลเมตร


๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓,๒๐๓,๒๗๔.๐๐ บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยโรจน์ จันสุกลี	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายวรากร ไชยสวัสดิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายนิติภูมิ ทองรัตน์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายชัยโรจน์ จันสุกลี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนิติภูมิ ทองรัตน์)

สรุปรายละเอียดการประเมินราคางานจ้างเหมา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ชองชาติ
ปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	รวมเงินต้นทุน (บาท)	ค่างานต้นทุน x F (บาท)	กำหนดราคาตกลง	
						(บาท)	เงิน (บาท)
งานจ้างเหมาดำเนินการ							
		เป็นเงิน	43,203,274.00	บาท			
1	งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 2 จำนวนรวม 44 รายการ ระหว่าง กม.74+100 - กม.75+250 ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร	ตร.ม.	31,900.00	159,500.00	5.94	5.00	159,500.00
2	งานถนนตัดคันทาง	ลบ.ม.	15,800.00	718,900.00	54.04	54.00	853,200.00
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	13,500.00	1,410,750.00	124.13	124.00	1,674,000.00
4	งาน Top Soil	ลบ.ม.	1,250.00	55,000.00	52.26	52.00	65,000.00
5	งาน Strip Sodding	ตร.ม.	12,500.00	125,000.00	11.88	11.00	137,500.00
6	งานวัสดุตัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	5,700.00	1,238,040.00	257.99	257.00	1,464,900.00
7	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	5,550.00	1,294,260.00	276.99	276.00	1,531,800.00
8	งานหินคลุกพื้นทาง	ลบ.ม.	6,450.00	3,770,025.00	694.27	694.00	4,476,300.00
9	งานลูกรังผิวทางลาดยางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	12,000.00	124,800.00	12.35	12.00	144,000.00
10	งานท่อกลม ค.ส.ล. Class 3 ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	350.00	376,250.00	1,276.89	1,276.00	446,600.00
11	งานท่อกลม ค.ส.ล. Class 2 ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	56.00	187,600.00	3,979.13	3,979.00	222,824.00
12	งานท่อกลม ค.ส.ล. Class 3 ขนาด ϕ 1.20 ม.	ม.	86.00	320,350.00	4,424.56	4,424.00	380,464.00
13	งานวางท่อกลม ค.ส.ล. Class 2 ขนาด ϕ 1.20 ม. (ใช้ท่อจาก Stock Pile)	ม.	64.00	40,000.00	742.38	742.00	47,488.00
14	งาน Reinforced Concrete Headwall For R.C.P. Culvert	ลบ.ม.	3.00	8,124.00	3,216.56	3,203.00	9,609.00
15	งาน R.C. Manhole Type "C" for R.C. Pipe ϕ 1.20 ม.	แห่ง	11.00	209,066.00	22,575.33	22,575.00	248,325.00

ลงนาม
(นายชัยโรจน์ จันสกลี)
ประธานกรรมการ

ลงนาม
(นายวารากร ไชยสวัสดิ์)
กรรมการ

ลงนาม
(นางสาววิภาดา ศรีสุวรรณ)
กรรมการ

ลงนาม
(นายนิติภูมิ ทองรัตน์)
กรรมการ

ลำดับที่	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	รวมเงินต้นทุน (บาท)	ค่างานต้นทุน x F (บาท)	กำหนดราคากลาง	
						(บาท)	เงิน (บาท)
16	ลบ.ม.	45.00	10,244.70	461,011.50	12,168.65	12,168.00	547,560.00
17	ม.	42.00	1,390.70	58,409.40	1,651.87	1,647.00	69,174.00
18	ลบ.ม.	1,000.00	91.10	91,100.00	108.21	108.00	108,000.00
19	ตร.ม.	760.00	394.40	299,744.00	468.47	449.00	341,240.00
20	ลบ.ม.	410.00	5,750.40	2,357,664.00	6,830.33	6,767.00	2,774,470.00
21	ตร.ม.	1,550.00	266.60	413,230.00	316.67	314.00	486,700.00
22	ม.	380.00	439.90	167,162.00	522.51	522.00	198,360.00
23	ม.	2,780.00	628.30	1,746,674.00	746.29	746.00	2,073,880.00
24	ตร.ม.	430.00	647.70	278,511.00	769.34	769.00	330,670.00
25	ลบ.ม.	4,400.00	74.40	327,360.00	88.37	88.00	387,200.00
26	ตร.ม.	3,490.00	40.20	140,298.00	47.75	47.00	164,030.00
27	ตร.ม.	200.00	56.00	11,200.00	66.52	66.00	13,200.00
28	ตร.ม.	32,000.00	29.95	958,400.00	35.57	35.00	1,120,000.00
29	ตร.ม.	31,900.00	13.00	414,700.00	15.44	15.00	478,500.00
30	ตร.ม.	30,800.00	227.80	7,016,240.00	270.58	270.00	8,316,000.00
31	ตร.ม.	32,900.00	228.00	7,501,200.00	270.82	270.00	8,883,000.00
32	ตัน	120.00	1,874.00	224,880.00	2,225.94	2,225.00	267,000.00
33	ตร.ม.	340.00	272.00	92,480.00	323.08	323.00	109,820.00
34	ตร.ม.	750.00	272.00	204,000.00	323.08	323.00	242,250.00
35	ตร.ม.	10.00	3,457.00	34,570.00	4,106.22	4,106.00	41,060.00

ลงนาม
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)
ประธานกรรมการ

ลงนาม
(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)
กรรมการ

ลงนาม
(นางสาวรักษัญญ์ฐา ศรีสุวรรณ)
กรรมการ

ลงนาม
(นายนิติภูมิ ทองรัตน์)
กรรมการ

ลำดับที่	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	รวมเงินต้นทุน (บาท)	ค่างานต้นทุน x F (บาท)	กำหนดราคากลาง	
						(บาท)	เงิน (บาท)
36	ตร.ม.	6.00	3,779.00	22,674.00	4,488.70	4,488.00	26,928.00
37	ม.	140.00	361.10	50,554.00	428.91	425.00	59,500.00
38	ตัน	33.00	1,057.00	34,881.00	1,255.50	1,255.00	41,415.00
39	ตัน	43.00	29,671.00	1,275,853.00	35,243.21	34,731.00	1,493,433.00
40	ตัน	43.00	37,299.00	1,603,857.00	44,303.75	43,794.00	1,883,142.00
41	แห่ง	2.00	82,600.00	165,200.00	98,112.28	98,064.00	196,128.00
42	ม.	375.00	882.00	330,750.00	1,047.64	1,046.00	392,250.00
43							
44							
รวมราคางานต้นทุนงานทาง				36,615,247.90			43,203,274.00

Factor F สำหรับงานทางพื้นที่ปกติ

เงินล่วงหน้าจ่าย

ดอกเบี้ยเงินกู้

5%

หักประกันผลงาน

15%

7%

ค่างานต้นทุน 80,000,000.00

ใช้ 1.1887

ค่างานต้นทุน 90,000,000.00

ใช้ 1.1827

กำหนดใช้ค่างานต้นทุนเท่าแผน 81,454,679.60

ใช้ 1.1878

ลงนาม
(นายชัยโรจน์ จันทสุกสี)
ประธานกรรมการ

ลงนาม
(นางสาวกริชกษณัญญา ศรีสุวรรณ)
กรรมการ

ลงนาม
(นายนิติภูมิ ทองรัตน์)
กรรมการ