

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ทาเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต

2. 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท
 - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (RS-603)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 9,999,395.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อิศระ เอมฉวี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 สุทามาต โพธิ์ศรีทอง กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 เผด็จ วิทยาบำรุง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อิสระ เอมฉวี

14 พฤศจิกายน 2563 14:55:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควนคูม 0201 ตอนควนคูม - ทาเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : 4) ระยะทาง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต I แห่ง (ปริมาณงาน 5.532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงกาญจนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS "I" , TYPE "I" (พร้อมติดตั้งป้ายสะท้อนแสง) 2. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 2.1 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	เมตร	5,532.000	1,355.18	7,496,855.76	1.3334	1,806.99	9,996,307.47
2		ชุด	1.000	2,316.05	2,316.05	1.3334	3,088.22	3,088.22
รวมราคากลาง								9,999,395.69

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ KS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนอุกแก - พาเรือ ตอน 4 (อุกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5.532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี/กรมทางหลวง


(อิศระ เอ็มฉวี)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สุัทมาศ โพธิ์ศรีทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(เสด็จ วิทยาบำรุง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายแสงทอง พนแก้ว)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชชาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - ทนงเสื่อ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - ทนงเสื่อ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS "I " ,TYPE "I" (พร้อมติดตั้งเข้าสะท้อนแสง)

คิดเฉลี่ยแผ่นตรง ยาว 4.00 ม. (พื้นที่	=	2.22 ตร.ม./แผ่น) จำนวน 32 แผ่น ; ความยาว 128 ม.
แผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม. 32 แผ่น @ 3,130 บาท/แผ่น	=	100,160.000 บาท/128 เมตร
แผ่นปลายปิดหัว-ท้าย 2 แผ่น @ 1,080 บาท/แผ่น	=	2,160.000 บาท/128 เมตร
แผ่น Splice 2 แผ่น @ 1,060 บาท/แผ่น	=	2,120.000 บาท/128 เมตร
เสาขนาด Dia.0.10x2.00 ม. ทน 4 มม. 33 ต้น @ 1,160 บาท/ต้น	=	38,280.000 บาท/128 เมตร
นอต ยาว 3 ซม. 297 ชุด @ 22 บาท/ชุด	=	6,534.000 บาท/128 เมตร
นอต ยาว 15 - 18 ซม. 66 ชุด @ 30 บาท/ชุด	=	1,980.000 บาท/128 เมตร
ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ 33 ต้น @ 30 บาท/ต้น	=	990.000 บาท/128 เมตร
ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ 128 เมตร @ 46 บาท/เมตร	=	5,888.000 บาท/128 เมตร
ค่า Lean Concrete 1:3:5 = 2.49 ลบ.ม. @ 1,675.51 บาท/ลบ.ม.	=	4,172.019 บาท/128 เมตร
ค่าติดตั้งเข้าสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น (High Intensity Grade) 33 ต้น @ 36 บาท/ต้น	=	1,188.000 บาท/128 เมตร
ค่าขนส่ง 128 เมตร @ 12 บาท/เมตร	=	1,536.000 บาท/128 เมตร
BLOCK OUT LIP C-150x75x20x4.5 มม. = 33 ชุด (3.99 กก./ชุด) 33 ชุด @ 176.19 บาท/ชุด	=	5,814.270 บาท/128 เมตร
STEEL PLATE 200x100x4 มม. = 66 ชุด (0.691 กก./ชุด) @ 30.51 บาท/ชุด	=	2,013.660 บาท/128 เมตร
ค่าเชื่อม STEEL PLATE บนล่าง ติดกับเสา (คิด 30 %) 66 ชุด @ 10 บาท/ชุด	=	660.000 บาท/128 เมตร
ค่างานต้นทุน (วัสดุ + ค่าแรง)	=	173,495.949 บาท/128 เมตร
เฉลี่ยค่างานต้นทุน (173,495.949/128 ม.)	=	1,355.437 บาท/เมตร
ราคากำหนดให้	=	1,355.18 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หมองสี ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หมองสี ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)

2.1 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)

ใช้ชุดที่ 1 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 62,571.290	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 2 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,839.600	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 3 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 34,588.700	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 4 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 46,484.280	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 5 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 145,241.820	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 6 ตามคู่มือ 1.000 ชุด 2,316.050	=	2,316.050 บาท
ใช้ชุดที่ 7 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 42,084.400	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 8 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,322.410	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 9 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 70,396.210	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 10 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 49,956.260	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 11 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 52,668.960	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 12 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 19,109.520	=	0.000 บาท
ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน	=	2,316.05 บาท /ชุด (ต่อระยะเวลา 60 วัน)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรื้อถอนอาคารตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานรื้อถอนอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0234	0.5625	4.5000	11.0859	1.1109	1.1887	1.2062	1.2238
90.00	5.4724	0.5625	4.5000	10.5349	1.1053	1.1827	1.1996	1.2166
100.00	5.1694	0.5625	4.5000	10.2319	1.1023	1.1795	1.1961	1.2127
110.00	4.7483	0.5625	4.0000	9.3108	1.0931	1.1696	1.1858	1.2019
120.00	4.6292	0.5521	4.0000	9.1813	1.0918	1.1682	1.1846	1.2009
130.00	4.4430	0.5521	4.0000	8.9951	1.0900	1.1663	1.1824	1.1985
140.00	4.3286	0.5417	4.0000	8.8703	1.0887	1.1649	1.1812	1.1974
150.00	4.1868	0.5417	4.0000	8.7285	1.0873	1.1634	1.1795	1.1956

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

เลขที่หนังสือ : ดอ กบย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0855	0.5313	4.0000	1.0862	1.0700	1.1622	1.1785	1.1947
170.00	4.0052	0.5313	4.0000	1.0854	1.0700	1.1614	1.1775	1.1936
180.00	3.9482	0.5313	4.0000	1.0848	1.0700	1.1607	1.1768	1.1928
190.00	4.1809	0.5104	3.5000	1.0819	1.0700	1.1576	1.1745	1.1914
200.00	4.1572	0.5104	3.5000	1.0817	1.0700	1.1574	1.1743	1.1912
210.00	4.0541	0.5000	3.5000	1.0805	1.0700	1.1561	1.1731	1.1901
220.00	4.0279	0.5000	3.5000	1.0803	1.0700	1.1559	1.1729	1.1898
230.00	3.9408	0.5000	3.5000	1.0794	1.0700	1.1550	1.1718	1.1886

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรื้อถอนอาคารตามแบบแปลนที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานรื้อถอนอาคารตามแบบแปลนที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320
 เลขที่หนังสือ : คอกเบย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
240.00	3.8617	0.5000	3.5000	1.0786	1.0700	1.1541	1.1708	1.1875
250.00	3.7523	0.5000	3.5000	1.0775	1.0700	1.1529	1.1694	1.1859
260.00	3.6513	0.5000	3.5000	1.0765	1.0700	1.1519	1.1682	1.1845
270.00	3.5578	0.5000	3.5000	1.0756	1.0700	1.1509	1.1671	1.1833
280.00	3.4710	0.5000	3.5000	1.0747	1.0700	1.1499	1.1660	1.1821
290.00	3.3902	0.5000	3.5000	1.0739	1.0700	1.1491	1.1650	1.1810
300.00	3.3147	0.5000	3.5000	1.0731	1.0700	1.1482	1.1640	1.1799
350.00	3.2737	0.5000	3.5000	1.0727	1.0700	1.1478	1.1635	1.1793

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ทาเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ทาเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ คาดดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1486	0.4792	3.5000	1.0713	1.0700	1.1463	1.1622	1.1782
450.00	3.1268	0.4792	3.5000	1.0711	1.0700	1.1461	1.1620	1.1779
500.00	3.0168	0.4688	3.5000	1.0699	1.0700	1.1448	1.1607	1.1766
700.00	2.7735	0.4688	3.5000	1.0674	1.0700	1.1421	1.1576	1.1731
≥700.00	2.7735	0.4688	3.5000	1.0674	1.0700	1.1421	1.1576	1.1731

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานรื้อถอนอาคารตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกรัง - ทาเรือ ตอน 4 (ลูกรัง - ทนองเสือ ตอน 4)
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	7,499,171.81 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	7,499,171.81 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	10,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3079
7,499,171.81	1.3334
5,000,000.00	1.3589

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323
 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน
 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) ,
 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีพลาตอลอย่าง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.42	18.79
2	14.93	20.91
3	16.45	23.03
4	17.96	25.15
5	19.48	27.27
6	21.00	29.39
7	23.18	32.45
8	26.15	36.61
9	29.12	40.77
10	32.10	44.94
11	35.07	49.10
12	38.04	53.26
13	41.01	57.42
14	43.98	61.58
15	46.95	65.74
16	49.93	69.90
17	52.90	74.06
18	55.87	78.22
19	58.84	82.38

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	61.81	86.54
21	64.78	90.70
22	67.76	94.86
23	70.73	99.02
24	73.70	103.18
25	76.67	107.34
26	79.64	111.50
27	82.61	115.66
28	85.59	119.82
29	88.56	123.98
30	91.53	128.14
31	94.50	132.30
32	97.47	136.46
33	100.45	140.62
34	103.41	144.78
35	106.39	148.94
36	109.36	153.10
37	112.33	157.26
38	115.30	161.42
39	118.27	165.58
40	121.25	169.75
41	124.22	173.91
42	127.19	178.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	130.16	182.22
44	133.13	186.38
45	136.10	190.54
46	139.08	194.71
47	142.05	198.87
48	145.02	203.03
49	147.99	207.19
50	150.97	211.35
51	153.94	215.51
52	156.90	219.67
53	159.88	223.83
54	162.85	227.99
55	165.82	232.15
56	168.80	236.31
57	171.77	240.47
58	174.73	244.62
59	177.70	248.78
60	180.68	252.95
61	183.66	257.12
62	186.63	261.28
63	189.60	265.44
64	192.57	269.59
65	195.55	273.77

อิสระ เอมฉวี

14 พฤศจิกายน 2563 14:56:15

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323
 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - ท้องเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 (ลูกรังที่ผลิตที่ หมู่ 0415/หมู่ 18
 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603
 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - ท้องเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	198.51	277.91
67	201.48	282.08
68	204.45	286.23
69	207.43	290.40
70	210.40	294.56
71	213.38	298.73
72	216.35	302.88
73	219.32	307.05
74	222.28	311.19
75	225.26	315.36
76	228.23	319.52
77	231.19	323.67
78	234.17	327.83
79	237.14	331.99
80	240.11	336.16
81	243.08	340.32
82	246.06	344.48
83	249.02	348.63
84	252.02	352.82
85	254.98	356.97
86	257.93	361.11
87	260.91	365.28
88	263.89	369.44
89	266.85	373.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	269.84	377.77
91	272.81	381.94
92	275.78	386.09
93	278.74	390.23
94	281.71	394.40
95	284.71	398.59
96	287.66	402.72
97	290.63	406.88
98	293.61	411.06
99	296.59	415.22
100	299.54	419.36
101	302.52	423.52
102	305.51	427.71
103	308.48	431.88
104	311.43	436.01
105	314.40	440.17
106	317.39	444.35
107	320.36	448.50
108	323.34	452.68
109	326.30	456.82
110	329.27	460.98
111	332.27	465.17
112	335.23	469.32
113	338.21	473.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	341.16	477.63
115	344.13	481.78
116	347.11	485.96
117	350.06	490.09
118	353.03	494.24
119	356.01	498.41
120	359.01	502.61
121	361.97	506.76
122	364.95	510.93
123	367.89	515.04
124	370.89	519.25
125	373.86	523.41
126	376.85	527.59
127	379.79	531.70
128	382.74	535.84
129	385.71	540.00
130	388.70	544.17
131	391.70	548.37
132	394.65	552.51
133	397.61	556.66
134	400.59	560.83
135	403.59	565.02
136	406.53	569.14
137	409.48	573.28

อิสระ เอมฉวี

14 พฤศจิกายน 2563 14:56:15

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 (พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	412.52	577.53
139	415.43	581.61
140	418.43	585.80
141	421.37	589.92
142	424.40	594.15
143	427.36	598.31
144	430.34	602.48
145	433.26	606.56
146	436.26	610.77
147	439.20	614.88
148	442.24	619.13
149	445.20	623.28
150	448.18	627.46
151	451.09	631.53
152	454.10	635.74
153	457.03	639.84
154	460.06	644.09
155	463.02	648.23
156	465.99	652.39
157	468.97	656.56
158	471.97	660.76
159	474.88	664.84
160	477.90	669.07
161	480.84	673.18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	483.79	677.31
163	486.75	681.46
164	489.73	685.62
165	492.71	689.80
166	495.71	693.99
167	498.72	698.21
168	501.64	702.29
169	504.67	706.54
170	507.61	710.66
171	510.56	714.79
172	513.53	718.94
173	516.50	723.10
174	519.49	727.28
175	522.48	731.47
176	525.38	735.53
177	528.40	739.75
178	531.43	744.00
179	534.35	748.09
180	537.29	752.20
181	540.23	756.33
182	543.31	760.64
183	546.28	764.79
184	549.26	768.96
185	552.12	772.97

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	555.12	777.17
187	558.13	781.38
188	561.15	785.61
189	564.05	789.68
190	567.10	793.94
191	570.02	798.03
192	572.95	802.13
193	576.02	806.43
194	578.97	810.56
195	581.94	814.71
196	584.91	818.87
197	587.89	823.04
198	590.88	827.23
199	593.73	831.22
200	596.74	835.44
201.0 - 1000.0	2.99	4.18

อิสระ เอมฉวี

14 พฤศจิกายน 2563 14:56:15

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 (ปรับปรุงทาง 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.99 บาท/ตัน
4.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

อิสระ เอมณี

14 พฤศจิกายน 2563 14:56:15

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรวางกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - ท้องเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานรวางกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรมนำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - ท้องเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีวางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	7.89	11.04
2	9.46	13.25
3	11.04	15.46
4	12.62	17.67
5	14.20	19.88
6	15.78	22.09
7	17.36	24.30
8	19.17	26.84
9	21.41	29.97
10	23.65	33.11
11	25.89	36.24
12	28.12	39.37
13	30.37	42.51
14	32.60	45.65
15	34.84	48.78
16	37.08	51.92
17	39.32	55.05
18	41.56	58.18
19	43.80	61.32

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	46.04	64.46
21	48.28	67.59
22	50.52	70.73
23	52.75	73.85
24	55.00	76.99
25	57.24	80.13
26	59.48	83.27
27	61.72	86.40
28	63.96	89.54
29	66.18	92.65
30	68.43	95.81
31	70.66	98.92
32	72.91	102.08
33	75.15	105.21
34	77.40	108.35
35	79.62	111.47
36	81.87	114.61
37	84.11	117.76
38	86.35	120.90
39	88.59	124.03
40	90.82	127.15
41	93.07	130.30
42	95.31	133.44

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	97.54	136.56
44	99.79	139.70
45	102.02	142.83
46	104.27	145.98
47	106.50	149.10
48	108.74	152.24
49	110.96	155.35
50	113.20	158.48
51	115.46	161.64
52	117.68	164.75
53	119.92	167.89
54	122.18	171.05
55	124.40	174.16
56	126.63	177.29
57	128.88	180.44
58	131.15	183.61
59	133.37	186.72
60	135.61	189.85
61	137.86	193.00
62	140.12	196.17
63	142.33	199.26
64	144.55	202.38
65	146.79	205.50

อิสระ เอ็มวี

14 พฤศจิกายน 2563 14:56:15

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - ทนองลือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 (ปรับปรุงทาง 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - ทนองลือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	149.04	208.65
67	151.30	211.82
68	153.49	214.89
69	155.78	218.09
70	158.00	221.20
71	160.23	224.32
72	162.47	227.46
73	164.73	230.62
74	166.99	233.79
75	169.18	236.85
76	171.47	240.05
77	173.67	243.14
78	175.88	246.24
79	178.21	249.50
80	180.45	252.63
81	182.69	255.77
82	184.83	258.77
83	187.10	261.94
84	189.38	265.13
85	191.67	268.33
86	193.84	271.38
87	196.02	274.43
88	198.35	277.69
89	200.55	280.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	202.76	283.86
91	205.11	287.16
92	207.34	290.28
93	209.58	293.41
94	211.83	296.56
95	213.93	299.50
96	216.19	302.67
97	218.47	305.86
98	220.75	309.05
99	223.05	312.27
100	225.18	315.26
101	227.50	318.49
102	229.64	321.50
103	231.98	324.77
104	234.14	327.80
105	236.50	331.09
106	238.67	334.14
107	240.85	337.20
108	243.04	340.26
109	245.44	343.62
110	247.64	346.70
111	249.86	349.80
112	252.08	352.91
113	254.30	356.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	256.53	359.15
115	258.77	362.28
116	261.02	365.43
117	263.28	368.59
118	265.54	371.76
119	267.82	374.94
120	270.10	378.14
121	272.14	381.00
122	274.43	384.21
123	276.74	387.43
124	279.05	390.67
125	281.11	393.55
126	283.44	396.81
127	285.77	400.08
128	287.84	402.98
129	290.20	406.28
130	292.56	409.59
131	294.65	412.50
132	297.03	415.84
133	299.12	418.77
134	301.52	422.12
135	303.62	425.07
136	305.73	428.02
137	308.15	431.41

อิสระ เอมฉวี

14 พฤศจิกายน 2563 14:56:15

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323
 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ทำเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 (ลูกรังที่ผลิตที่ หมู่ 04 บ้านหนองทราย
 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603
 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ทำเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	310.26	434.37
139	312.71	437.79
140	314.83	440.76
141	316.96	443.74
142	319.43	447.20
143	321.57	450.19
144	323.71	453.19
145	326.21	456.69
146	328.36	459.71
147	330.52	462.73
148	332.68	465.75
149	334.85	468.79
150	337.39	472.35
151	339.57	475.40
152	341.75	478.46
153	343.94	481.52
154	346.13	484.59
155	348.33	487.66
156	350.53	490.74
157	352.74	493.83
158	355.36	497.51
159	357.58	500.61
160	359.81	503.73
161	362.04	506.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	364.27	509.98
163	366.51	513.12
164	368.76	516.26
165	371.01	519.41
166	373.27	522.57
167	375.53	525.74
168	377.80	528.92
169	379.59	531.43
170	381.87	534.62
171	384.15	537.81
172	386.44	541.01
173	388.73	544.22
174	391.03	547.44
175	393.33	550.67
176	395.65	553.90
177	397.96	557.15
178	399.76	559.67
179	402.09	562.92
180	404.42	566.19
181	406.76	569.47
182	409.11	572.75
183	411.46	576.05
184	413.26	578.57
185	415.62	581.87

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	418.00	585.19
187	420.37	588.52
188	422.17	591.04
189	424.56	594.38
190	426.95	597.73
191	429.36	601.10
192	431.15	603.62
193	433.57	606.99
194	435.99	610.38
195	438.42	613.78
196	440.21	616.30
197	442.65	619.71
198	445.10	623.14
199	446.90	625.66
200	449.36	629.10
201.0 - 1000.0	2.25	3.15

อิสระ เอมฉวี

14 พฤศจิกายน 2563 14:56:15

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 (เดิมที่ตัดที่ กม.32+490/กม.35+320) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.25 บาท/ตัน
3.15 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323
 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน
 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.32	6.05
2	5.53	7.74
3	6.73	9.42
4	7.94	11.11
5	9.14	12.80
6	10.35	14.49
7	11.55	16.17
8	12.76	17.86
9	13.96	19.55
10	15.17	21.23
11	16.37	22.92
12	17.58	24.61
13	18.78	26.30
14	19.99	27.98
15	21.25	29.75
16	22.63	31.68
17	24.00	33.60
18	25.38	35.53
19	26.75	37.45

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	28.13	39.38
21	29.50	41.30
22	30.88	43.23
23	32.25	45.16
24	33.63	47.08
25	35.00	49.01
26	36.38	50.93
27	37.75	52.85
28	39.13	54.78
29	40.50	56.70
30	41.88	58.63
31	43.25	60.56
32	44.63	62.48
33	46.00	64.41
34	47.38	66.33
35	48.75	68.25
36	50.13	70.19
37	51.50	72.10
38	52.88	74.03
39	54.26	75.97
40	55.63	77.88
41	57.01	79.81
42	58.39	81.74

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	59.75	83.66
44	61.13	85.59
45	62.51	87.51
46	63.89	89.45
47	65.26	91.37
48	66.63	93.28
49	68.01	95.22
50	69.39	97.14
51	70.76	99.07
52	72.13	100.99
53	73.51	102.91
54	74.88	104.84
55	76.26	106.77
56	77.63	108.69
57	79.01	110.61
58	80.38	112.54
59	81.76	114.47
60	83.15	116.40
61	84.52	118.32
62	85.89	120.24
63	87.27	122.17
64	88.65	124.10
65	90.01	126.01

อิสระ เอมฉวี

14 พฤศจิกายน 2563 14:56:15

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - ท้องเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 ถึง กม.35+320 (ปรับปรุงขยาย 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - ท้องเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	91.40	127.95
67	92.76	129.87
68	94.14	131.79
69	95.51	133.71
70	96.89	135.64
71	98.27	137.58
72	99.65	139.52
73	101.02	141.42
74	102.41	143.37
75	103.77	145.28
76	105.15	147.20
77	106.52	149.13
78	107.89	151.05
79	109.27	152.98
80	110.65	154.91
81	112.04	156.85
82	113.39	158.75
83	114.78	160.70
84	116.14	162.60
85	117.54	164.55
86	118.90	166.47
87	120.27	168.38
88	121.64	170.30
89	123.01	172.21

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	124.42	174.19
91	125.80	176.12
92	127.14	177.99
93	128.52	179.93
94	129.90	181.86
95	131.29	183.80
96	132.68	185.75
97	134.02	187.63
98	135.42	189.58
99	136.77	191.48
100	138.17	193.43
101	139.52	195.33
102	140.93	197.30
103	142.28	199.20
104	143.64	201.10
105	145.06	203.08
106	146.42	204.99
107	147.79	206.90
108	149.15	208.82
109	150.52	210.73
110	151.89	212.65
111	153.27	214.57
112	154.64	216.50
113	156.02	218.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	157.40	220.35
115	158.78	222.29
116	160.16	224.22
117	161.54	226.16
118	162.93	228.10
119	164.32	230.05
120	165.65	231.91
121	167.04	233.86
122	168.44	235.81
123	169.77	237.67
124	171.17	239.63
125	172.57	241.59
126	173.90	243.46
127	175.31	245.43
128	176.71	247.40
129	178.05	249.27
130	179.46	251.25
131	180.80	253.12
132	182.14	255.00
133	183.56	256.99
134	184.90	258.86
135	186.33	260.86
136	187.67	262.74
137	189.10	264.74

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323
 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320 (ปรับปรุงทาง
 5,532 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603
 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	190.45	266.63
139	191.79	268.51
140	193.14	270.40
141	194.58	272.41
142	195.93	274.31
143	197.28	276.20
144	198.73	278.22
145	200.09	280.12
146	201.44	282.02
147	202.80	283.92
148	204.16	285.82
149	205.62	287.86
150	206.98	289.77
151	208.34	291.68
152	209.71	293.59
153	211.07	295.50
154	212.44	297.41
155	213.81	299.33
156	215.17	301.24
157	216.55	303.16
158	217.92	305.08
159	219.29	307.01
160	220.66	308.93
161	222.04	310.86

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	223.42	312.78
163	224.79	314.71
164	226.17	316.64
165	227.56	318.58
166	228.94	320.51
167	230.32	322.45
168	231.71	324.39
169	233.10	326.34
170	234.49	328.28
171	235.88	330.23
172	237.27	332.18
173	238.53	333.94
174	239.92	335.89
175	241.32	337.85
176	242.72	339.81
177	244.12	341.76
178	245.52	343.73
179	246.78	345.49
180	248.18	347.46
181	249.59	349.42
182	251.00	351.39
183	252.40	353.37
184	253.67	355.13
185	255.08	357.11

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	256.49	359.09
187	257.91	361.07
188	259.17	362.84
189	260.59	364.82
190	262.00	366.81
191	263.43	368.80
192	264.69	370.56
193	266.11	372.56
194	267.54	374.56
195	268.80	376.32
196	270.23	378.32
197	271.66	380.33
198	272.92	382.09
199	274.36	384.10
200	275.79	386.11
201.0 - 1000.0	1.38	1.93

อิสระ เอมฉวี

14 พฤศจิกายน 2563 14:56:15

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 ถึง กม.35+320 (ปรับปรุงหมายเลขที่หนองเสือ-ตรมที่ตัดที่ กม.32+490/กม.35+320) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.38 บาท/ตัน
1.93 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าบริการขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

อิสระ เอมฉวี

14 พฤศจิกายน 2563 14:56:15

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ทำเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ทำเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4)		
สาย	323	ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบเลขที่ RS-603 บนทางหลวง 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก-ทำเรือ ตอน 4 (ลูกแก - หนองเสือ ตอน 4) ระหว่าง กม.32+490 - กม.35+320	
ตอน	0201		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กาญจนบุรี	เขตมณฑล	ปากดี
		ราคา	ราคามัมนโซลา
		23.09	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนขยาย	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
		15.00%	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทำการพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	275.00	76.00	171.47	0.00	0.00	446.47	ก.ค. 2563	บันทึกสืบ
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	106.00	106.00	238.67	0.00	0.00	344.67	ก.ค. 2563	บันทึกสืบ
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ 50 กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,663.55	20.00	46.04	0.00	0.00	2,709.59	ต.ค. 2563	