



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/ ๒๓๒ /2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ปี 2564 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทาง หลวงทางหลวง หมายเลข 205 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองบัวโคก - โคกสวาย ระหว่าง กม.187+650 - กม.188+525 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 15,478 ตร.ม.)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ปี 2564 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองบัวโคก - โคกสวาย ระหว่าง กม. 187+650 - กม.188+525 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 15,478 ตร.ม.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้.-

1. นายไพรัช เสนามนตรี ประธานคณะกรรมการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 2
2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
3. นายจรินทร์ เข้มประสิทธิ์ กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
4. นายนิรันดร์ สุขรักขินี กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
5. นายวิทยาภรณ์ เสียงสนั่น กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ
 ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0401 ตอน ทนองบัวโคก - โคกสวาย
 ระหว่าง กม. 187+650 - กม. 188+525
 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 15,475 ตร.ม.)
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ
 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)/กรมทางหลวง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 30,000,000.00 บาท
- 4 ลักษณะงาน โดยสังเขป
 งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พย. 2563 เป็นเงิน 29,815,151.25 บาท
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| 7.1 นายไพรัช เสนามนตรี | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง | รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 2 |
| 7.2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร | กรรมการกำหนดราคากลาง | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
| 7.3 นายจรินทร์ เข้มประสิทธิ์ | กรรมการกำหนดราคากลาง | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
| 7.4 นายนิรันดร์ สุขรักขินี | กรรมการกำหนดราคากลาง | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
| 7.5 นายวิทยาภรณ์ เสียงสนั่น | กรรมการกำหนดราคากลาง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |

สำนักรังงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร ๒ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวงชนบทราชสีห์ที่ 1

รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนคางคก 0401 ตอน ท้องบัวโคก - โคกสวาย

กม.ต้นกึ่งกลาง ระหว่าง กม. 187+650 - กม. 188+525

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	M.	950	78.88	74,936.00	1.2357	97.47	97.25	92,387.50
2	MILLING 10 CM. DEPTH	SQ.M.	20,300	13.13	266,539.00	1.2357	16.22	16.00	324,800.00
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	95	47.95	4,555.25	1.2357	59.25	59.25	5,628.75
4	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE	SQ.M.	2,730	10.68	29,156.40	1.2357	13.19	13.00	35,490.00
5	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	478	123.28	58,927.84	1.2357	152.33	152.25	72,775.50
6	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	600	894.38	536,628.00	1.2357	1,105.18	1,105.00	663,000.00
7	PRIME COAT	SQ.M.	2,730	29.76	81,244.80	1.2357	36.77	36.75	100,327.50
8	GEOTEXTILE FOR CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	15,475	93.50	1,446,912.50	1.2357	115.53	115.50	1,787,362.50
9	TACK COAT	SQ.M.	15,800	10.84	171,272.00	1.2357	13.39	13.25	209,350.00
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	52	2,038.90	106,022.80	1.2357	2,519.46	2,519.25	131,001.00
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	2,730	247.65	676,084.50	1.2357	306.02	306.00	835,380.00
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	15,020	265.42	3,986,608.40	1.2357	327.97	327.75	4,922,805.00
13	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK.	SQ.M.	15,475	749.81	11,603,309.75	1.2357	926.54	926.50	14,337,587.50
14	CONTRACTION JOINT	M.	1,525	304.79	464,804.75	1.2357	376.62	376.50	574,162.50
15	LONGITUDINAL JOINT	M.	3,695	87.29	322,536.55	1.2357	107.86	107.75	398,136.25
16	DUMMY JOINT	M.	2,120	48.68	103,201.60	1.2357	60.15	60.00	127,200.00
17	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE	EACH	62	2,735.15	169,579.30	1.2357	3,379.82	3,379.75	209,544.50
18	R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	40	1,292.62	51,704.80	1.2357	1,597.29	1,597.25	63,890.00
19	BARRIER CURB AND GUTTER	M.	3,130	521.36	1,631,856.80	1.2357	644.24	644.00	2,015,720.00
20	R.C. SLAB 6 CM. THICK (INCLUDE SAND CUSION)	SQ.M.	6,750	179.12	1,209,060.00	1.2357	221.33	221.25	1,493,437.50

สำนักรังงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"เอกสภ.๑"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคาหน่วย x Fn	กำหนดราคาตกลง (บาท)		
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
21	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF	EACH	17	35,087.46	596,486.82	1.2357	43,357.57	43,357.50	737,077.50	
22	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหื้อแปลง	L.S.	1	145,000.00	145,000.00	1.0000	145,000.00	145,000.00	145,000.00	
	IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT.STA.188+288 (VEHICLE ACTUATED 4 PHASE)	L.S.	1	59,516.25	59,516.25	1.2357	73,544.23	73,544.00	73,544.00	
23	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	670	305.00	204,350.00	1.2357	376.88	376.75	252,422.50	
24	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	510	305.00	155,550.00	1.2357	376.88	376.75	192,142.50	
25	CURB MARKING (สีน้ำเงิน)	SQ.M.	80	74.00	5,920.00	1.2357	91.44	91.25	7,300.00	
26	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION4	L.S.	1	6,214.24	6,214.24	1.2357	7,678.93	7,678.75	7,678.75	
รวมทั้งสิ้น										
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						24,167,978.35				
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						-				
ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						24,167,978.35				
รวมทั้งสิ้น								งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	ราคาตกลง	29,815,151.25

คณะกรรมการประกวดราคาทาง

ณ.ทล.10 เป็นขอคณที่คณะกรรมการเป็นราคาตกลง

เสนอใบเงิน 29,815,151.25

บาท

นางจิระพงศ์ เทพพิทักษ์

นางวิไลชัย บุญสมจิตร

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

คณะกรรมการกำกับขุดราคาตกลง ได้ตรวจราคาตกลง ณ วันที่: 17 พ.ย. 2563

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางวิไลชัย บุญสมจิตร

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางวิไลชัย บุญสมจิตร

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางวิไลชัย บุญสมจิตร

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางวิไลชัย บุญสมจิตร

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

นางนรินทร์ สุทธิกัน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

205 ตอนควบคุม 0401 หนองบัวโคก - โคราช

ระหว่าง กม. 187+650 - กม. 188+525

งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 30,000,000.00 บาท

เรียน ผส.ทล.10

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคา ดังนี้

1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER				
	ปริมาณ	950 M.	ราคาหน่วยละ	97.25 บาท	เป็นเงิน 92,387.50 บาท
2	MILLING 10 CM. DEPTH				
	ปริมาณ	20,300 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	16.00 บาท	เป็นเงิน 324,800.00 บาท
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)				
	ปริมาณ	95 CU.M.	ราคาหน่วยละ	59.25 บาท	เป็นเงิน 5,628.75 บาท
4	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE				
	ปริมาณ	2,730 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	13.00 บาท	เป็นเงิน 35,490.00 บาท
5	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND				
	ปริมาณ	478 CU.M.	ราคาหน่วยละ	152.25 บาท	เป็นเงิน 72,775.50 บาท
6	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE				
	ปริมาณ	600 CU.M.	ราคาหน่วยละ	1,105.00 บาท	เป็นเงิน 663,000.00 บาท
7	PRIME COAT				
	ปริมาณ	2,730 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	36.75 บาท	เป็นเงิน 100,327.50 บาท
8	GEOTEXTILE FOR CONCRETE PAVEMENT				
	ปริมาณ	15,475 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	115.50 บาท	เป็นเงิน 1,787,362.50 บาท
9	TACK COAT				
	ปริมาณ	15,800 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	13.25 บาท	เป็นเงิน 209,350.00 บาท
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE				
	ปริมาณ	52 TON	ราคาหน่วยละ	2,519.25 บาท	เป็นเงิน 131,001.00 บาท
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK				
	ปริมาณ	2,730 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	306.00 บาท	เป็นเงิน 835,380.00 บาท
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK				
	ปริมาณ	15,020 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	327.75 บาท	เป็นเงิน 4,922,805.00 บาท
13	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM.THICK.				
	ปริมาณ	15,475 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	926.50 บาท	เป็นเงิน 14,337,587.50 บาท
14	CONTRACTION JOINT				
	ปริมาณ	1,525 M.	ราคาหน่วยละ	376.50 บาท	เป็นเงิน 574,162.50 บาท
15	LONGITUDINAL JOINT				
	ปริมาณ	3,695 M.	ราคาหน่วยละ	107.75 บาท	เป็นเงิน 398,136.25 บาท
16	DUMMY JOINT				
	ปริมาณ	2,120 M.	ราคาหน่วยละ	60.00 บาท	เป็นเงิน 127,200.00 บาท

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

205 ตอนควบคุม 0401 ท้องบัวโคก - โคกสวาย






ระหว่าง กม. 187+650 - กม. 188+525

งบประมาณตามแผนรายประมาณการ **30,000,000.00** บาท

17	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE				
	ปริมาณ	62 EACH	ราคาหน่วยละ	3,379.75 บาท	เป็นเงิน 209,544.50 บาท
18	R.C.RECTANULAR PIPE FROM CURB INLET				
	ปริมาณ	40 M.	ราคาหน่วยละ	1,597.25 บาท	เป็นเงิน 63,890.00 บาท
19	BARRIER CURB AND GUTTER				
	ปริมาณ	3,130 M.	ราคาหน่วยละ	644.00 บาท	เป็นเงิน 2,015,720.00 บาท
20	R.C. SLAB 6 CM. THICK (INCLUDE SAND CUSION)				
	ปริมาณ	6,750 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	221.25 บาท	เป็นเงิน 1,493,437.50 บาท
21	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF				
	ปริมาณ	17 EACH	ราคาหน่วยละ	43,357.50 บาท	เป็นเงิน 737,077.50 บาท
22	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง				
	ปริมาณ	1 L.S.	ราคาหน่วยละ	145,000.00 บาท	เป็นเงิน 145,000.00 บาท
23	IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT.STA.188+288 (VEHICLE ACTUATED 4 PHASE)				
	ปริมาณ	1 L.S.	ราคาหน่วยละ	73,544.00 บาท	เป็นเงิน 73,544.00 บาท
24	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)				
	ปริมาณ	670 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	376.75 บาท	เป็นเงิน 252,422.50 บาท
25	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)				
	ปริมาณ	510 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	376.75 บาท	เป็นเงิน 192,142.50 บาท
26	CURB MARKING (สีน้ำมัน)				
	ปริมาณ	80 SQ.M.	ราคาหน่วยละ	91.25 บาท	เป็นเงิน 7,300.00 บาท
27	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION4				
	ปริมาณ	1 L.S.	ราคาหน่วยละ	7,678.75 บาท	เป็นเงิน 7,678.75 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น **29,815,151.25** บาท

(ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

ลงนาม		ประธานกรรมการ
	(นายไพรัช เสนามนตรี)	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 2
ลงนาม		กรรมการ
	(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ลงนาม		กรรมการ
	(นายจรินทร์ เข้มประสิทธิ์)	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ลงนาม		กรรมการ
	(นายนิรันดร์ สุขรักขินี)	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ลงนาม		กรรมการ
	(นายวิทยากรณ์ เสี่ยงสนั่น)	นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

แบบพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

1. **จ้างเหมาดำเนินการ** 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควนชุม 0401
 ตอนหนองบัวโคก - โคกสวาย
 กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม. 187+650 - กม. 188+525
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. **ค่าก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ** 30,000,000 บาท.






3. **รายละเอียดการกำหนดราคางานจ้างเหมา** ตามเอกสาร " ก "

4. **ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม** เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	M.	950.00	97.25	92,387.50
2	MILLING 10 CM. DEPTH	SQ.M.	20,300.00	16.00	324,800.00
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	95.00	59.25	5,628.75
4	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE	SQ.M.	2,730.00	13.00	35,490.00
5	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	478.00	152.25	72,775.50
6	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	600.00	1,105.00	663,000.00
7	PRIME COAT	SQ.M.	2,730.00	36.75	100,327.50
8	GEOTEXTILE FOR CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	15,475.00	115.50	1,787,362.50
9	TACK COAT	SQ.M.	15,800.00	13.25	209,350.00
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	52.00	2,519.25	131,001.00
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	2,730.00	306.00	835,380.00
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	15,020.00	327.75	4,922,805.00
13	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM.THICK.	SQ.M.	15,475.00	926.50	14,337,587.50
14	CONTRACTION JOINT	M.	1,525.00	376.50	574,162.50
15	LONGITUDINAL JOINT	M.	3,695.00	107.75	398,136.25
16	DUMMY JOINT	M.	2,120.00	60.00	127,200.00
17	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE	EACH	62.00	3,379.75	209,544.50
18	R.C.RECTANULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	40.00	1,597.25	63,890.00
19	BARRIER CURB AND GUTTER	M.	3,130.00	644.00	2,015,720.00
20	R.C. SLAB 6 CM. THICK (INCLUDE SAND CUSION)	SQ.M.	6,750.00	221.25	1,493,437.50
21	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF	EACH	17.00	43,357.50	737,077.50
22	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง	L.S.	1.00	145,000.00	145,000.00
23	IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT.STA.188+288 (VEHICLE ACTUATED 4 PHASE)	L.S.	1.00	73,544.00	73,544.00
24	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	670.00	376.75	252,422.50
25	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	510.00	376.75	192,142.50
26	CURB MARKING (สีน้ำมัน)	SQ.M.	80.00	91.25	7,300.00
27	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION4	L.S.	1.00	7,678.75	7,678.75
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					29,815,151.25
(ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)					

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แบบพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

5. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ : 17 พ.ย. 2563

ลงนาม		ประธานกรรมการ	รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 2
	(นายไพรัช เสนามนตรี)		
ลงนาม		กรรมการ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
	(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)		
ลงนาม		กรรมการ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
	(นายจรินทร์ เข้มประสิทธิ์)		
ลงนาม		กรรมการ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
	(นายนิรันดร์ สุขรักขินี)		
ลงนาม		กรรมการ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
	(นายวิทยากรณ์ เสียงสนั่น)		