



# บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงพังงา  
 ลำดับที่ b190  
 วันที่ - 3 พ.ย. 2563  
 เวลา 10.28 ชม.

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพังงา โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๘๕ ๖๓๓๐๗ โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๘๖

ที่ สทล.๑๗.ขท.พังงา/๒.๓/- วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานชุดซ่อม (Deep Patching)

เรียน ผอ.ขท.พังงา

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงพังงา ที่ สทล.๑๗.ขท.พังงา/๕๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีชุดซ่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๗+๑๓๐ - กม.๘๖๐+๑๖๗ RT. นั้น

ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๓๔๒.๐๐๗ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน รายละเอียดตามบัญชีรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

*(Signature)*

(นายนิพนธ์ อิงศรีสว่าง)

รอ.ขท.พังงา (ว)

ประธานคณะกรรมการราคากลาง

รอ.ขท.(ว) , ขผ.ขท. , ทพ.ขท.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

*(Signature)*

(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

*(Signature)*  
 ๓ พ.ย. ๒๕๖๓

๓ *(Signature)*

รวมห้ม โดงวาท

ดำเนินการตามระเบียบฯ

สำเนา.....

*(Signature)*

นางสาวสุมณฑา พาศรี

ทพ.ขท.พังงา


3 พ.ย. 2563

สำเนาให้ รท. รพ.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีขูดซ่อม (Deep Patching)...ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๗+๑๓๐ - กม.๘๖๐+๑๖๗ RT. ปริมาณงาน ๑,๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑,๑๐๐,๓๔๒.๐๐ / บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีขูดซ่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๗+๑๓๐ - กม. ๘๖๐+๑๖๗ RT. ปริมาณงาน ๑,๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๓๔๒.๐๐ / บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๕.๑ ตามรายละเอียด (SUMMARY OF QUANTITIES).....
  - ๕.๒.....
  - ๕.๓.....
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายนิพนธ์ อิงศรีสว่าง รอ.ขท.พังงา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
  ๒. นายพิศาล ภาระชัด ขผ.ขท.พังงา กรรมการกำหนดราคากลาง.....
  ๓. นายสุธี มีลาภ ขอ.ขท.พังงา กรรมการกำหนดราคากลาง.....

อนุมัติ



(นายชัชวิทย์ ไตรแพทย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

3 พ.ย. 2563

เรียน ผ.ชท.พังงา

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคางาน รหัสงาน 21115 งานชุดซ่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข 4

ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.857+130- กม.860+167 RT. ( เป็นช่วงๆ ) ระยะทางดำเนินการ 3.037 กม. รายละเอียดดังนี้ 2 พฤศจิกายน 2563

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคาที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	1,169.00	28.78	33,643.82	40.19	46,982.1100	40.00	46,760.00
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	388.00	43.13	16,734.44	60.23	23,369.24	60.00	23,280.00
3	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	96.00	266.94	25,626.24	372.80	35,788.80	372.00	35,712.00
4	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	292.00	581.64	169,838.88	812.31	237,194.52	812.00	237,104.00
5	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	SQ.M.	1,169.00	30.47	35,619.43	42.55	49,740.95	42.00	49,098.00
6	TACK COAT	SQ.M.	1,169.00	10.71	12,519.99	14.95	17,476.55	14.00	16,366.00
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	1,169.00	211.73	247,512.37	295.70	345,673.30	295.00	344,855.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	1,169.00	211.74	247,524.06	295.71	345,684.99	295.00	344,855.00
9	งานติดตั้งป้ายโฆษณาก่อสร้าง / งานบูรณะบริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร	ชุด	1.00	-	-	2,312.86	2,312.86	2,312.00	2,312.00
รวมต้นทุน =				789,019.23			1,104,223.32		1,100,342.00

ปัจจัย 1.3966  
ปัจจัย 1.3966  
ปัจจัย 1.3966

จะได้ ค่างานต้นทุน = 0.0000    ด้านบาท    FACTOR F (งานทาง) = 1.3966  
ค่างานต้นทุน = 5.0000    ด้านบาท    FACTOR F (งานทาง) = 1.3966  
จะได้ ค่างานต้นทุน = 0.7890    ด้านบาท    FACTOR F (งานทาง) = 1.3966

( ลงชื่อ ) ..... ประธานกรรมการ  
( นายพนธ์ อังศรีสว่าง ) รอ.ชท. พังงา ( ว )

( ลงชื่อ ) ..... กรรมการ  
( นายพิศาล การะชิต ) ผ.ชท. พังงา

( ลงชื่อ ) ..... กรรมการ  
( นายสุธี มีตา ) ขอ.ชท. พังงา

( ลงนาม ) .....อนุมัติ  
( นายชัชวิชัย ไตรแพทย์ ) ผ.ชท. พังงา

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงหลวงพระบาง

รหัสงาน 21115

ลักษณะงาน งานชุดซ่อม (Deep Patching)

4

คอบ คลองบงฮินเฮอ - บานฮี

ระหว่าง กม. 857+130-กม.860+167 RT. (เป็นช่วงๆ)

ระยะทางดำเนินการ 3.037 กม.

<http://www.pice.moc.go.th/Default5.aspx>

ราคาวัสดุเดือนกันยายน

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด พังงา

บาท/ลิตร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ADT 15.909 คับ/วัน

ระยะขนส่งจากกรุงเทพฯ 781.00 กม.

รายการ ที่	หน่วย นับ	ชนิดของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ทางเรือ (บาท)	ค่าขนส่ง ทางรถ (บาท)	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				พากรบ	สุกเริ่ม	ทางเขา								
1	ตัน	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	25,100.00	144.00			144	180.23		215.23	25,315.23	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก แหล่งสุราษฎร์ธานี	
2	ตัน	ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat Cement Modify)	32,000.00	144.00			144	180.23		205.23	32,205.23	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก แหล่งสุราษฎร์ธานี	
3	ตัน	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)	23,576.67	781.00			781	976.25		1,001.25	24,577.92	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.	
4	ตัน	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	23,343.33	781.00			781	976.25		1,001.25	24,344.58	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.	
5	ส.ม.	หินผสมแอสฟัลต์ค้อนกร๊อต	231.55	23.00			23	41.02		41.02	272.57	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง สททจ.ภูเก็ต	
6	ส.ม.	หินคลุก	210.00	36.00			36	105.44		105.44	315.44	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จาก แหล่ง เขาบ่อ	
7	ส.ม.	ลูกรัง	45.00	20.00			20	59.36		59.36	104.36	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จาก แหล่ง ท้องถิ่น	