

รายละเอียด ราคาประเมิน - ราคากลาง

ราคากลาง แผนรายการประเภทการ กิจการร่อนนำความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2564

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควมคุม 0402 ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.267+200 - กม.295+250

และ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควมคุม 0403 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.302+025 - กม.325+303

ปริมาณงาน 208.70 ตร.ม.

ราคากลางที่กำหนด - จำนวนราคาเมื่อ

น้ำหนักวัสดุราคา 24.23 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนดให้		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์ โดยวิธีตัด - เย็บ (HIGH INTENSITY GRADE) ที่นึ่งสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีตัด (เขียวแสง) ชนิดมีพื้น	ตร.ม.	61.600	2,648.07	163,121.17	3,598.46	221,665.13	3,560.00	219,296.00	
2	งานติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์ โดยวิธีตัด - เย็บ (VERY HIGH INTENSITY GRADE) ที่นึ่งสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีตัด (เขียวแสง) ชนิดมีพื้น	ตร.ม.	10.300	4,258.07	43,858.12	5,786.29	59,598.78	5,775.00	59,482.50	
3	งานติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์ โดยวิธีตัด - เย็บ (VERY HIGH INTENSITY GRADE) ที่นึ่งสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีตัด (เขียวแสง) ชนิดไม่มีพื้น	ตร.ม.	8.100	4,126.00	33,420.60	5,606.82	45,415.24	5,565.00	45,076.50	
4	งานติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์ โดยวิธีตัด - เย็บ (VERY HIGH INTENSITY GRADE) ที่นึ่งสีต่างๆ สะท้อนแสง ชนิดมีพื้น	ตร.ม.	120.800	5,492.07	663,442.05	7,463.17	901,550.93	7,455.00	900,564.00	
5	งานติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์ โดยวิธีตัด - เย็บ (VERY HIGH INTENSITY GRADE) ที่นึ่งสีต่างๆ สะท้อนแสง ชนิดไม่มีพื้น	ตร.ม.	7.900	5,360.00	42,344.00	7,283.70	57,541.23	7,280.00	57,512.00	

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนดให้		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
6	สเปปียออรากรเหล็กกลวง ขนาด 3" x 3" ทน 1.6 มม.	ม.	143.000	248.29	35,505.47	337.40	48,248.20	315.00	45,045.00	
7	สเปปียออรากรเหล็กกลวง ขนาด 4" x 4" ทน 3.2 มม.	ม.	349.000	365.20	127,453.86	496.26	173,194.74	495.00	172,755.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					1,109,145.27		1,507,214.25		1,499,731.00	

Factor F งานพา

(ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 %)

ค่างานต้นทุน (งานทาง) น้อยกว่า  
จะได้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) =

5.0000 ด้านบาท FACTOR F = 1.3589  
1.1091 ด้านบาท FACTOR F = 1.3589

1,499,731.00 บาท

คณะกรรมการราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา

คณะกรรมการคิรากลาง



ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ

( นายพงษ์เทพ หินแก้ว )

ร.อ.จท.(ว) ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)



ลงนาม.....กรรมการฯ

( นายทองดีเกียรติ ไชยลาภ )

พ.ศ.จท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)



ลงนาม.....กรรมการฯ


( นายรัตนศักดิ์ โสภุมมา )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา

เห็นควรจ้างในราคารวม ไม่เกิน

1,499,731.- บาท



( นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร )

ศอ.จท. รักษาราชการแทน

ศอ.จท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)