

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3
ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเจด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 2,766,456.50 บาท


6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 บดินทร์ รุ่งรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 อภิชาติ ศุภระภาญชนะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 นรารัตน์ ไหมอ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บันทึกจบ



(นายรุ่งโรจน์ สัตถิตย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง

นรารัตน์ ไหมอ่อน

04 มกราคม 2564 13:36:53

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงคูเหลี่ยมและบริเวณอันตรายนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเมต - นายายอาม ตอน 1 ระยะทาง กม.281+463 -**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **กม.281+464 ปริมณฑล 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,200.000	3.47	7,694.00	1.3589	4.71	10,373.84
2	2. REMOVAL OF EXISTING SIDE DITCH LINING	ตร.ม.	410.000	53.58	21,967.80	1.3589	72.80	29,852.04
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,315.000	46.31	60,897.65	1.3589	62.93	82,753.81
4	4. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	30.000	50.94	1,528.20	1.3589	69.22	2,076.67
5	5. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	445.000	262.34	116,741.30	1.3589	356.49	158,639.75
6	6. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	440.000	310.28	136,523.20	1.3589	421.63	185,521.37
7	7. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	300.000	342.28	102,684.00	1.3589	465.12	139,537.28
8	8. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	350.000	656.56	229,796.00	1.3589	892.19	312,269.78
9	9. PRIME COAT	ตร.ม.	1,555.000	28.35	44,084.25	1.3589	38.52	59,906.08
10	10. TACK COAT	ตร.ม.	1,555.000	12.82	19,935.10	1.3589	17.42	27,089.80
11	11. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,555.000	217.80	338,679.00	1.3589	295.96	460,230.89

นรรัตน์ ไหมออน

04 มกราคม 2564 13:36:57

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจากก่อสร้างงานจากเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนคูม 0504 ตอน กะเจด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464 ประมาณงาน 1 แห่ง ดยวิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,555.000	216.27	336,299.85	1.3589	293.88	456,997.86
13	13. PLAIN CONCRETE HEADWALL	ลบ.ม.	2.000	2,470.84	4,941.68	1.3589	3,357.62	6,715.24
14	14. R.C. PIPE CULVERT DIA.0.80 M. CLASS 2	ม.	34.000	2,176.34	73,995.56	1.3589	2,957.42	100,552.56
15	15. R.C. PIPE CULVERT DIA.1.00 M. CLASS 2	ม.	75.000	3,044.81	228,360.75	1.3589	4,137.59	310,319.42
16	16. R.C. MANHOLE TYPE G FOR R.C.P. DIA. 1.00 M.	EACH	4.000	31,349.09	125,396.36	1.3589	42,600.27	170,401.11
17	17. SIDE DITCH LINING TYPE I	ตร.ม.	330.000	161.19	53,192.70	1.3589	219.04	72,283.56
18	18. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT), SINGLE BRACKET	EACH	2.000	9,851.10	19,702.20	1.3589	13,386.65	26,773.31
19	19. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	380.000	286.97	109,048.60	1.3589	389.96	148,186.14
20	20. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	4,397.67	4,397.67	1.3589	5,975.99	5,975.99
รวมราคากลาง								2,766,456.50

นรารัตน์ ไหมออน

04 มกราคม 2564 13:36:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนชุม 0504 ตอน กะเมต - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.281+464 ประมาณงาน 1 แพพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

นราธิปไตย


04 มกราคม 2564 13:36:57

หน้า 3 จาก 3


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเจด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464 ประมาณงาน 1 แพคต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง


(บดินทร์ รุ่งรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อภิษฐ์ ศุภระภาณินนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นรรัตน์ ไหมออน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นรรัตน์ ไหมออน

04 มกราคม 2564