

ราคาากลาง

งานจ้างหน้าทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

กิจกรรมย่อย ขยายทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ขยายช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร ระหว่าง กม.1+350 - กม.2+535 กว้างรวม 30.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร ปริมาณงาน 1.185 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	CLEARING AND GRUBBING	10,700.000	SQ.M.	6.56	70,192.00
2	COLD MILLING 10 CM. DEEP	13,770.000	SQ.M.	19.91	274,160.70
3	EARTH EXCAVATION	3,285.000	C.U.M.	84.33	277,024.05
4	EARTH EMBANKMENT	530.000	C.U.M.	435.33	230,724.90
5	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	4,930.000	C.U.M.	425.52	2,097,813.60
6	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	100.000	C.U.M.	92.77	9,277.00
7	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	2,650.000	C.U.M.	365.34	968,151.00
8	SELECTED MATERIAL A	810.000	C.U.M.	515.68	417,700.80
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,170.000	C.U.M.	535.16	626,137.20
10	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	2,330.000	C.U.M.	896.85	2,089,660.50

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 ที่ สทล.14/พ.2/783/2563 ตว. 3 ถ.ค. 2563

ลงชื่อ.....

 (นายชาติพงษ์ รตโนภาส)
 รส.ทล.14.1
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายคมกฤต ดิจังวิภาค)
 ผอ.ขท.จันทบุรี
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายสุทัศน์ คุณิโต)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นางสาววรินทร์ พรชชน)
 วบ.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายวราเชษฐ์ บ่อมเชียงพิณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเพิกษาทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและศิลปกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 2

กิจกรรมย่อย ขยายทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ขยายช่องทางจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ระหว่าง กม.1+350 - กม.2+535 กว้างรวม 30.00 เมตร ทนบ 0.10 เมตร ปริมาณงาน 1.185 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	PRIME COAT	12,950.000	SQ.M.	34.79	450,530.50
12	TACK COAT	12,950.000	SQ.M.	15.89	205,775.50
13	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	795.000	TON	2,276.17	1,809,555.15
14	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	12,950.000	SQ.M.	272.35	3,526,932.50
15	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	12,950.000	SQ.M.	270.21	3,499,219.50
16	R.C. MANHOLE TYPE I FOR BOX CULVERT SIZE 1-[1.20x1.20] WITH R.C. COVER	158.000	EACH	42,789.03	6,760,666.74
17	PRECAST BOX CULVERT SIZE 1.20x1.20 M. (ใต้ทางเท้า)	2,205.000	M	6,317.77	13,930,682.85
18	PRECAST BOX CULVERT SIZE 1.20x1.20 M. (ใต้ผิวจราจร)	72.000	M	7,500.33	540,023.76
19	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	21.000	M.	3,878.60	81,450.60
20	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT (WING WALL) SIZE 1-[1.20x1.20]	3.000	EACH	13,342.81	40,028.43

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14/พ.2/783/2563 ตว. 3 ต.ค. 2563

ลงชื่อ.....
 (นายชาติพงษ์ รัตนภาส)
 รส.ทล.14.1
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายคมกฤต ตีลังวิภาค)
 ผอ.ยท.จันทบุรี
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายสุทัศน์ คุณโต)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวบรรณรัตน์ ทรงชน)
 วบ.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายวรเชษฐ์ บ่อมเชียงพิณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

กิจกรรมย่อย ขยายทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ทวีใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ขยายช่องทางจราจรเป็น 6 ช่องจราจร ระหว่าง กม.1+350 - กม.2+535 กว้างรวม 30.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร ปริมาณงาน 1.185 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	NEW PRECAST BOX CULVERT AT STA 2+255.900 SIZE 1 -[1.20x1.20] SKEW 10 RT.	25.000	M	7,500.33	187,508.25
22	NEW PRECAST BOX CULVERT AT STA 2+274.475 SIZE 1 -[1.20x1.20] SKEW 10 LT.	25.000	M	7,500.33	187,508.25
23	R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	95.000	M.	1,890.68	179,614.60
24	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	4,800.000	M.	712.68	3,420,864.00
25	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40X40X4 CM.	7,585.000	SQ.M.	434.40	3,294,924.00
26	RETAINING WALL TYPE 1A	1,975.000	M.	861.09	1,700,652.75
27	RETAINING WALL TYPE 2A	400.000	M.	2,674.42	1,069,768.00
28	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS CLASS "II", TYPE "II"	96.000	M.	1,768.15	169,742.40
29	BLOCK SODDING	3,020.000	SQ.M.	41.39	124,997.80
30	SIGN PLATE	5.000	SQ.M.	6,495.00	32,475.00

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 ที่ สทล.14/พ.2/783/2563 ตว. 3 ต.ค. 2563

ลงชื่อ.....
 (นายชาติพงษ์ รตโนภาส)
 รส.ทล.14.1
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายคมกฤต ตั้งจิวิภาค)
 ผอ.ขท.จันทบุรี
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายสุทัศน์ คุณใจ)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาววรินทร์ ทรงชน)
 วบ.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายวรเชษฐ์ บ่อมเชิงพิณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง


งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

กิจกรรมย่อย ขยายทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ทวีใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ขยายช่องทางจราจรเป็น 6 ช่องจราจร ระหว่าง กม.1+350 - กม.2+535 กว้างรวม 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณงาน 1.185 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	R.C. SIGN POST 0.12X0.12 M.	32.000	M.	501.81	16,057.92
32	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	9.000	EACH	45,329.26	407,963.34
33	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	46.000	EACH	13,713.23	630,808.58
34	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) DOUBLE BRACKET	2.000	EACH	16,670.45	33,340.90
35	REMOVAL OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET	1.000	EACH	2,374.54	2,374.54
36	KILOMETER STONE	2.000	EACH	2,131.29	4,262.58
37	THERMOPLASTIC PAINT	1,330.000	SQ.M.	351.39	467,348.70
38	CURB MARKINGS	475.000	SQ.M.	48.70	23,132.50
39	UNI-DIRECTIONAL ROAD STUD	358.000	EACH	213.09	76,286.22
40	FLASHING SIGNALS	2.000	EACH	28,299.74	56,599.48

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14/พ.2/783/2563 ตว. 3 ธ.ค. 2563




ลงชื่อ.....
(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)
รต.ทล.14.1
ประธานกรรมการ




ลงชื่อ.....
(นายคมกฤต ตั้งวิภาต)
ผอ.ขท.จันทบุรี
กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณใจ)
วว.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ 

(นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)
วบ.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ 

(นายวรเชษฐ์ บ่อมเชิงฟิล์ม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

31 ตุลาคม 2563

งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสุขภาพ กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กิจกรรมย่อย ขยายทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ขยายช่องทางจราจร ระหว่าง กม.1+350 - กม.2+535 กว้างรวม 30.00 เมตร ทน 0.10 เมตร ปริมาณงาน 1.185 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
41	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1,000	L.S.	8,062.91	8,062.91
	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ				50,000,000.00
	เป็นเงิน ห้าสิบล้านบาทถ้วน				

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 ที่ สทล.14/พ.2/783/2563 ลว. 3 ธ.ค. 2563

ลงชื่อ.....
(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)

รศ.ทล.14.1
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายคมกฤต ศิริจงภาค)

ผอ.ชท.จันทบุรี
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณโต)

ว.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณิ์ ทรงชน)

ว.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทน อบป.

ลงชื่อ.....
(นายสุระพล มณีวงศ์)

ผ.ส.ทล.๑๔