

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3

ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.102+950 - กม.103+760 ปริมาณงาน 26,040 ตร.ม.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรี 2 / กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.102+950 - กม.103+760 ปริมาณงาน 26,040

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

ตร.ม.

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการซ่อมผิวโดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM.DEEP พร้อมกับสีตีเส้น

THERMOPLASTIC แบ่งช่องจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 18,872,170.54 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกวิท รัตมิตต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ชลบุรีที่ 2 (ว)

7.2 โชคชัย ไชยสันต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 พิระพล สอนเตชา กรรมการกำหนดราคากลาง รก.ชผ.ชท.ชลบุรีที่ 2

พิระพล สอนเตชา

22 ธันวาคม 2563 10:38:35

เห็นชอบ



(นายสุระพล มณีวงศ์)

ผส.ทล.๑๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.102+950 - กม.103+760

ปริมาณงาน 26,040 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	25,890.000	11.94	309,126.60	1.2801	15.28	395,712.96
2	2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	25,890.000	69.77	1,806,345.30	1.2801	89.31	2,312,302.61
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	25,890.000	30.51	789,903.90	1.2801	39.05	1,011,155.98
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	26,040.000	12.74	331,749.60	1.2801	16.30	424,672.66
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	25,890.000	210.18	5,441,560.20	1.2801	269.05	6,965,741.21
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	26,040.000	222.24	5,787,129.60	1.2801	284.48	7,408,104.60
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	950.000	287.62	273,049.00	1.2801	367.92	349,530.02
8	8. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	3,867.28	3,867.28	1.2801	4,950.50	4,950.50
							รวมราคากลาง	18,872,170.54

พีระพล สอนเดชา

22 ธันวาคม 2563 10:38:37

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควตราค่างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.102+950 - กม.103+760
ปริมาณงาน 26,040 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง



พีระพล สอนเตชา

22 ธันวาคม 2563 10:38:37

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนคูม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.102+950 - กม.103+760
ปริมาณงาน 26,040 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง



ป. 5

(โกวิท รัตมิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พ. 2

(พิระพล สอนเตชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ไอศบ.

(โชคชัย ไชยสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิระพล สอนเตชา

22 ธันวาคม 2563

ไพฑูริย์

(นายสุระพล มณีวงศ์)

ผส.ทล.๑๔