







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักบงปะอิน (ขาเข้า)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักบงปะอิน (ขาเข้า) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณ กม.12+500

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักบงปะอิน (ขาเข้า)

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	WEIGHT STATION ANNEX									
	1.1 หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน	638,546.82		638,546.82	146,454.42	146,454.42	785,001.24	
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	520,812.98		520,812.98	128,331.00	128,331.00	649,143.98	
	1.3 ไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน	393,511.80		393,511.80	79,347.50	79,347.50	472,859.30	
	1.4 เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	งาน	139,260.48		139,260.48	2,600.00	2,600.00	141,860.48	
	1.5 ระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	73,027.56		73,027.56	17,617.79	17,617.79	90,645.35	
	รวมงานWEIGHT STATION ANNEX					1,765,159.64		374,350.71	2,139,510.35	
2	เครื่องขึ้นน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์									
	2.1 บ่อเก็บขังน้ำหนัก	1.00	งาน	1,003,484.62		1,003,484.62	282,110.06	282,110.06	1,285,594.68	
	2.2 พื้นกันขังน้ำหนัก	1.00	งาน	410,548.63		410,548.63	230,468.00	230,468.00	641,016.63	
	2.3 ระบบเครื่องขึ้นน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์	1.00	งาน	1,178,350.00		1,178,350.00	391,000.00	391,000.00	1,569,350.00	
	2.4 จอแสดงผลภายนอก (Remote Display)	1.00	งาน	410,000.00		410,000.00	5,000.00	5,000.00	415,000.00	
	2.5 ระบบเคเบิ้ลประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ	1.00	งาน	2,870,000.00		2,870,000.00	275,000.00	275,000.00	3,145,000.00	
	2.6 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	1.00	งาน	842,000.00		842,000.00	78,900.00	78,900.00	920,900.00	
	2.7 ระบบควบคุมการปฏิบัติการเครื่องชั่งน้ำหนัก	1.00	งาน	320,000.00		320,000.00	-	-	320,000.00	
	2.8 ระบบควบคุมการบริหารฐานข้อมูลและการรายงาน	1.00	งาน	280,000.00		280,000.00	-	-	280,000.00	
	2.9 ระบบปั๊มน้ำ	1.00	งาน	128,000.00		128,000.00	16,000.00	16,000.00	144,000.00	
	2.10 ระบบไฟสัญญาณจราจร	1.00	งาน	194,929.00		194,929.00	12,500.00	12,500.00	207,429.00	
	รวมงานเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์					7,637,312.25		1,290,978.06	8,928,290.31	
3	หลังคาคลุมแผ่นชั่งน้ำหนัก									
	3.1 งานหลังคาคลุมแผ่นชั่งน้ำหนัก	1.00	งาน	564,590.76		564,590.76	244,032.39	244,032.39	808,623.15	
	รวมงานหลังคาคลุมแผ่นชั่งน้ำหนัก					564,590.76		244,032.39	808,623.15	

 (นายอภิชัย อธิสยามกุล)  
 (นายอดิศร ทองภูมิ)  
 (นายวรุจน์ พรหมภักดี)  
 (นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง)  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสถานีกับบางปะอิน (ขาเข้า)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมสำนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสถานีกับบางปะอิน (ขาเข้า) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณ กม.12+500  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักควบคุมสำนักยานพาหนะ กรมทางหลวง  
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีกับบางปะอิน (ขาเข้า)

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานรื้อถอนระบบ WIMเก่า	1.00	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	4.1 งานรื้อถอน SLC	1.00	งาน	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
	4.2 งานรื้อถอนระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	1.00	งาน	-	-	57,000.00	57,000.00	57,000.00	
	<b>รวมงานรื้อถอนระบบ WIMเก่า</b>								
5	สถานีตรวจสถานีกับบางปะอิน WIM	1.00	งาน	3,565,000.00	3,565,000.00	730,000.00	4,295,000.00	4,295,000.00	
	5.1 WEIGH-IN-MOTION SYSTEM FOR WIM	1.00	งาน	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	27,000.00	
	5.2 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR WIM	1.00	งาน	2,092,000.00	2,092,000.00	104,448.00	2,196,448.00	2,196,448.00	
	5.3 ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)	1.00	งาน	82,000.00	82,000.00	66,600.00	148,600.00	148,600.00	
	5.4 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR WIM	1.00	งาน	2,300,000.00	2,300,000.00	128,000.00	2,428,000.00	2,428,000.00	
	5.5 ระบบตรวจสอบรถบรรทุกผิดด้าน	1.00	งาน	212,000.00	212,000.00	-	212,000.00	212,000.00	
	5.6 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR ระบบตรวจสอบรถบรรทุกผิดด้าน	1.00	งาน	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
	5.7 อุปกรณ์เตือนรถบรรทุกผิดด้าน	1.00	งาน	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
	5.8 ระบบควบคุมรถบรรทุกผิดด้าน	1.00	งาน	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
	5.9 ระบบส่วนควบอื่นๆ	1.00	งาน	10,706,000.00	10,706,000.00	-	10,706,000.00	10,706,000.00	
	<b>รวมงานสถานีตรวจสถานีกับบางปะอิน WIM</b>								
6	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม	1.00	งาน	220,000.00	220,000.00	-	220,000.00	220,000.00	
	6.1 งานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร	1.00	งาน	480,000.00	480,000.00	-	480,000.00	480,000.00	
	6.2 ค่าเช่าบริการเครือข่ายระบบสื่อสารข้อมูล	1.00	งาน	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	700,000.00	
	<b>รวมงานระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม</b>								
	<b>รวมราคางาน</b>				21,373,062.65		11,998,448.00	24,631,871.81	

(นายสรารัฐ เทศศิริ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุม)

(นายอภิชัย อิศริยานุกุล)

(นายพิทยา คุ้มแก้วเพนยอ)

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

(นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง)

(นายวรจจน์ พรหมภักดี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจลอนน้ำทั้งบางปะอิน (ขาเข้า)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำที่ยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจลอนน้ำทั้งบางปะอิน (ขาเข้า) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณ กม.12+500  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำที่ยานพาหนะ กรมทางหลวง  
 คำนำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจลอนน้ำทั้งบางปะอิน (ขาเข้า)

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor $F_n$	ราคาต่อหน่วย x $F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1.6	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	M.	1,085.00	30.08	32,636.80	1.2121	36.46	39,559.10	
1.11	REMOVAL OF EXISTING SECURITY WALL	M.	100.00	501.00	50,100.00	1.2121	607.26	60,726.00	
2	EARTH WORK								
2.1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	5,940.00	3.47	20,611.80	1.2121	4.20	24,948.00	
2.2	ROADWAY EXCAVATION								
2.2(1)	EARTH EXCAVATION	CUM.	1,785.00	49.60	88,536.00	1.2121	60.12	107,314.20	
2.3	EMBANKMENT								
2.3(2)	SAND EMBANKMENT	CUM.	5,350.00	366.20	1,948,470.00	1.2121	441.45	2,361,757.50	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
3.1	SUBBASES								
3.1(1)	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CUM.	1,190.00	626.47	745,499.30	1.2121	759.34	903,614.60	
3.4	MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
3.4(1)	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CUM.	595.00	477.41	284,058.95	1.2121	578.67	344,308.65	
4	SURFACE COURSES								
4.7	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)								
4.7(1)	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK	SQ.M.	5,940.00	798.40	4,742,496.00	1.2121	967.74	5,748,375.60	
4.7(4)	EXPANSION JOINT	M.	15.00	552.15	8,282.25	1.2121	669.26	10,038.90	
4.7(5)	CONTRACTION JOINT	M.	440.00	323.24	142,225.60	1.2121	391.80	172,392.00	
4.7(7)	LONGITUDINAL JOINT	M.	1,500.00	99.08	148,620.00	1.2121	120.09	180,135.00	
4.7(8)	DUMMY JOINT	M.	170.00	42.17	7,168.90	1.2121	51.11	6,688.70	

(นายสุราษฎร์ เทศศิริ) ..... (นายอดิษฐ์ ทองภูมิ) ..... (นายพิทยา แก้วโพย) .....  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง) ..... (นายภานุพันธ์ ชัยเรือง) ..... (นายจรูญ พรหมภักดี) .....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจากก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหน้าบางปะอิน (ขาเข้า)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหน้ากายนพทนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหน้าบางปะอิน (ขาเข้า) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณ กม.12+500  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหน้ากายนพทนะ กรมทางหลวง  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหน้าบางปะอิน (ขาเข้า)

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -  
 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor $F_n$	ราคาต่อหน่วย x $F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
5	STRUCTURES								
	5.3 R.C.PIPE CULVERTS								
	5.3(5) DIA. 1.00 M. CLASS II	M.	10.00	2,916.08	29,160.80	1.2121	3,534.58	35,345.80	
6	MISCELLANEOUS								
	6.1 SLOPE PROTECTION								
	6.1(14) SODDING								
	6.1(14.2) STRIP SODDING	SQ.M.	365.00	14.88	5,431.20	1.2121	18.04	6,584.60	
	6.1(15) TOP SOIL AND CLAY								
	6.1(15.1) TOP SOIL	C.U.M.	40.00	63.38	2,555.20	1.2121	76.82	3,072.80	
	6.3(7) R.C. U - DITCH								
	6.3(7.1) TYPE A	M.	100.00	3,925.88	392,588.00	1.2121	4,758.56	475,856.00	
	6.3(7.6) TYPE F	M.	50.00	3,923.52	196,176.00	1.2121	4,755.70	237,785.00	
	6.4 CONCRETE CURB AND GUTTER								
	6.4(1) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	20.00	623.16	12,463.20	1.2121	755.33	15,106.60	
	6.4(6) CONCRETE BARRIERS								
	6.4(6.1) TYPE I	M.	120.00	2,184.92	262,190.40	1.2121	2,648.34	317,800.80	
	6.4(6.2) TYPE II	M.	375.00	2,490.19	933,821.25	1.2121	3,018.36	1,131,885.00	
	6.4(7) APPROACH CONCRETE BARRIER								
	6.4(7.2) TYPE B (SA)	M.	21.00	1,181.99	24,821.79	1.2121	1,432.69	30,086.49	
	6.10 TRAFFIC SIGNS								
	6.10(1.1) SIGN PLATE	SQ.M.	35.00	4,958.32	173,541.20	1.2121	6,009.98	210,340.30	

(นายสุราษฎร์ เทศศิริ)  
 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)  
 (นายอภิชัย อธิริยานุกูล)  
 (นายพิทยา แก้วไพฑูริย์)  
 (นายวรุจน์ พรหมภักดี)  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานที่ตรวจสอบน้ำหนักบงปะอิน (ขาเซ็ก)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัขนานพาดนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานที่ตรวจสอบน้ำหนับบงปะอิน (ขาเซ็ก) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณ กม.12+500  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บงปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัขนานพาดนะ กรมทางหลวง  
 คำขอตรวจราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานที่ตรวจสอบน้ำหนับบงปะอิน (ขาเซ็ก)

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -  
 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor $F_n$	ราคาต่อหน่วย x $F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
6.10(2)	SIGN POST								
6.10(2.1)	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	M.	70.00	357.86	25,050.20	1.2121	433.76	30,363.20	
6.11	ROADWAY LIGHTINGS								
6.11(1)	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATT , CUT - OFF								
6.11(1.1)	MOUNTED AT GRADE (DWG. EE - 106)	EACH	15.00	31,566.52	473,497.80	1.2121	38,261.78	573,926.70	
6.14	MARKINGS								
6.14(1)	THERMO PLASTIC PAINT								
6.14(1.2)	WHITE	SQ.M.	485.00	310.51	150,597.35	1.2121	376.37	182,539.45	
6.14(3)	CURB MARKINGS	SQ.M.	200.00	70.00	14,000.00	1.2121	84.85	16,970.00	
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
8.1	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	60,669.70	60,669.70	1.2121	73,537.74	73,537.74	
8.2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	84,012.42	84,012.42	1.2121	101,831.45	101,831.45	
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
9.1	ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน	LS.	1.00	331,200.00	331,200.00	1.0000	331,200.00	331,200.00	
9.4	ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	P.S.	1.00	245,600.00	245,600.00	1.0000	245,600.00	245,600.00	
9.5	ค่าใช้จ่ายประปา	P.S.	1.00	9,500.00	9,500.00	1.0000	9,500.00	9,500.00	
10	FENCING AND GATE								
10.1	NEW SECURITY FENCE	M.	120.00	2,042.57	245,108.40	1.2121	2,475.80	297,096.00	

(นายสรารัฐ เทศศิริ)  
 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)  
 (นายอภิชัย อิศริยานุกุล)  
 (นายพิทยา แก้วโพหนอง)

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 (นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง)  
 (นายวรุจน์ พรหมภักดี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำพันักบางปะอิน (ขาเข้า)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำพันักบางปะอิน  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำพันักบางปะอิน (ขาเข้า) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณ กม.12+500  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำพันักบางปะอินฯ กรมทางหลวง  
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำพันักบางปะอิน (ขาเข้า)

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -


เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาพัน (บาท)	Factor $F_n$	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
11	งานโยธาสำหรับ WIM								
	11.1 ก่อสร้างฐานราตู้ Cabinet และโครงสร้าง	EACH	1.00	26,788.19	26,788.19	1.2121	32,469.96	32,469.96	
	11.2 STEEL POLE 12.00 M.	EACH	1.00	61,686.71	61,686.71	1.2121	74,770.46	74,770.46	
	11.3 STEEL POLE 6.00 M.	EACH	2.00	60,002.96	120,005.92	1.2121	72,729.59	145,459.18	
	11.4 STEEL POLE FOR ป้าย VMS	EACH	2.00	43,895.23	87,790.46	1.2121	53,205.41	106,410.82	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	586,300.00		ค่างาน	586,300.00	
				รวมงานก่อสร้างทาง	11,600,641.79		ค่างาน	14,061,105.60	
				รวมเป็นเงิน	12,186,941.79		ค่างาน	14,647,405.60	

  
 (นายสรวิฑ์ เทศศิริ)

  
 (นายอดิสร ทองกุ่ม)

  
 (นายอภิชัย อิศริยานุกูล)

  
 (นายพิทยา แก้วไพฑูริย์)

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

  
 (นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง)

  
 (นายวรุจน์ พรหมกิติ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณ กม.12+500  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า)

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

9	คำใช้จำเพาะ	QUANTITY	: 1.00		L.S.
			เดือน	ปี/เดือน	
9.1	ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน	-	25,000.00	-	25,000 บ./เดือน
9.1.1	ค่าเช่าสำนักงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.	-	7,000.00	-	3,500 บ./เดือน/ห้อง
9.1.2	ค่าเช่าห้องพัก 2 ห้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม.	-	10,500.00	-	10,500 บ./เดือน
9.1.3	ค่าเช่าห้องปฏิบัติการควบคุมงานแอสฟัลต์คอนกรีตในสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.	-	3,000.00	-	-
9.1.4	ค่าเช่าเครื่องมือทดลองวัสดุ ตามประกาศ	-	6,500.00	-	-
9.1.5	ค่าเช่าเครื่องมือทดลองแอสฟัลต์ ตามประกาศ	-	6,000.00	-	-
9.1.6	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 ชุด ตามประกาศ	-	4,500.00	-	-
9.1.7	ค่าเช่าเครื่องมือสำรวจ ตามประกาศ	-	4,000.00	-	-
9.1.8	ค่าเช่าระบบ-ไฟฟ้า-โทรศัพท์ ตามประกาศ	-	920.00	331,200.00	920 บาท/วัน/คัน
9.1.9	ค่าจัดหารถยนต์ปิคอัพ 1 คัน ตามประกาศ	360.00	900.00	-	-
9.1.10	ค่าบริการ internet	-	60,000.00	-	-
9.1.11	งานสื่อวีดิทัศน์	-	-	-	-
รวมค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน (9.1)				331,200.00	บาท.



(นายสรราชู เทศศิริ)



(นายอดิษฐ์ ทองกุม)



(นายอภิชัย อิศริยานุกูล)



(นายพิทยา แก้วโพนโย)



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)



(นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง)



(นายวรุจน์ พรหมภักดี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหน้าบางปะอิน (ขาเข้า)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหน้าเขื่อนพนาชนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหน้าบางปะอิน (ขาเข้า) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณ กม.12+500

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหน้าเขื่อนพนาชนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหน้าบางปะอิน (ขาเข้า)

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า		QUANTITY	1.00	P.S.
9.4.1	กรณีมีใบแจ้งหรือใบเสร็จรับเงินจากการไฟฟ้า	-	-	-
9.4.2	กรณีไม่มีใบแจ้งหรือใบเสร็จรับเงินจากการไฟฟ้า	-	875,284.79	-
9.4.2.1	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	-	5,000,000.00	-
9.4.2.2	ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	1.00	170,000.00	-
9.4.2.3	ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 50 KVA พร้อมอุปกรณ์	2.00	240,000.00	240,000.00
9.4.2.4	ค่าต่อไฟ	2.00	1,000.00	2,000.00
9.4.2.5	ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	2.00	300.00	600.00
9.4.2.6	ค่ามิเตอร์	2.00	1,500.00	3,000.00
ตามประกาศ				
รวมค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า (9.4)				245,600.00
9.5 ค่าใช้จ่ายประปา		QUANTITY	1.00	P.S.
9.5.1	ค่าธรรมเนียมการประปา			
9.5.1.1	ค่าประกันการใช้น้ำ 1 นิ้ว	1.00	1,500.00	1,500.00
9.5.1.2	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา	1.00	8,000.00	8,000.00
รวมค่าใช้จ่ายประปา (9.5)				9,500.00 บาท.
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ (9.1+9.4+9.5)				586,300.00 บาท.

  
 (นายสรวิฑ์ เทศศิริ)

  
 (นายอดิศร์ ทองภูมิ)

  
 (นายอภิชัย อิศริยานุกูล)

  
 (นายพิพญา แก้วโพหนอง)

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

  
 (นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง)

  
 (นายวรจัญญ์ พรหมกิติ)