



แขวงทางหลวงกำแพงเพชร  
รับเลขที่ 264 ✓  
ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔  
เวลา 10.21 น

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ งานพัสดุและสัญญา โทร.๐-๕๕๘๙-๓๓๒๒ ต่อ ๑๐๕

ที่ สทล.๔/๐๒๑๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.กำแพงเพชร

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ขอส่งราคากลาง แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน น้ำดิบ - คุยประตู อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน น้ำดิบ - คุยประตู ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๕+๑๐๐ วงเงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสิทธิโชค ลีมีงสวัสดิ์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

ขอ.ขท.กำแพงเพชร.

- สิทธิโชคและอำนาจ

(นายชัยศรี ผูกใจเพ็ญ)  
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.กำแพงเพชร

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวางแผน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5551 - 1211 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วผ)/006

วันที่ 13 มกราคม 2564

เรื่อง ราคาากลาง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ สทล.4/16/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนน้ำดิบ - คุยประดิษฐ์ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอนน้ำดิบ - คุยประดิษฐ์ ระหว่าง กม.24+000 - กม.25+100 วงเงินงบประมาณ 28,000,000. บาท คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาากลาง ดังนี้


ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย(บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	32,000	4.28	136,960.00
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	6,250	54.20	338,750.00
3	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	1,500	59.61	89,415.00
4	งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด)	ลบ.ม.	50	59.61	2,980.50
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	10,285	182.75	1,879,583.75
6	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง	ลบ.ม.	4,120	153.25	631,390.00
7	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	4,530	293.17	1,328,060.10
8	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	4,315	312.90	1,350,163.50
9	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	4,140	695.63	2,879,908.20
10	งานลาดแอสฟัลต์ไพรี่มโค้ด (บนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	20,200	36.54	738,108.00
11	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด	ตร.ม.	32,750	13.49	441,797.50
12	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	100	2,121.22	212,122.00
13	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	20,070	253.31	5,083,931.70
14	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	32,620	252.97	8,251,881.40
15	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2	ม.	65	849.67	55,228.55
16	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	190	699.82	132,965.80
17	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	55	2,395.45	131,749.75
18	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝากรอบคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง	20	10,196.04	203,920.80
19	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตล้วน	ลบ.ม.	1.45	2,242.70	3,251.91
20	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	1.55	2,675.06	4,146.34
21	งานขอบคันหินรางดิน	ม.	2,160	602.82	1,302,091.20
22	งานป้ายจราจร แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	4.80	3,546.51	17,023.24
23	งานเสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	31	397.14	12,311.34

25,227,700.

รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
			ราคาต่อหน่วย(บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
24 งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT ,CUT - OFF	ต้น	10	34,801.36	348,013.60
25 งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATT ,CUT - OFF	ต้น	31	44,162.27	1,369,030.37
26 งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ต้น	2	31,348.76	62,697.52
27 งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,310	367.18	481,005.80
28 งานทาสีขอบคันหิน	ตร.ม.	245	54.62	13,381.90
29 งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	ตร.ม.	3,805	54.53	207,486.65
30 งานเครื่องมือควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1	7,886.68	7,886.68
31 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	เหมาจ่าย	1	282,450.00	282,450.00
<b>(ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทสิบสตางค์)</b>			<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>27,999,693.10</b>

- 1) ท้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร 2) น้ำมันราคาดีเซลเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 13 มกราคม 2564  
3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 5 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ประธานกรรมการ

( นายกฤตภาส อุดรวิระการ ) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ



กรรมการ

( นายกิตติพล ดั่งแจ้ )


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

( นายนเรศ อินประสิทธิ์ )


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

( นายไทรภพ คนชม )

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

( นางสาวสิริกันยา ไชยสาร )

วิศวกรโยธาชำนาญการ



กรรมการ


( นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน คณะกรรมการฯ ,ผอ.ขท.กำแพงเพชร, ผบ.ทล.4 , หพ.ทล.4

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



( นายสิทธิโชค ลิ้มงส์สวัสดิ์ )

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 28,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ทำการก่อสร้างขยายทาง จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)
5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นเงิน 27,999,693.10 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 -
  - 6.2 -
  - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
  - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายกฤตภาส อุตระวีระการ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
  - 7.2 นายกิตติพล ดั่งเจ้ย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.3 นายนเรศ อินประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.4 นายไตรภพ คนชม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.5 นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - 7.6 นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน