

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แพร่ - แยกแม่แวม ว
ระหว่าง กม.๑+๖๖๐ - กม.๓+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๘๐ วัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... แขวงทางหลวงแพร่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๓,๖๗๗,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป.....กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๓,๕๒๖,๕๑๒.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑.....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. รส.ทล.๒.๒ ประชานกรรมการฯ
 ๒. วผ.ทล.๒ กรรมการฯ
 ๓. วบ.ทล.๒ กรรมการฯ
 ๔. วว.ทล.๒ กรรมการฯ
 ๕. นางสาวหทัยวรรณ โยวัง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอนควนคูม 0101 ตอน แพร่ - แยกแม่เขม ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+150

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor F	ราคา / หน่วย x Factor F (บาท)	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคากลาง (บาท)	ราคารวม (บาท)	
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	22,948.00	16.84	386,444.32	1.2233	20.60	20.00	458,960.00	
2	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	M.	600.00	79.30	47,580.00	1.2233	97.01	97.00	58,200.00	
3	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	3,000.00	1.67	5,010.00	1.2233	2.04	2.00	6,000.00	
4	EARTH EXCAVATION	CU.M.	1,300.00	44.12	57,356.00	1.2233	53.97	53.00	68,900.00	
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	100.00	48.53	4,853.00	1.2233	59.37	59.00	5,900.00	
6	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	1,220.00	81.81	99,808.20	1.2233	100.08	100.00	122,000.00	
7	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	50.00	51.20	2,560.00	1.2233	62.63	62.00	3,100.00	
8	SELECTED MATERIAL "A"	CU.M.	841.00	197.94	166,467.54	1.2233	242.14	242.00	203,522.00	
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	594.00	213.94	127,080.36	1.2233	261.71	261.00	155,034.00	
10	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	72.00	714.99	51,479.28	1.2233	874.65	874.00	62,928.00	
11	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	2,478.00	471.59	1,168,600.02	1.2233	576.90	576.00	1,427,328.00	
12	SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING BASE 10 CM. THICK	SQ.M.	11,474.00	13.53	155,243.22	1.2233	16.55	16.00	183,584.00	
13	PRIME COAT	SQ.M.	345.00	29.08	10,032.60	1.2233	35.57	35.00	12,075.00	
14	TACK COAT	SQ.M.	748.00	12.01	8,983.48	1.2233	14.69	14.00	10,472.00	
15	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	TON.	50.00	2,030.66	101,533.00	1.2233	2,484.11	2,484.00	124,200.00	
16	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	345.00	240.16	82,855.20	1.2233	293.79	293.00	101,085.00	
17	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	340.00	239.94	81,579.60	1.2233	293.52	293.00	99,620.00	
18	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	SQ.M.	24,784.00	741.06	18,366,431.04	1.2233	906.54	906.00	22,454,304.00	
19	EXPANSION JOINT	M.	30.00	466.68	14,000.40	1.2233	570.89	570.00	17,100.00	
20	CONTRACTION JOINT	M.	2,586.00	317.48	821,003.28	1.2233	388.37	388.00	1,003,368.00	
21	LONGITUDINAL JOINT	M.	5,273.00	98.38	518,757.74	1.2233	120.35	120.00	632,760.00	
22	DUMMY JOINT	M.	2,069.00	44.66	92,401.54	1.2233	54.63	54.00	111,726.00	
23	R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.40 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	24.00	795.11	19,082.64	1.2233	972.66	972.00	23,328.00	
24	R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	30.00	3,459.66	103,789.80	1.2233	4,232.20	4,232.00	126,960.00	

ราคากลาง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอนควนคูม 0101 ตอน แพร่ - แยกแม่เขม ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+150

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor F	ราคา / หน่วย x Factor F (บาท)	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคากลาง (บาท)	ราคารวม (บาท)	
25	R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	89.00	4,090.53	364,057.17	1.2233	5,003.95	5,003.00	445,267.00	
26	RC. MANHOLES TYPE B FOR R.C.P. DIA. 1.00 M WITH STEEL COVER	EACH.	7.00	20,379.73	142,658.11	1.2233	24,930.52	24,930.00	174,510.00	
27	MEDIAN DROP INLETS TYPE A : FOR RAISED MEDIAN	EACH.	4.00	5,884.97	23,539.88	1.2233	7,199.08	7,199.00	28,796.00	
28	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) PLAIN CONCRETE	C.U.M.	5.00	2,160.98	10,804.90	1.2233	2,643.53	2,643.00	13,215.00	
29	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) REINFORCED CONCRETE	C.U.M.	10.00	2,760.53	27,605.30	1.2233	3,376.96	3,376.00	33,760.00	
30	RC. U-DITCH TYPE A	M.	200.00	3,160.06	632,012.00	1.2233	3,865.70	3,865.00	773,000.00	
31	RC. U-DITCH TYPE D	M.	100.00	1,371.97	137,197.00	1.2233	1,678.33	1,678.00	167,800.00	
32	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	1,500.00	299.83	449,745.00	1.2233	366.78	366.00	549,000.00	
33	CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	2,400.00	469.21	1,126,104.00	1.2233	573.98	573.00	1,375,200.00	
34	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	SQ.M.	2,400.00	332.45	797,880.00	1.2233	406.69	406.00	974,400.00	
35	SIGN PLATE (High Intensity Grade ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	7.00	2,565.75	17,960.25	1.2233	3,138.68	3,138.00	21,966.00	
36	R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	M.	41.00	310.18	12,717.38	1.2233	379.44	379.00	15,539.00	
37	NEW TRAFFIC SIGNALS AT STA.1+753.570	L.S.	1.00	843,598.44	843,598.44	1.2233	1,031,973.97	1,031,973.00	1,031,973.00	
38	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,022.00	320.23	327,275.06	1.2233	391.74	391.00	399,602.00	
39	ROAD STUD UNI-DIRECTION	EACH.	50.00	200.00	10,000.00	1.2233	244.66	244.00	12,200.00	
40	ROAD STUD BI-DIRECTION	EACH.	50.00	230.00	11,500.00	1.2233	281.36	281.00	14,050.00	
41	CURB MARKINGS	SQ.M.	88.00	63.00	5,544.00	1.2233	77.07	77.00	6,776.00	
42	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	13,900.70	13,900.70	1.2233	17,004.73	17,004.00	17,004.00	
								รวม	33,526,512.00	บาท
ต้นทุนรวมทั้งสิ้น				27,447,031.45						
ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม										
ต้นทุนงานทาง				27,447,031.45						

(สามสิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ราคากลาง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอนควบคุม 0101 ตอน แพร่ - แยกแม่เขม ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+150

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ณ วันที่ 18 มกราคม 2564


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		ราคากลาง (บาท)	ราคารวม (บาท)	


เรียน ผส.ทล.2 (แพร่)


คณะกรรมการราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคาค่าต้นทุนงานเสริมผิวแอสฟัลท์ และได้ประเมินราคากลางเป็นเงิน
33,526,512.00 บาท (สามสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภูริทัต เรืองพิริยะ)
รศ.ทล.2.2


(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคงเดช ศรีคำยอด)
วบ.ทล.2.2


(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิสันต์ ดีบุญยศรี)
วพ.ทล.2


(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชาโนะ พยงค์ศรี)
วว.ทล.2

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(น.ส.ทัญวรัตน์ โยวัง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ