

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอุกเหิน กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1109  
 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังเจ้า - โละโคะ ระหว่าง กม.22+775 - กม.24+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 bidding) งานซ่อมแซมและบำรุงรักษานนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03 )  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงวังหลวงกำแพงเพชร / กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 5,000,000.00 ..... บาท
3. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ทำการเปลี่ยนท่อคอนกรีตเดิมเป็น Box Convert และซ่อมแซมผิวทางที่เกิดความเสียหาย  
 .....  
 .....  
 .....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ..... 4,999,603.86 ..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 สุชาติ ตาทิพย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
  - 7.2 ธันวา สิงห์ป่อง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  - 7.3 คุณากร วิโรจน์ศิริธ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางงานก่อสร้าง งานผูกเดิน กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอนควนคูม 0100 ตอน วังเจ้า - โคะโคะ ระหว่าง กม.22+775 -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.24+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานวางป่าและชุดตอ ขนาดคกลาง	ตร.ม.	1,550,000	3.51	5,440.50	1.3589	4.76	7,393.09
2	2. งานตัดดิน	ลบ.ม.	555,000	47.24	26,218.20	1.3589	64.19	35,627.91
3	3. งานขุดบริเวณดินอ่อน(เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	55,000	51.96	2,857.80	1.3589	70.60	3,883.46
4	4. งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	85,000	253.20	21,522.00	1.3589	344.07	29,246.24
5	5. งานรอนพื้นทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	20,000	402.46	8,049.20	1.3589	546.90	10,938.05
6	6. งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	60,000	536.89	32,213.40	1.3589	729.57	43,774.78
7	7. งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิโคต	ตร.ม.	300,000	29.66	8,898.00	1.3589	40.30	12,091.49
8	8. งานลาดแอสฟัลต์แตกโคต	ตร.ม.	12,355,000	11.21	138,499.55	1.3589	15.23	188,207.03
9	9. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	42,000	1,803.21	75,734.82	1.3589	2,450.38	102,916.04
10	10. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	12,440,000	216.37	2,691,642.80	1.3589	294.02	3,657,673.40
11	11. งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ที่ กม.23+728 ขนาด 2 - 2.40x2.10	ม.	13,000	33,402.91	434,237.83	1.2746	42,575.34	553,479.53
12	12. งานก่อสร้างทางเบียง กว้าง 6.00 ม.	ม.	50,000	2,624.58	131,229.00	1.3589	3,566.54	178,327.08

คุณากร วิโรจน์ศิริธ

17 กุมภาพันธ์ 2564 16:19:23

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานอุทกเงิน กิจกรรมแก้ไขปัญหาคารรังสรรค์เร่งด่วน ประจำปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอนควบคุม 0100 ตอนวังเจ้า - โฉะโคะ ระหว่าง กม.22+775 -

กม.24+150 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	งานตีเสนาจรงรางชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	450.000	278.48	125,316.00	1.3589	378.42	170,291.91
14	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้าง	หมายเหตุ	1.000	4,234.20	4,234.20	1.3589	5,753.85	5,753.85
							รวมราคากลาง	4,999,603.86

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคากลางก่อสร้างงานฉุกเฉิน      ใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน      ประจำปี 2564      ทางหลวงหมายเลข 1109      ตอนควบคุม 0100      ตอนวังเจ้า - โละโคะ      ระหว่าง กม.22+775 - กม.24+150      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง



( ธานี สิงปอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สุชาติ ตาพิพย์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( คุณากร วิโรจน์ศิริ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

คุณากร วิโรจน์ศิริ

17 กุมภาพันธ์ 2564