



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/ 1 /2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์ - โครสูง ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+625 ปริมาณงาน 3.850 กม.

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์ - โครสูง ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+625 ปริมาณงาน 3.850 กม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้.-

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1 | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. | นายวุฒิชัย บุญสมจิตร
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. | นายจรินทร์ เข้มประสิทธิ์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 4. | นายนิรันดร์ สุขรักขินี
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 5. | นายจิระเดช เล็งดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564


(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

L

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสภ.ภ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	MILLING 5 CM. DEPTH /	ตร.ม.	42,510	11.64	494,816.40	1.2238	14.24	13.50	579,885.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) /	ลบ.ม.	80	48.74	3,899.20	1.2238	59.64	58.75	4,700.00
3	SOIL AGGREGATE SUBBASE /	ลบ.ม.	80	319.24	25,539.20	1.2238	390.68	387.50	31,000.00
4	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE /	ตร.ม.	42,510	77.40	3,290,274.00	1.2238	94.72	93.50	3,974,685.00
5	PRIME COAT /	ตร.ม.	42,510	29.77	1,265,522.70	1.2238	36.43	35.75	1,519,732.50
6	TACK COAT /	ตร.ม.	46,300	10.84	501,892.00	1.2238	13.26	12.75	590,325.00
7	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE /	ตัน	40	1,925.20	77,008.00	1.2238	2,956.05	2,338.75	93,550.00
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK /	ตร.ม.	42,510	234.11	9,952,016.10	1.2238	286.50	284.00	12,072,840.00
9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK /	ตร.ม.	45,830	255.34	11,702,232.20	1.2238	312.48	309.75	14,195,842.50
10	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) /	ตร.ม.	1,000	282.94	282,940.00	1.2238	346.26	346.00	346,000.00

รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยธาระหว่างภาค /
 ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควนคูน 0101 / ตอนบุรีรัมย์ - โคกสูง /
 กม.ดำเนินการ กม.6+700 - กม.8+625 /
 ปริมาณงาน 3.85 กม. /

ประธานกรรมการ (รล.ทล.10.1) / กรรมการ (ว.ทล.10) / กรรมการ (นายนิรันดร์ สุขรักขิณี) / กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

รองประธานกรรมการ (รล.ทล.10) / กรรมการ (ว.ทล.10) / กรรมการ (นายประสิทธิ์ ศรีปานวงศ์) / กรรมการ (นายวิวัฒน์ บุญสมจิตร) / กรรมการ (นายจิระเดช เล็งดี)

กรรมการ (ว.ทล.10) / กรรมการ (ว.ทล.10) / กรรมการ (นายประสิทธิ์ ศรีปานวงศ์) / กรรมการ (นายวิวัฒน์ บุญสมจิตร) / กรรมการ (นายจิระเดช เล็งดี)

นางสาวดวงพร บุญรัมย์

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร ๑ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงสร้างทางเชื่อมไฮดรระหว่างภาค
 ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควนคูม 0101 ตอนบุรีรัมย์ - โคกสูง
 กม.ค้ำเนินการ กม.6+700 - กม.8+625
 ปริมาณงาน 3.85 กม.

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
11	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	580	282.94	164,105.20	1.2238	346.26	346.00	200,880.00
12	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	5,324.71	5,324.71	1.2238	6,516.38	6,516.00	6,516.00
รวมทั้งสิ้น					ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	27,765,569.71	ราคากลาง	33,609,756.00	
					ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
					ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	27,765,569.71			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ : 15 มกราคม 2564

ลงนาม

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

กรรมการ (ว.ทล.10)

ลงนาม

(นายวุฒิชัย บุญสมศิริ)

ลงนาม

(นายรินทร์ เข้มประสิทธิ์)

ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.1)

ลงนาม

(นายณัฐภัทร์ สุขรักขิม)

ลงนาม

(นายธีระเดช เล็งดี)

กรรมการ (ว.ทล.10)

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

คณะกรรมการประกวดราคาฯ

ร.ส.ทล.10 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประกวดราคาฯ

เสนอใบเงิน 39,609,756.00 บาท

(นายธีระเดช เล็งดี)

ร.ส.ทล.๑๐

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)







โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรัมย์ - โคร่งสูง

ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+625

ปริมาณงาน 3.85 กม.

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING 5 CM. DEPTH / เป็นเงิน สืบสามบาทที่ลึบสวางค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	42,510.00	13.50	573,885.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน หักลึบแบบตบหาเจ็ดลึบห้าสวางค์ ต่อหน่วย	ลบ.ม.	80.00	58.75	4,700.00
3	SOIL AGGREGATE SUBBASE / เป็นเงิน สามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทที่ลึบสวางค์ ต่อหน่วย	ลบ.ม.	80.00	387.50	31,000.00
4	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE เป็นเงิน เก้าลึบสามบาทที่ลึบสวางค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	42,510.00	93.50	3,974,685.00
5	PRIME COAT / เป็นเงิน สานลึบห้าบาทเจ็ดลึบห้าสวางค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	42,510.00	35.75	1,519,732.50

ลงนาม		ลงนาม	
(นายพิชญ์ ชาญประสิทธิ์)	กรรมการ (จว.พล.10)	(นายนิรันดร์ สุขรักขิณี)	กรรมการ (จว.พล.10)
ลงนาม		ลงนาม	
(นายนิรันดร์ สุขรักขิณี)	กรรมการ (จว.พล.10)	(นายช่างโยธาชำนาญงาน)	กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
ลงนาม		ลงนาม	
(นายจรินทร์ เจิมประสิทธิ์)	กรรมการ (จว.พล.10)	(นายจรินทร์ เจิมประสิทธิ์)	กรรมการ (จว.พล.10)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยนระหว่งภาค

ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรัมย์ - โคนสูง

ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+625

ปริมาณงาน 3.85 กม.

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
6	TACK COAT เป็นเงิน สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	46,300.00	12.75	590,325.00
7	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE เป็นเงิน สองพันสามร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	ตัน	40.00	2,338.75	93,550.00
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK เป็นเงิน สองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน ต่อหน่วย	ตร.ม.	42,510.00	284.00	12,072,840.00
9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK เป็นเงิน สามร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	45,830.00	309.75	14,195,842.50
10	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) เป็นเงิน สามร้อยสี่สิบบาทหกบาทถ้วน ต่อหน่วย	ตร.ม.	1,000.00	346.00	346,000.00

ลงนาม

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ประธานกรรมการ (รศ.พล.10.1)

ลงนาม

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม

(นายนิรันดร์ สุจริตขิณี)

กรรมการ (ว.พ.ล.10)

ลงนาม

(นายจรินทร์ เข้มประสิทธิ์)

ลงนาม

(นายจิระเดช เล็งดี)

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง

ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+625

ปริมาณงาน 3.85 กม.

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
11	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) เป็นเงิน สรรยาสีลบบทบาทถาวร ต่อหน่วย	ตร.ม.	580.00	346.00	200,680.00
12	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน หกพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน ต่อหน่วย	L.S.	1.00	6,516.00	6,516.00
					33,609,756.00

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

(สามสิบล้านหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงนาม

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ลงนาม

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม

(นายจรินทร์ เข้มประสิทธิ์)

ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.1)

ลงนาม

(นายนิรันดร์ สุจริตจีน)

ลงนาม

(นายจิระเดช เล็งดี)

กรรมการ (ว.ทล.10)

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)