core 11-8 ต.ค. 64

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

/หน่วยงานเจ้าของโครงก สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคาร ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แบบ คสล. 2 ชั้น

4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 1,494,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน	รส.ทล.5.1	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายจรงค์ สุภัทรากุล	วบ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.4 นายสิริพงศ์ บุญจันทร์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.5 นายจำลอง นามกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / ..... วันที่ มีนาคม 2564

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)

---

1 เรียน ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ .....ลงวันที่.....

สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 1,500,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ๆ ละ 1,494,000.00 บาท เป็นเงิน 1,494,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น **1,494,000.00** บาท

(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... รส.ทล.5 ประธานกรรมการ

..... วผ.ทล.5 กรรมการ

..... วบ.ทล.5 กรรมการ

..... นายสิริพงศ์ บุญจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

..... นายจำลอง นามกระโทก วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเป็นงวดๆงาน

เงินจ่ายล่วงหน้า	15 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %
เงินประกันผลงาน	10 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %

2 เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, หพ.ทล.5

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔

แบบ ปร.5(ก)

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5 ที่ดินแปลงที่ 5 ถนนพระองค์ดำ

หน่วยงานประมาณการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แบบเลขที่ แบบก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,148,176.30	1.3012	1,494,007.01	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,494,007.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,494,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน 120 ตร.ม. เฉลี่ย 12,450.00 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิพุธ ต้นตะโยธิน)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรงค์ สุภัทรากุล)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิริพงศ์ บุญจันทร์)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจำลอง นามกระโทก)

แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.6

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ สทล.5.1/59/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5 ที่ดินแปลงที่ 5 ถนนพระองค์ดำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)	1,494,007.01	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,494,007.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ	1,494,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรงค์ สุภัทรากุล)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิริพงศ์ บุญจันทร์)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจำลอง นามกระโทก)

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	441,303.78	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	522,284.16	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	112,284.31	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	72,304.06	
	รวมงานอาคาร	1,148,176.30	
	รวมเป็นเงิน	1,148,176.30	
	FACTOR F = 1.3012	345,830.70	
	รวมเป็นเงิน	1,494,007.00	
	ปรับยอด	-7.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,494,000.00	
		(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

ใบสรุปราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งาน : 1. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	L.S.	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	2.36	ลบ.ม.	-	-	148.00	349.28	349.28	
1.3	งานทรายรองก้นฐานราก	0.35	ลบ.ม.	354.20	123.97	91.00	31.85	155.82	
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	0.20	ลบ.ม.	1,313.04	262.61	306.00	61.20	323.81	
1.5	งานเสาเข็ม								
1.5.1	เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน (ยาว 5.00 ม.)	16.00	ต้น	1,080.00	17,280.00	340.00	5,440.00	22,720.00	
1.5.2	ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม I-22	16.00	ต้น	-	-	180.00	2,880.00	2,880.00	
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.6.1	ไม้แบบ	231.59	ตร.ม.	350.00	81,056.50	133.00	30,801.47	111,857.97	
1.6.2	ไม้เคร่า	69.48	ตร.ม.	350.00	24,318.00	133.00	9,240.84	33,558.84	
1.6.3	ตะปู	57.90	กก.	40.66	2,354.21	-	-	2,354.21	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.7.1	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	296.06	กก.	22.32	6,608.70	4.10	1,213.85	7,822.54	
1.7.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,067.83	กก.	21.39	22,841.44	4.10	4,378.10	27,219.54	
1.7.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,409.98	กก.	21.48	30,292.01	3.30	4,652.93	34,944.94	
1.7.4	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	743.30	กก.	21.70	16,132.83	3.30	2,452.89	18,585.72	
1.7.5	ลวดผูกเหล็ก	105.51	กก.	37.38	3,943.96	-	-	3,943.96	
1.7.6	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	98.20	ตร.ม.	29.00	2,847.86	5.00	491.01	3,338.87	
1.7.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.8	งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 240 ksc cylinder)	32.76	ลบ.ม.	1,659.81	54,373.90	306.00	10,024.29	64,398.19	
1.9	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	81.40	ตร.ม.	220.00	17,908.44	25.00	2,035.05	19,943.49	
1.10	งานทรายหยาบอัดแน่น	3.44	ลบ.ม.	354.20	1,218.45	91.00	313.04	1,531.49	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งาน : 1. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.11	งานโครงหลังคาเหล็ก								
1.11.1	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.70	กก.	23.60	17,834.52	10.00	7,557.00	25,391.52	
1.11.2	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	783.05	กก.	20.14	15,770.72	10.00	7,830.55	23,601.27	
1.11.3	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	-	กก.	-	-	10.00	-	-	
1.11.4	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	-	กก.	-	-	10.00	-	-	
1.11.5	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.28	กก.	23.69	243.53	10.00	102.80	346.33	
1.11.6	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.84	กก.	22.62	109.48	10.00	48.40	157.88	
1.11.7	แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.11.8	แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	33.91	กก.	24.43	828.47	10.00	339.12	1,167.59	
1.11.9	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	48.00	ตัว	55.89	2,682.72	-	-	2,682.72	
1.11.10	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	159.33	ตร.ม.	41.12	6,551.24	35.00	5,576.55	12,127.79	
1.11.11	แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	160.00	ท่อน	105.00	16,800.00	10.00	1,600.00	18,400.00	
	รวมค่างานต้นทุน				**342,383.57**		**98,920.22**	**441,303.78**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งาน : 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	<u>งานสถาปัตยกรรม</u>								
2.1	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								
2.1.1	กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	111.00	ตร.ม.	133.65	14,835.15	70.00	7,770.00	22,605.15	
2.1.2	ครอบสันหลังคา	6.00	แผ่น	34.58	207.48	24.67	148.02	355.50	
2.1.3	ครอบสันตะเฆ่	72.00	แผ่น	34.58	2,489.76	24.67	1,776.24	4,266.00	
2.1.4	ครอบปิดชายตะเฆ่	4.00	แผ่น	42.99	171.96	24.67	98.68	270.64	
2.1.5	ครอบ 3 ทาง Y	2.00	แผ่น	53.27	106.54	24.67	49.34	155.88	
2.1.6	แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	110.99	ตร.ม.	56.25	6,243.14	20.00	2,219.78	8,462.92	
2.1.7	เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	89.00	ม.	50.00	4,450.00	45.00	4,005.00	8,455.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	81.04	ตร.ม.	252.46	20,459.71	75.00	6,078.15	26,537.86	
2.2.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	21.42	ตร.ม.	270.81	5,800.74	75.00	1,606.50	7,407.24	
2.2.3	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	37.62	ตร.ม.	238.70	8,978.85	75.00	2,821.13	11,799.98	
2.3	งานผนัง								
2.3.1	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	261.78	ม.	82.53	21,604.21	44.00	11,518.32	33,122.53	
2.3.2	ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	263.18	ตร.ม.	179.42	47,220.29	89.00	23,423.42	70,643.72	
2.3.3	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	503.00	ตร.ม.	69.68	35,046.59	82.00	41,245.63	76,292.22	
2.3.4	กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	56.69	ตร.ม.	260.12	14,747.46	174.00	9,864.76	24,612.22	
2.4	งานพื้น								
2.4.1	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	75.24	ตร.ม.	333.93	25,125.84	222.00	16,703.72	41,829.56	
2.4.2	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	24.92	ตร.ม.	294.52	7,339.53	158.00	3,937.36	11,276.89	
2.4.3	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	24.23	ตร.ม.	294.52	7,136.31	158.00	3,828.34	10,964.65	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งาน : 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,300.00	3,300.00	180.00	180.00	3,480.00	
2.5.2	D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,100.00	15,500.00	180.00	900.00	16,400.00	
2.5.3	D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	180.00	180.00	2,780.00	
2.5.4	D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	2,600.00	7,800.00	180.00	540.00	8,340.00	
2.5.5	D5-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,300.00	5,300.00	180.00	180.00	5,480.00	
2.5.6	D6-ประตูบานเปิดคู่ UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	180.00	180.00	2,180.00	
2.5.7	W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	97.00	194.00	6,194.00	
2.5.8	W2-หน้าต่างบานเปิดเดียว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,050.00	4,100.00	61.50	123.00	4,223.00	
2.5.9	W3-หน้าต่างบานเปิดเดียว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	1,100.00	8,800.00	31.50	252.00	9,052.00	
2.5.10	W4-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	1,900.00	5,700.00	45.00	135.00	5,835.00	
2.5.11	W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	600.00	600.00	12.40	12.40	612.40	
2.5.12	W6-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	10.60	21.20	1,121.20	
2.5.13	W7-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้าบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	30.75	61.50	2,261.50	
2.5.14	W8-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	79.80	79.80	2,679.80	
2.5.15	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	29.25	ม.	80.00	2,340.00	60.00	1,755.00	4,095.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งาน : 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.00	ชุด	2,785.05	8,355.15	450.00	1,350.00	9,705.15	
2.6.2	สายฉีดชำระครบชุด	3.00	ชุด	275.00	825.00	35.00	105.00	930.00	
2.6.3	อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	450.00	900.00	3,100.00	
2.6.4	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	630.84	630.84	450.00	450.00	1,080.84	
2.6.5	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
2.6.6	สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	199.00	597.00	25.00	75.00	672.00	
2.6.7	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	250.00	750.00	25.00	75.00	825.00	
2.6.8	สายน้ำดี	3.00	ชุด	110.00	330.00	25.00	75.00	405.00	
2.6.9	สต๊อปวาล์ว	6.00	ชุด	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00	
2.6.10	ก๊อกล้างพื้น	3.00	ชุด	115.00	345.00	25.00	75.00	420.00	
2.6.11	ที่ใส่กระดาษทิชชู่	3.00	ชุด	242.99	728.97	70.00	210.00	938.97	
2.6.12	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.00	ชุด	185.00	555.00	75.00	225.00	780.00	
2.6.13	กระจกเงาเจียรปลี ขนาด 80 x 100 ซม.	2.00	ชุด	599.00	1,198.00	70.00	140.00	1,338.00	
2.6.14	กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	165.00	165.00	70.00	70.00	235.00	
2.6.15	ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	3.00	ชุด	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
2.6.16	ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	180.00	540.00	70.00	210.00	750.00	
2.6.17	ราวแขวนผ้า	3.00	ชุด	185.00	555.00	70.00	210.00	765.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งาน : 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานทาสี								
2.7.1	ทาสี สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	211.34	ตร.ม.	55.35	11,697.33	34.00	7,185.51	18,882.84	
2.7.2	ทาสี สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	294.10	ตร.ม.	48.34	14,216.89	30.00	8,823.14	23,040.02	
2.8	งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา								
2.8.1	ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.00	แผ่น	667.36	3,336.80	125.00	625.00	3,961.80	
2.8.2	ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	8.00	แผ่น	266.94	2,135.52	125.00	1,000.00	3,135.52	
2.8.3	เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	23.01	กก.	23.69	545.16	10.00	230.12	775.29	
2.8.4	เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.84	กก.	32.40	383.56	10.00	118.38	501.95	
2.8.5	เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	23.76	กก.	24.33	578.08	10.00	237.60	815.68	
2.8.6	เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3" สีธรรมชาติ	2.60	ม.	102.57	266.68	30.77	80.00	346.68	
2.8.7	กระจกเทมเปอร์ หนา 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy	2.60	ม.	850.36	2,210.94	255.11	663.29	2,874.22	
2.8.8	เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 mm.	75.52	กก.	22.70	1,714.35	10.00	755.22	2,469.57	
2.8.9	เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 mm.	152.30	กก.	22.70	3,457.30	10.00	1,523.04	4,980.34	
2.8.10	งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	15.68	ตร.ม.	41.12	644.67	35.00	548.76	1,193.43	
	รวมค่างานต้นทุน				353,805.81		168,478.34	522,284.16	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งาน : 3. หมวดงานระบบสุขาภิบาล

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	<u>งานระบบสุขาภิบาล</u>								
3.1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
3.1.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.00	เส้น	220.00	2,200.00	160.00	1,600.00	3,800.00	
3.1.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	6.00	เส้น	95.00	570.00	120.00	720.00	1,290.00	
3.1.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8.00	เส้น	65.00	520.00	120.00	960.00	1,480.00	
3.1.4	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
3.1.5	บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7.00	ตัว	599.00	4,193.00	250.00	1,750.00	5,943.00	
3.1.6	บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4.00	ตัว	150.00	600.00	200.00	800.00	1,400.00	
3.1.7	ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13.00	ตัว	199.00	2,587.00	35.00	455.00	3,042.00	
3.1.8	ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.00	ตัว	119.00	357.00	25.00	75.00	432.00	
3.1.9	ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	3.00	ตัว	119.00	357.00	25.00	75.00	432.00	
3.1.10	ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,870.00	4,870.00	250.00	250.00	5,120.00	
3.1.11	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,090.00	5,090.00	250.00	250.00	5,340.00	
3.1.12	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งาน : 3. หมวดงานระบบสุขาภิบาล

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
3.2.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7.00	เส้น	850.00	5,950.00	400.00	2,800.00	8,750.00	
3.2.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3"	33.00	เส้น	500.00	16,500.00	300.00	9,900.00	26,400.00	
3.2.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	6.00	เส้น	220.00	1,320.00	160.00	960.00	2,280.00	
3.2.4	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3.2.5	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	30.00	ม.	150.00	4,500.00	80.00	2,400.00	6,900.00	
3.2.6	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.00	บ่อ	3,740.00	18,700.00	300.00	1,500.00	20,200.00	
3.2.7	บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.00	บ่อ	1,500.00	3,000.00	400.00	800.00	3,800.00	
3.2.8	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.00	บ่อ	2,177.57	2,177.57	600.00	600.00	2,777.57	
3.2.9	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,470.00	3,470.00	1,500.00	1,500.00	4,970.00	
3.2.10	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.00	ต้น	320.00	1,280.00	120.00	480.00	1,760.00	
3.2.11	งานดินขุด	3.55	ลบ.ม.	-	-	148.00	525.25	525.25	
3.2.12	ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.11	ลบ.ม.	354.20	37.19	91.00	9.56	46.75	
3.2.13	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.37	ลบ.ม.	1,659.81	620.77	306.00	114.44	735.21	
3.2.14	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.39	กก.	22.32	120.30	4.10	22.10	142.40	
3.2.15	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.38	กก.	21.39	328.93	4.10	63.05	391.97	
3.2.16	ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3.2.17	ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	0.47	ตร.ม.	179.42	84.33	89.00	41.83	126.16	
	รวมค่างานต้นทุน				**83,633.08**		**28,651.22**	**112,284.31**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งาน : 4. หมวดงานระบบไฟฟ้า

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	แผงสวิตซ์ย่อย(Load Center)								
4.1.1	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	450.00	450.00	3,450.00	
4.1.2	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	150.00	750.00	80.00	400.00	1,150.00	
4.1.3	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	150.00	750.00	80.00	400.00	1,150.00	
4.1.4	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.00	ชุด	112.00	112.00	80.00	80.00	192.00	
4.1.5	- Grounding System	1.00	L.S	850.00	850.00	276.00	276.00	1,126.00	
4.1.6	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	500.00	500.00	-	-	500.00	
4.2	สายไฟฟ้า (Cable)								
4.2.1	สาย THW. 35 Sq.mm.	42.00	เมตร	125.00	5,250.00	20.00	840.00	6,090.00	
4.2.2	สาย THW. 10 Sq.mm.	10.00	เมตร	40.00	400.00	20.00	200.00	600.00	
4.2.3	สาย THW. 2.5 q.mm.	322.00	เมตร	6.96	2,241.12	7.00	2,254.00	4,495.12	
4.2.4	สาย THW. 1.5 q.mm.	444.00	เมตร	4.76	2,113.44	5.00	2,220.00	4,333.44	
4.2.5	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
4.3.1	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	226.00	เมตร	8.75	1,977.50	25.00	5,650.00	7,627.50	
4.3.2	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	เหมา	800.00	800.00	-	-	800.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งาน : 4. หมวดงานระบบไฟฟ้า

วันที่ 10 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	**ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)**								
4.4.1	โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
4.4.2	โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.00	ชุด	370.00	2,220.00	115.00	690.00	2,910.00	
4.4.3	โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.00	ชุด	220.00	8,580.00	115.00	4,485.00	13,065.00	
4.4.4	โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
4.4.5	โคมติดลอย DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White.	1.00	ชุด	300.00	300.00	115.00	115.00	415.00	
4.5	**สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)**								
4.5.1	สวิซต์ไฟฟ้าแบบสวิซต์ทางเดียว พร้อมฝา	25.00	จุด	60.00	1,500.00	80.00	2,000.00	3,500.00	
4.5.2	สวิซต์ไฟฟ้าแบบสวิซต์สองเดียว พร้อมฝา	2.00	จุด	60.00	120.00	90.00	180.00	300.00	
4.5.3	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	46.00	จุด	60.00	2,760.00	115.00	5,290.00	8,050.00	
4.5.4	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	6.00	จุด	100.00	600.00	115.00	690.00	1,290.00	
4.5.5	ปลั๊กโทรทัศน์	1.00	จุด	130.00	130.00	90.00	90.00	220.00	
4.5.6	ปลั๊กโทรศัพท์	1.00	จุด	130.00	130.00	90.00	90.00	220.00	
4.5.7	กริ่งเสียง	1.00	จุด	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00	
4.5.8	สวิทซ์กริ่ง	1.00	จุด	140.00	140.00	90.00	90.00	230.00	
4.5.9	กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4.5.10	ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.00	จุด	2,990.00	2,990.00	300.00	300.00	3,290.00	
4.5.11	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.00	จุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมค่างานต้นทุน				**44,764.06**		**27,540.00**	**72,304.06**	

คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๕
ที่ สทล.๕.๑/ ๕๙ /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. นายสุวิพุธ	ตันตะโยธิน	รส.ทล.๕.๑	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายเสกสรรค์	ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.๕	กรรมการ
๓. นายจรงค์	สุภัทรากุล	วบ.ทล.๕	กรรมการ
๔. นายสิริพงศ์	บุญจันทร์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายจำลอง	นามกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)
ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕