

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแดง - ไซยา  
ระหว่าง กม.47+518 - กม.48+018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

2. ปี.2564 พงหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแดง - ไซยา ระหว่าง กม.47+518 - กม.48+018  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 3,650,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ป้องกันการกัดเซาะบริเวณคอสะพาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 12 มีนาคม 2564 ..... เป็นเงิน ..... 3,111,520.21 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร วัจจันงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 1

7.2 นิยุต พลการณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 อนุวัฒน์ อำนวย กรรมการกำหนดราคากลาง ขม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1



(นายปริญญา วีระจิตต์)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔

สมมาตร วัจจันงค์

16 มีนาคม 2564 09:10:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแดง - ไซยา ระหว่าง กม.47+518 - กม.48+018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานอุกเดิน							
1	1.1 งาน CLEARING AND GRUBBING (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,000.000	3.57	3,570.00	1.3589	4.85	4,851.27
2	1.2 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	300.000	45.00	13,500.00	1.3589	61.15	18,345.15
3	1.3 งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	387.000	216.08	83,622.96	1.3589	293.63	113,635.24
4	1.4 งาน ROK EMBANKMENT (ถมหินใหญ่ปรับฐานรองรับโครงสร้าง GABION WALL)	ลบ.ม.	560.000	760.20	425,712.00	1.3589	1,033.03	578,500.03
5	1.5 งาน POROUS BACKFILL	ลบ.ม.	7.000	1,228.94	8,602.58	1.3589	1,670.00	11,690.04
6	1.6 งาน SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	16.000	233.00	3,728.00	1.3589	316.62	5,065.97
7	1.7 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	15.000	241.00	3,615.00	1.3589	327.49	4,912.42
8	1.8 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	20.000	719.92	14,398.40	1.3589	978.29	19,565.98
9	1.9 งาน PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	90.000	29.92	2,692.80	1.3589	40.65	3,659.24

สมมาตร ว่างจางงค์

16 มีนาคม 2564 09:10:24

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแดง - ไชยา ระหว่าง กม.47+518 - กม.48+018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.(AC.60/70)	ตร.ม.	90.000	234.84	21,135.60	1.3589	319.12	28,721.16
11	1.11 งาน ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร (รูปที่ 4-3)	ชุด	1.000	10,381.21	10,381.21	1.3589	14,107.02	14,107.02
12	1.12 งาน กล่องลวดตาข่าย ( Gabions Size ) ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม.(GALVANIZED)	ลบ.ม.	480.000	1,374.41	659,716.80	1.3589	1,867.68	896,489.15
13	1.13 กล่องลวดตาข่าย ( Gabions Size ) ขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม.(GALVANIZED)	ลบ.ม.	720.000	1,370.82	986,990.40	1.3589	1,862.80	1,341,221.25
14	1.14 งาน แผ่นใยสังเคราะห์(Geotextile SLOPE PROTECTION) = 200 กรัม / ตร.ม.( g/SQ.M.)	ตร.ม.	800.000	55.18	44,144.00	1.3589	74.98	59,987.28
15	1.15 งาน RELOCATION W-BEAM GUARDRIAL	ม.	40.000	198.12	7,924.80	1.3589	269.22	10,769.01
รวมราคากลาง								3,111,520.21

สมมาตร วัจจันงค์

16 มีนาคม 2564 09:10:24

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแดง - ไชยา ระหว่าง กม.47+518 - กม.48+018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแดง - ไชยา ระหว่าง กม.47+518 - กม.48+018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง



( นียุต พลการณ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สมมาตร วัจจำนงค์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( อนุวัฒน์ อำนวย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมมาตร วัจจำนงค์

16 มีนาคม 2564