

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT - MIX RECYCLING)
ในทางหลวงหมายเลข 7 ตอน บางปะกง -หนองรี
41+200.000 - กม.46+300.000 LT.(เป็นช่วง ๆ)
ปริมาณงาน 99,937.00 ต' ตร.ม.

2. งบประมาณที่ได้จัดสรร 38,500,000.00 บาท.

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 งานขุดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม.
- 2 Asphalt Hot Mix In - Place Recycling
- 3 Asphalt Recycling Agent
- 4 Tack Coat
- 5 Asphalt Concrete Leveling Course AC 60/70 5 cm.Thick (บริเวณคอสะพาน)
- 6 Modified Asphalt Concrete 4 cm.Thick
- 7 งานสีตีเส้น ThermoPlastic Paint
- 8 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 38,498,103.65 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง เอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกูล | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายนฤการ ทิมเมือง | กรรมการ |
| 6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 6.4 นายภัทรพงศ์ กิตติตรัยพัฒน์ | กรรมการ |

ราคาประมาณ

บาท

1. งานจ้างเหมาทำกร งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT - MIX RECYCLING)

ในทางหลวงหมายเลข 7 ตอน บางปะกง - หนองรี

ระหว่าง กม. 41+200.000 - กม.46+300.000 LT.(เป็นช่วง ๆ)

ปริมาณงาน 99,937.00 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 38,500,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานขุดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม.	ตร.ม.	2,670	15.19	40,557.30
2	Asphalt Hot Mix In - Place Recycling	ตร.ม.	34,122	59.50	2,030,259.00
3	Asphalt Recycling Agent	ลิตร	784.00	197.07	154,502.88
4	Tack Coat	ตร.ม.	54,345	15.51	842,890.95
5	Asphalt Concrete Leveling Course AC 60/70	ตัน	1,474.00	2,286.51	3,370,315.74
6	Modified Asphalt Concrete 4 cm.Thick	ตร.ม.	99,937	309.46	30,926,504.02
7	งานสีตีเส้น ThermoPlastic Paint	ตร.ม.	2,798	382.72	1,070,850.56
8	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในวงก่อสร้าง/บูรณะ 2 ช่องจราจรซ้าย	ชุด	2	31,111.60	62,223.20
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					38,498,103.65

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

38,498,103.65 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ กิตติตรีพัฒน์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุการ ทิมเมือง) ขบ.ขทพ.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง) ขส.ขทพ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ จิตรระกูล) รอ.ขทพ. (ว.)

เห็นชอบ

38,498,103.65 บาท

(นายวีระดา จันทนราษฎร์)

ผอ.ขท.ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง