

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT - MIX RECYCLING)
ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - บางพลี
36+500.000 - กม.39+500.000 RT.,LT.(เป็นช่วง ๆ)
ปริมาณงาน 99,530.00 ตร.ม.

2. งบประมาณที่ได้จัดสรร 39,500,000.00 บาท.

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 งานชุดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม.
- 2 Asphalt Hot Mix In - Place Recycling
- 3 Asphalt Recycling Agent
- 4 Tack Coat
- 5 Asphalt Concrete Leveling Course 5 cm.Thick (บริเวณคอสะพาน)
- 6 Modified Asphalt Concrete 4 cm.Thick
- 7 งานสีดีเส้น ThermoPlastic Paint
- 8 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในการก่อสร้าง/
บูรณะ บริเวณ 2ช่องจราจร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 39,495,560.58 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง เอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกูล | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายอนุการ ทิมเมือง | กรรมการ |
| 6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 6.4 นายภัทรพงศ์ กิตติตรีพัฒน์ | กรรมการ |

ราคาประมาณ

ขกพ.

1. งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT - MIX RECYCLING)
 ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - บางที
 ระหว่าง กม. 36+500 - กม. 39+500 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ)
 ปริมาณงาน 99,530.00 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 39,500,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ราคา/หน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
|---|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|
| | | หน่วย | จำนวน | | |
| 1 | งานขุดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 3,790.00 | 16.01 | 60,677.90 |
| 2 | Asphalt Hot Mix In - Place Recycling | ตร.ม. | 36,656.00 | 61.78 | 2,264,607.68 |
| 3 | Asphalt Recycling Agent | ลิตร | 845.00 | 198.50 | 167,732.50 |
| 4 | Tack Coat | ตร.ม. | 74,245.00 | 16.01 | 1,188,662.45 |
| 5 | Asphalt Concrete Leveling Course | ตัน | 1,095.00 | 2,384.05 | 2,610,534.75 |
| 6 | Modified Asphalt Concrete 4 cm.Thick | ตร.ม. | 99,530.00 | 321.85 | 32,033,730.50 |
| 7 | งานสีที่เสี้ยน ThermoPlastic Paint | ตร.ม. | 2,855.00 | 387.60 | 1,106,598.00 |
| 8 | งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในวงก่อสร้าง/บวระณะ 2 ช่องจราจรซ้าย บ้าย | ชุด | 2.00 | 31,508.40 | 63,016.80 |
| ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | 39,495,560.58 |

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

39,495,560.58 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ กิตติศรีพัฒน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณฤศร์ ทิมเมือง) ขน.ขกพ.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง)

ขส.ขกพ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ จิคระกุล) รอ.ขกพ. (ว.)

เห็นชอบ 39,495,560.58 บาท

(นายวีระดา จันทนราษฎร์)

ผอ.ขท.ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง