

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ชื่อแห่ง CONCRETE BARRIER สูง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร.....  
.....แห่ง CONCRETE BARRIER สูง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร และ.....  
.....CONCRETE APPROACH BARRIER สูง 0.30 - 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร.....  
.....พร้อมวาง จำนวน 9,354 เมตร.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,809,810.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 18 มีนาคม 2564  
เป็นเงิน 28,809,810.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
4.1 ราคามาจากการเทียบ Concrete Barrier  
4.2 ราคามาจากวัดราคาจากบริษัท  
4.3 ราคามาจากช่างเหล็ก

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
5.1 นายยะสิทธิ์ มาเอียด  
5.2 นายยุทธนา เสนากัสป์  
5.3 นายอานภาพ ศรีเมือง  
5.4 นางสาวทิพพมาศ ชูดำ

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายยะสิทธิ์ มาเอียด )

(ลงนาม)..........กรรมการ  
( นายยุทธนา เสนากัสป์ )

(ลงนาม)..........กรรมการ  
( นายอานภาพ ศรีเมือง )

(ลงนาม)..........กรรมการ

คณะกรรมการประเมินราคากลาง, ทพศ. ( นางสาวทิพพมาศ ชูดำ )

- อนุมัติราคากลางตาม 1)

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายธานีรินทร์ นิยมสินธุ์)

รายละเอียดงาน

ชื่อแห่ง CONCRETE BARRIER พร้อมยกวาง

จำนวน 9,354 เมตร

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ที่กม. 91+015 - กม. 93+850 , ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู - ฉะลุง ที่กม. 98+666

- กม. 103+125 และทางหลวงหมายเลข 4052 ตอน เขาวัว - ท่าเทียบเรือปากบารา ที่กม. 4+785 - กม. 8+720

ตามรายการและขนาดดังนี้

| ลำดับ<br>ที่        | รายการ  | จำนวน      | ราคา<br>ต่อหน่วย | จำนวนเงิน     |
|---------------------|---|------------|------------------|---------------|
| 1                   | แห่ง CONCRETE BARRIER สูง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร                                   | 8,829 เมตร | 3,090.00         | 27,281,610.00 |
| 2                   | แห่ง CONCRETE BARRIER สูง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร                                   | 430 เมตร   | 3,090.00         | 1,328,700.00  |
| 3                   | แห่ง CONCRETE BARRIER สูง 0.30 - 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร (8 แห่ง)<br>(รวม 3 รายการ) | 95 เมตร    | 2,100.00         | 199,500.00    |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |   |            |                  | 28,809,810.00 |

( ยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน )

ประมาณการราคาแห่ง SINGLE SLOPE BARRIER

SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II สูง 1.00 ม. ยาว 3.00 เมตร

คิดจากค่างาน

1.00 ตัว (ยาว 3.00 เมตร)

| ที่                                 | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ            |                    | ค่าแรงงาน           |                    | รวม<br>ค่าวัสดุ+ค่าแรง<br>(บาท) |
|-------------------------------------|---|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                     |   |       |       | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                 |
| 1                                   | คอนกรีต 35 Mpa.                         | 1.263 | ลบ.ม. | 2,045.85            | 2,583.91           | 391.00              | 493.83             | 3,077.74                        |
| 2                                   | เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)             | 0.100 | ตัน   | 22,667.11           | 2,266.71           | 4,100.00            | 410.00             | 2,676.71                        |
| 3                                   | ลวดผูกเหล็ก                             | 2.491 | กก.   | 27.39               | 68.23              | -                   | -                  | 68.23                           |
| 4                                   | ท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5 Dia. 1 นิ้ว     | 3.200 | ม.    | 15.66               | 50.10              | -                   | -                  | 50.10                           |
| 5                                   | ท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5 Dia. 1 1/2 นิ้ว | 0.800 | ม.    | 25.47               | 20.37              | -                   | -                  | 20.37                           |
| 6                                   | แบบเหล็กทั่วไป                          | 8.276 | ตร.ม. | 72.34               | 598.69             | 133.00              | 1,100.71           | 1,699.40                        |
| 7                                   | คาน้ำคอนกรีต                            | 9.176 | ตร.ม. | -                   | -                  | 8.19                | 75.15              | 75.15                           |
| 8                                   | ค่าจัดผิวหยาบ                           | 0.900 | ตร.ม. | -                   | -                  | 30.00               | 27.00              | 27.00                           |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยาว 3 เมตร) |   |       |       | รวมค่าวัสดุ         | 5,588.01           | ค่าแรงงาน           | 2,106.69           | 7,694.70                        |

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| ค่าขนย้ายและยกวาง     | = | 567.00          |
| รวม                   | = | 8,261.70        |
| ค่าภาษี , ค่าโร 12.5% | = | 1,032.712       |
| เป็นเงิน              | = | 9,294.41        |
| ราคาเมตรละ            | = | 3,098.14        |
| ราคากลางเมตรละ        | = | <u>3,090.00</u> |

ประมาณการราคาคานตั้ง SINGLE SLOPE BARRIER

งานก่อสร้าง APPROACH SINGLE SLOPE BARRIER TYPE C สูง 0.30-1.00 ม. ยาว 5.00 เมตร

คิดจากค่างาน

1.00 EACH. (ยาว 5.00 เมตร)

| ที่                              | รายการ                                  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ            |                    | ค่าแรงงาน           |                    | รวม<br>ค่าวัสดุ+ค่าแรง<br>(บาท) |
|----------------------------------|---|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                  |   |        |       | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                 |
| 1                                | คอนกรีต 35 Mpa.                         | 1.153  | ลบ.ม. | 2,045.85            | 2,358.87           | 391.00              | 450.82             | 2,809.69                        |
| 2                                | เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)             | 0.114  | ตัน   | 22,667.11           | 2,584.05           | 4,100.00            | 467.40             | 3,051.45                        |
| 3                                | ลวดผูกเหล็ก                             | 2.861  | กก.   | 25.58               | 73.18              | -                   | -                  | 73.18                           |
| 4                                | แบบเหล็กงานทั่วไป                       | 10.881 | ตร.ม. | 72.34               | 787.13             | 133.00              | 1,447.17           | 2,234.30                        |
| 5                                | คานมคอนกรีต                             | 12.381 | ตร.ม. | -                   | -                  | 8.19                | 101.40             | 101.40                          |
| 6                                | ค่าขีดผิวหยาบ                           | 1.500  | ตร.ม. | -                   | -                  | 30.00               | 45.00              | 45.00                           |
| 7                                | ท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5 Dia. 1 นิ้ว     | 3.500  | ม.    | 15.66               | 54.79              | -                   | -                  | 54.79                           |
| 8                                | ท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5 Dia. 1 1/2 นิ้ว | 1.500  | ม.    | 25.47               | 38.20              | -                   | -                  | 38.20                           |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(1 EACH.) |   |        |       | รวมค่าวัสดุ         | 5,896.22           | ค่าแรงงาน           | 2,511.79           | 8,408.01                        |

|                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| ค่าขนย้ายและยกวาง    | = | 945.00    |
| รวม                  | = | 9,353.01  |
| ค่าภาษี, ค่าโร 12.5% | = | 1,169.13  |
| เป็นเงิน             | = | 10,522.14 |
| ราคาเมตรละ           | = | 2,104.43  |
| ราคากลางเมตรละ       | = | 2,100.00  |



ข้อมูลที่ใช้ประกอบแผนงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย

อยู่ในท้องที่จังหวัด สกล

เขตมณฑล ส่วนที่ 1

ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR )

5 %

เงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก

10 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                     | หน่วย | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | ระยะทาง (กม.) |            |              |               | ระยะทาง<br>ขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท/หน่วย) | ค่าขึ้นลง<br>(บาท) | ราคาสุทธิ<br>(บาท/หน่วย) | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-----------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------|
|              |  |       |                       | ร.-ศูนย์      | ร.-หน้างาน | กทล.-หน้างาน | ศูนย์-หน้างาน |                        |                         |                    |                          |          |
| 1            | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (จ.สกล)       | ตัน   | 3,133.96              |               | 45         |              |               | 45.00                  | 67.14                   | 50.00              | 3,251.10                 |          |
| 2            | ทรายหยาบ (แหล่งหน้างาน)                    | ลบ.ม. | 350.00                |               | 56         |              |               | 56.00                  | 188.70                  |                    | 538.70                   |          |
| 3            | หินผสมคอนกรีต (แหล่งหน้างาน)               | ลบ.ม. | 310.30                |               | 53         |              |               | 53.00                  | 178.69                  |                    | 488.99                   |          |
| 4            | เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)                | ตัน   | 21,200.00             |               |            | 937.00       |               | 937.00                 | 1,387.11                | 80.00              | 22,667.11                |          |
| 5            | ลวดผูกเหล็ก                                | กก.   | 25.92                 |               |            | 937.00       |               | 937.00                 | 1.39                    | 0.08               | 27.39                    |          |
| 6            | เหล็กแผ่น ขนาด 4 x 8 ฟุต หนาเฉลี่ย 2-9 มม. | กก.   | 24.00                 |               |            | 937.00       |               | 937.00                 | 1.39                    | 0.08               | 25.47                    |          |
| 9            | ท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5 Dia. 1 นิ้ว        | เมตร  | 15.66                 |               | 49.00      |              |               | 49.00                  |                         |                    | 15.66                    |          |
| 10           | ท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5 Dia. 1 1/2 นิ้ว    | เมตร  | 25.47                 |               | 49.00      |              |               | 49.00                  |                         |                    | 25.47                    |          |

**ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต**

คอนกรีต ส่องหน้างาน

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ         | หน่วย | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | ระยะทาง<br>ขนส่ง (ก.ม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท/หน่วย) | ค่าขนส่ง<br>ขึ้นลง | รวม      | หมายเหตุ |
|--------------|----------------|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| 1            | ปูนซีเมนต์     | ตัน   | 3,133.96            | 45.00                   | 67.14                   | 50.00              | 3,251.10 |          |
| 2            | ทรายผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 350.00              | 56.00                   | 188.70                  | -                  | 538.70   |          |
| 3            | หินผสมคอนกรีต  | ลบ.ม. | 310.30              | 53.00                   | 178.69                  | -                  | 488.99   |          |

**ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ**

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete<br>ส่วนผสมคอนกรีต |           |        |          | D ( H < 3 ม. )<br>> 30-40 Mpa<br>350:441:662 | Mortar<br>1 : 2<br>667:535 | Lean<br>1: 3 : 5<br>220:393:842 |
|-------------------------------------|-----------|--------|----------|--|----------------------------|---------------------------------|
| 1                                   | ซีเมนต์   | 1.05 x | 3,251.10 | 1,194.78                                     | 2,276.91                   | 751.00                          |
| 2                                   | ทราย      | 1.20 x | 538.70   | 285.08                                       | 345.85                     | 254.05                          |
| 3                                   | หิน       | 1.15 x | 488.99   | 372.27                                       |                            | 473.49                          |
| 4                                   | ค่าแรงผสม |        |          | 193.72                                       | 193.72                     | 193.72                          |
| 6                                   | ค่าแรงเท  |        |          | 391.00                                       | 391.00                     | 391.00                          |
| <b>รวม</b>                          |           |        |          | <b>2,436.85</b>                              | <b>3,207.48</b>            | <b>2,063.26</b>                 |

ข. แบบเหล็กสำหรับงานก่อสร้างสะพาน

แบบเหล็กงานทั่วไป (สำหรับงาน ฐานราก, พื้นสะพาน Cap Beam, Deck) = แบบเหล็ก (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

|  |    |     |   |          |          |                  |
|--|----|-----|---|----------|----------|------------------|
| - ค่าเหล็กแบบ  | 65 | กก. | x | 25.47    | 1,655.55 | บาท              |
| - ค่าเชื่อม - ตัด                                      | 65 | กก. | x | 12       | 780.00   | บาท              |
| รวม  |    |     |   |          | 2,435.55 | บาท              |
| น๊อต, ทาสี อื่นๆ คิด 10%                               |    |     |   |          | 243.56   | บาท              |
| รวม  |    |     |   |          | 2,679.11 | บาท              |
| คิดใช้งาน 30 ครั้ง (เหลือขายซาก 20%) มูลค่าใช้งาน 2.7% |    |     |   | 2,679.11 | x 0.027  | 72.34 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าแรงประกอบติดตั้ง รื้อ และซ่อมแซม                    |    |     |   |          |          | 133.00 บาท/ตร.ม. |

จ. งานเคลื่อนย้ายและวาง CONCRETE BARRIER สูง 1.00 ม. (น้ำหนักประมาณ 2.961 ตัน)

1. ค่าขนย้ายระหว่างโรงหล่อ CONCRETE BARRIER - โครงการฯ

|                                     |   |     |   |           |   |           |     |
|-------------------------------------|---|-----|---|-----------|---|-----------|-----|
| ค่าเช่ารถยกขนาด 25 ตัน              | 1 | คัน | x | 4,666.67  | = | 4,666.67  | บาท |
| ค่าเช่ารถบรรทุกเทรลเลอร์พร้อมหางลาก | 2 | คัน | x | 14,000.00 | = | 28,000.00 | บาท |

2. ค่าดำเนินการเคลื่อนย้ายและวาง CONCRETE BARRIER

|                                     |    |           |   |        |   |               |          |
|-------------------------------------|----|-----------|---|--------|---|---------------|----------|
| หัวหน้าชุด                          | 1  | คน        | x | 500.00 | = | 500.00        | บาท      |
| คนงาน                               | 3  | คน        | x | 300.00 | = | 900.00        | บาท      |
| รวม                                 |    |           |   |        | = | 34,066.67     | บาท      |
| อัตราการทำงานรถและเคลื่อนย้าย วันละ | 60 | ตัว       |   |        |   |               |          |
| ราคาต่อตัว                          |    | 34,066.67 | / | 60     | = | 567.78        | บาท/ตัว  |
| ราคาต่อเมตร                         |    | 567.78    | / | 3      | = | 189.26        | บาท/เมตร |
| ค่างานต้นทุน                        |    |           |   |        | = | <u>189.00</u> | บาท/เมตร |

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรมโยธาธิการ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เลือกหมวด วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ตกลง

หมวด วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

หน่วย: บาท

|                  |   |      |           |
|------------------|---|------|-----------|
| 0401010000000000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ                                |      |           |
| 0401010100000000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)                   |      |           |
| 0401010100100000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร             | ตัน  | 22,033.33 |
| 0401010100200000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร             | ตัน  | 21,200.00 |
| 0401010100300000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน  | 20,833.33 |
| 0401010100400000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน  | 20,700.00 |
| 0401010100500000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน  | 20,766.67 |
| 0401010100600000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร            | ตัน  | 20,766.67 |
| 0401020000000000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อย                              |      |           |
| 0401020200000000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อย SD.40 (มอก.)                 |      |           |
| 0401020202200000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,700.00 |
| 0401020202300000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,766.67 |
| 0401020202400000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,566.67 |
| 0401020202500000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,566.67 |
| 0401020202600000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,566.67 |
| 0401020202700000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,566.67 |
| 0401020202800000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,566.67 |
| 0401020300000000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อย SD.50 (มอก.)                 |      |           |
| 0401020301600000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,900.00 |
| 0401020301700000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,600.00 |
| 0401020301800000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,400.00 |
| 0401020301900000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,400.00 |
| 0401020302000000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,400.00 |
| 0401020302100000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,400.00 |
| 0401020302200000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน  | 20,400.00 |
| 0401030000000000 | ลวดผูกเหล็ก   |      |           |
| 0401030100100000 | ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                 | กก.  | 25.92     |
| 0402010000000000 | เหล็กฉาก  |      |           |
| 0402010100200000 | ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.    | ท่อน | 316.33    |
| 0402010100300000 | ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.    | ท่อน | 386.60    |
| 0402010100400000 | ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.    | ท่อน | 568.53    |
| 0402010100500000 | ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.    | ท่อน | 770.55    |
| 0402010100600000 | ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.    | ท่อน | 895.51    |
| 0402010101000000 | ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก. | ท่อน | 1,953.50  |

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรมเทคนิควิศวกรรม (ราคาวัสดุ ไม้ระแนงไม้ยูคาลิปตัส ไม้ระแนงทองแดง) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เลือกหมวด วัสดุแผ่นแข็ง



ตกลง

หมวด วัสดุแผ่นแข็ง

วันที่: 1/16/21

|                  |  |      |          |
|------------------|--|------|----------|
| 0903040100100000 | แผ่นไม้ขัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 4 มม.            | แผ่น | 255.00   |
| 0903040100200000 | แผ่นไม้ขัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 4 มม.            | แผ่น | 285.00   |
| 0903040100300000 | แผ่นไม้ขัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 6 มม.            | แผ่น | 330.00   |
| 0903040100400000 | แผ่นไม้ขัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 6 มม.            | แผ่น | 370.00   |
| 0903040100500000 | แผ่นไม้ขัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 10 มม.           | แผ่น | 470.00   |
| 0903040100600000 | แผ่นไม้ขัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 10 มม.           | แผ่น | 490.00   |
| 0903040100700000 | แผ่นไม้ขัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 15 มม.           | แผ่น | 730.00   |
| 0903040100800000 | แผ่นไม้ขัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 15 มม.           | แผ่น | 760.00   |
| 0903040100900000 | แผ่นไม้ขัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 20 มม.           | แผ่น | 900.00   |
| 0903040101000000 | แผ่นไม้ขัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 20 มม.           | แผ่น | 940.00   |
| 0906010000000000 | แผ่นยิปซัม ชนิดธรรมดา                                |      |          |
| 0906010101800000 | ขนาด 60 x 60 ซม. ทน 9 มม. คราอีปรอท *                | แผ่น | 30.00    |
| 0906010101900000 | ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 9 มม. คราอีปรอท *              | แผ่น | 238.00   |
| 0906010102000000 | ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 12 มม. คราอีปรอท *             | แผ่น | 288.00   |
| 0906010102400000 | ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 9 มม. ครา ซี ไอ เอ  | แผ่น | 119.00   |
| 0906010102500000 | ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 12 มม. ครา ซี ไอ เอ | แผ่น | 152.20   |
| 0906020000000000 | แผ่นยิปซัม ชนิดเบรคคูนิเนียมพอยท์                    |      |          |
| 0906020101600000 | ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 9 มม. คราอีปรอท *              | แผ่น | 352.00   |
| 0906020101700000 | ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 12 มม. คราอีปรอท *             | แผ่น | 420.00   |
| 0907010100500000 | ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 12 มม. คราอีปรอท *             | แผ่น | 448.00   |
| 0907010100600000 | ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 15 มม. คราอีปรอท *             | แผ่น | 500.00   |
| 0909010100700000 | ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 9 มม. คราอีปรอท *              | แผ่น | 352.00   |
| 0909010100800000 | ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 12 มม. คราอีปรอท *             | แผ่น | 420.00   |
| 0909010101000000 | ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 9 มม. ครา ซี ไอ เอ  | แผ่น | 174.00   |
| 0909010101100000 | ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 12 มม. ครา ซี ไอ เอ | แผ่น | 174.00   |
| 0912010100100000 | ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น             | แผ่น | 1,128.00 |
| 0912010100200000 | ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น             | แผ่น | 1,680.00 |
| 0912010100300000 | ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น            | แผ่น | 3,360.00 |
| 0912010100400000 | ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น            | แผ่น | 5,040.00 |

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สตูล เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | กุมภาพันธ์ |
|---------|--|-------|------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                      | ลบ.ม. | 1,915.89   |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                     | ลบ.ม. | 1,962.62   |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                      | ลบ.ม. | 2,009.35   |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                     | ลบ.ม. | 2,056.07   |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                     | ลบ.ม. | 2,149.53   |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                     | ลบ.ม. | 2,196.26   |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                     | ลบ.ม. | 2,242.99   |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                     | ลบ.ม. | 2,289.72   |
| 9       | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.  | ก้อน  | 6.22       |
| 10      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   | ก้อน  | 16.82      |
| 11      | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.  | ก้อน  | 2.09       |
| 12      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทก. 6 มม.   | ตัน   | 25,678.01  |
| 13      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทก. 9 มม.   | ตัน   | 26,479.75  |
| 14      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทก. 12 มม.  | ตัน   | 24,573.38  |
| 15      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ทก. 15 มม.  | ตัน   | 24,442.85  |
| 16      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ทก. 12 มม.  | ตัน   | 26,285.05  |
| 17      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ทก. 16 มม.  | ตัน   | 21,521.65  |
| 18      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน   | 22,098.63  |
| 19      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน   | 21,496.84  |
| 20      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน   | 20,465.24  |
| 21      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน   | 21,109.97  |
| 22      | ลวดผูกเหล็ก ทก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)  | กก.   | 44.24      |
| 23      | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                       | ฟ่อน  | 299.07     |
| 24      | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟ่อน | ฟ่อน  | 518.69     |
| 25      | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15-16 กก.   | ฟ่อน  | 533.65     |
| 26      | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.     | ฟ่อน  | 627.10     |
| 27      | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจืดรีด ทก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.                         | ตร.ม. | 28.04      |
| 28      | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจืดรีด หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                    | ฟ่อน  | 113.08     |
| 29      | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจืดรีด หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร  | ฟ่อน  | 152.65     |
| 30      | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจืดรีด หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                                | ฟ่อน  | 435.51     |
| 31      | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจืดรีด หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร  | ฟ่อน  | 546.26     |
| 32      | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจืดรีด หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร  | ฟ่อน  | 734.58     |
| 33      | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ทก. 1/2 นิ้ว                           | ฟ่อน  | 211.22     |
| 34      | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ทก. 3/4 นิ้ว                           | ฟ่อน  | 269.63     |



|     |   |       |          |
|-----|---|-------|----------|
| 74  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | อัน   | 9.35     |
| 75  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | อัน   | 15.26    |
| 76  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน   | 21.03    |
| 77  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน   | 28.04    |
| 78  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | อัน   | 38.94    |
| 79  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน   | 85.36    |
| 80  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | อัน   | 146.42   |
| 81  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | อัน   | 319.00   |
| 82  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉัตรราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.                         | ท่อน  | 485.98   |
| 83  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉัตรราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.                         | ท่อน  | 560.75   |
| 84  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉัตรราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.50 ม.                         | ท่อน  | 672.90   |
| 85  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉัตรราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.                         | ท่อน  | 813.08   |
| 86  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉัตรราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.                         | ท่อน  | 1,214.95 |
| 87  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉัตรราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.                         | ท่อน  | 1,962.62 |
| 88  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉัตรราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.                         | ท่อน  | 2,710.28 |
| 89  | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 10 ซม.   | ท่อน  | 140.19   |
| 90  | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 15 ซม.   | ท่อน  | 200.00   |
| 91  | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 20 ซม.   | ท่อน  | 380.37   |
| 92  | ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14   | กก.   | 41.18    |
| 93  | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง           | แผ่น  | 13.08    |
| 94  | กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง                                      | แผ่น  | 52.81    |
| 95  | กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง   | แผ่น  | 43.46    |
| 96  | กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง                                   | แผ่น  | 43.46    |
| 97  | กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง                                  | แผ่น  | 64.49    |
| 98  | กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร  | แผ่น  | 60.75    |
| 99  | กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร   | แผ่น  | 37.38    |
| 100 | กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร   | แผ่น  | 42.06    |
| 101 | กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร  | แผ่น  | 56.07    |
| 102 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง               | แผ่น  | 55.14    |
| 103 | กระเบื้องมุงกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง                     | แผ่น  | 57.94    |
| 104 | เหล็กแผ่นเกลือบสังกะสี ไม้รูปสี่ ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'        | ฟุต   | 13.08    |
| 105 | แผ่นไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                                      | แผ่น  | 250.09   |
| 106 | แผ่นไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.                                      | แผ่น  | 327.57   |
| 107 | แผ่นไม้ขัด ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เรือ                       | แผ่น  | 1,168.22 |
| 108 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง                          | แผ่น  | 139.25   |
| 109 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม้มือฉลุเนียนพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน                    | แผ่น  | 120.56   |
| 110 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"   | ตร.ม. | 149.53   |
| 111 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร  | ลบ.ฟ. | 683.18   |
| 112 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร  | ลบ.ฟ. | 614.85   |
| 113 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร  | ลบ.ฟ. | 614.85   |
| 114 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร  | ลบ.ฟ. | 500.99   |
| 115 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร  | ลบ.ฟ. | 573.86   |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 116 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                     | กระป๋อง | 364.49   |
| 117 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                    | กระป๋อง | 869.16   |
| 118 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                   | กระป๋อง | 1,088.79 |
| 119 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                         | กระป๋อง | 550.47   |
| 120 | ดินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....                                       | กระป๋อง | 301.87   |
| 121 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ตา               | โหล     | 95.33    |
| 122 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ตา               | โหล     | 95.33    |
| 123 | บานประตูไม้ขัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.          | บาน     | 616.82   |
| 124 | บานประตูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.          | บาน     | 680.37   |
| 125 | บานประตูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.          | บาน     | 756.54   |
| 126 | บานประตูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.         | บาน     | 770.09   |
| 127 | บานประตูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.         | บาน     | 800.00   |
| 128 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.                          | บาน     | 1,121.50 |
| 129 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.                          | บาน     | 1,415.89 |
| 130 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.                          | บาน     | 1,616.83 |
| 131 | นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว            | กก.     | 71.65    |
| 132 | ตะปูตอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว   | กก.     | 39.96    |
| 133 | ตะปูตอกกอนกรีต ขนาด 3" - 4"  | กก.     | 65.42    |
| 134 | ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13                                    | กก.     | 71.03    |
| 135 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"   | ตัว     | 2.55     |
| 136 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"   | ตัว     | 2.78     |
| 137 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.   | ตัว     | 3.01     |
| 138 | ขอบปิดกระเบื้อง ขนาด 6"  | อัน     | 2.71     |
| 139 | ขอบปิดกระเบื้อง ขนาด 8"  | อัน     | 2.57     |
| 140 | บานพับหน้าตัวเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                   | ชุด     | 79.44    |
| 141 | บานพับหน้าตัวเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                   | ชุด     | 88.79    |
| 142 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว   | อัน     | 11.21    |
| 143 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว  | อัน     | 56.07    |
| 144 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง                           | ตัน     | 3,133.96 |
| 145 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                          | ตัน     | 2,785.05 |
| 146 | ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราซดส์                                 | กระป๋อง | 357.95   |
| 147 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราพ่น้ำไทย              | กระป๋อง | 118.22   |
| 148 | ทรายหยาบ   | ลบ.ม.   | 681.93   |
| 149 | ทรายละเอียด  | ลบ.ม.   | 804.05   |
| 150 | ดินย่อย เบอร์ 1  | ลบ.ม.   | 841.12   |
| 151 | ดินคลุก  | ลบ.ม.   | 794.39   |
| 152 | ก้อนน้ำทองเหลือง (มอม) ขนาด 1/2 นิ้ว                                   | อัน     | 84.11    |
| 153 | ก้อนน้ำบดสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว  | อัน     | 116.82   |
| 154 | ก้อนน้ำบดสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา                                   | อัน     | 106.54   |
| 155 | ก้อนขางล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว                              | อัน     | 140.19   |
| 156 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน    | 821.03   |

|     |  |      |          |
|-----|--|------|----------|
| 157 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                           | ม้วน | 1,295.33 |
| 158 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายบางกอก<br>เกเบิล | ม้วน | 887.85   |
| 159 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายบางกอก<br>เกเบิล | ม้วน | 1,299.07 |
| 160 | สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ทรายเนชั่นเนล   | ชิ้น | 26.17    |
| 161 | ตัวรับ (เคียว) แบบฝังในผนัง ทรายเนชั่นเนล  | ชิ้น | 26.17    |
| 162 | ตัวเขียน แบบ 2 ขา ทรายเนชั่นเนล  | ชิ้น | 26.17    |
| 163 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ทรายฟิลิปส์   | ชิ้น | 70.09    |
| 164 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ทรายฟิลิปส์  | ชิ้น | 14.02    |
| 165 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ทรายฟิลิปส์  | หลอด | 49.54    |
| 166 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ทรายฟิลิปส์  | ดวง  | 18.69    |
| 167 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ทรายซูเปอร์แอมป์   | ดวง  | 23.36    |
| 168 | ที่ปิดสวิตช์เซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เกลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 307                              | ชิ้น | 1,168.22 |
| 169 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เกลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 014                                 | ชิ้น | 887.85   |

\* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

# ข้อมูลแหล่งทรายและราคาวัสดุ

วันที่รายงาน 16 มีนาคม 2564

| ที่ | ชื่อแหล่งทราย              | ทางหลวง<br>หมายเลข | ตอน                   | กม.                | ราคาทราย (บาท/ลบ.ม.) |             |        | วันที่สำรวจ |
|-----|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
|     |                            |                    |                       |                    | ทรายเทียบ            | ทรายละเอียด | ทรายถม |             |
| 1   | บ่อทรายบ้านเขาพระ          | 406                | ปากง่า - ค่ายรวมมิตร  | 29+950 RT 1.3 กม.  | 350.0                | 0.0         | 0.0    | 15/03/64    |
| 2   | เมืองกาญจน์                | 4085               | ธารคีรี - บ้านนังตามา | 10+150 LT 2.0 กม.  | 300.0                | 0.0         | 0.0    | 15/03/64    |
| 3   | บ่อทรายสกุลแก้ว            | 4085               | ธารคีรี - บ้านนังตามา | 19+0 LT 1.5 กม.    | 300.0                | 0.0         | 0.0    | 15/03/64    |
| 4   | รัศมี(อาคเนย์)             | 4                  | พรุพ้อ - เนินพิชัย    | 1232+1 LT 3.0 กม.  | 260.0                | 0.0         | 260.0  | 15/03/64    |
| 5   | บ่อทรายบาลอ                | 4066               | บือเล็งใต้ - โกตาบารู | 11+200 LT 6.5 กม.  | 330.0                | 0.0         | 175.0  | 15/03/64    |
| 6   | บ่อทรายยะกัง               | 4055               | นราธิวาส - ดុងญอ      | 0+0 LT 0.0 กม.     | 130.0                | 0.0         | 0.0    | 15/03/64    |
| 7   | บ่อทรายปาเส                | 4066               | บือเล็งใต้ - โกตาบารู | 30+350 LT 0.8 กม.  | 280.0                | 0.0         | 100.0  | 15/03/64    |
| 8   | บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด | 4                  | พรุพ้อ - เนินพิชัย    | 1232+1 LT 1.8 กม.  | 300.0                | 0.0         | 0.0    | 15/03/64    |
| 9   | บ่อทรายอากเนย์เทพา         | 4085               | ธารคีรี - บ้านนังตามา | 10+225 LT 3.08 กม. | 250.0                | 0.0         | 125.0  | 15/03/64    |
| 10  | ท่าทรายบังเหม              | 406                | ปากง่า - ค่ายรวมมิตร  | 37+900 RT 0.0 กม.  | 350.0                | 0.0         | 0.0    | 15/03/64    |
| 11  | บ่อทรายบ้านสะปอม           | 4084               | นราธิวาส - สะปอม      | 14+500 RT 0.0 กม.  | 0.0                  | 0.0         | 50.0   | 15/03/64    |
| 12  | บ่อทรายเหมืองบาตัน         | 409                | ป่าพ้อ - ท่าสาป       | 23+819 RT 1.2 กม.  | 0.0                  | 0.0         | 120.0  | 15/03/64    |
| 13  | บ่อทรายบ้านบุโอง 2         | 410                | ยะลา - ตะบิงตัง       | 45+800 RT 5.5 กม.  | 0.0                  | 0.0         | 85.0   | 15/03/64    |
| 14  | บ่อทรายบ้านบุโอง 1         | 410                | ยะลา - ตะบิงตัง       | 50+900 RT 7.0 กม.  | 0.0                  | 0.0         | 85.0   | 15/03/64    |
| 15  | บ่อทรายบือราเป๊ะ           | 4136               | นราธิวาส - กอตอ       | 7+500 LT 1.0 กม.   | 130.0                | 0.0         | 0.0    | 15/03/64    |
| 16  | บ่อทรายเจาะกือแย           | 42                 | ปาลัส - มะนังตาล่า    | 148+70 RT 9.0 กม.  | 100.0                | 0.0         | 0.0    | 15/03/64    |

| ที่ | ชื่อแหล่งทราย         | ทางหลวง<br>หมายเลข | ตอน                  | กม.               | ราคาทราย (บาท/ลบ.ม.) |             |        | วันที่สำรวจ |
|-----|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
|     |                       |                    |                      |                   | ทรายเทียบ            | ทรายละเอียด | ทรายถม |             |
| 17  | บ่อทรายเงิน (ทรายดูด) | 4                  | พุด - เบนพิชัย       | 1234+6 RT 3.0 กม. | 400.0                | 450.0       | 0.0    | 15/03/64    |
| 18  | ลำป่า                 | 4085               | ธารคีรี - บ้านนังตมา | 23+0 LT 2.8 กม.   | 300.0                | 0.0         | 0.0    | 15/03/64    |

# ข้อมูลแหล่งหินและราคาวัสดุ

วันที่รายงาน 16 มีนาคม 2564

| ที่ | ชื่อแหล่งหิน                      | ทางหลวงหมายเลข | ตอน                 | กม.                | ราคาหิน (บาท/ลบ.ม.) |        |          |          |          |        |         |         |         |          | วันที่สำรวจ |       |     |          |
|-----|-----------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----|----------|
|     |                                   |                |                     |                    | หิน 1"              | หิน 2" | หิน 3/4" | หิน 1/2" | หิน 3/8" | หินคอก | หินคอกA | หินคอกB | หินฝุ่น | หินเรียง |             |       |     |          |
| 1   | โรงโม่หิน บริษัท เหมืองแร่ลิวัง   | 408            | ทุ่งหวัง - นาทวี    | 212+0 LT 11.05 กม. | 0.0                 | 0.0    | 430.0    | 0.0      | 400.0    | 330.0  | 0.0     | 0.0     | 330.0   | 0.0      | 0.0         | 330.0 | 0.0 | 15/03/64 |
| 2   | โรงโม่หินสมรมิกสงขลา จำกัด        | 408            | ทุ่งหวัง - นาทวี    | 212+0 LT 11.0 กม.  | 348.0               | 0.0    | 377.0    | 377.0    | 264.0    | 281.0  | 0.0     | 0.0     | 240.0   | 0.0      | 0.0         | 240.0 | 0.0 | 15/03/64 |
| 3   | โรงโม่หินเขาบันไดนางศิลา          | 4              | พรุพ้อ - เบนพิชัย   | 1246+50 LT 0.3 กม. | 0.0                 | 0.0    | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 370.0   | 0.0      | 0.0         | 370.0 | 0.0 | 15/03/64 |
| 4   | โรงโม่หิน เขาพระศิลา              | 406            | ปากจำ - ค่ายรวมมิตร | 39+300 RT 0.2 กม.  | 0.0                 | 0.0    | 310.3    | 0.0      | 290.0    | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 260.0   | 0.0      | 0.0         | 260.0 | 0.0 | 15/03/64 |
| 5   | โรงโม่หินเจริญวิทยการโยธา         | 409            | ป่าพ้อ - ท่าสาป     | 24+719 RT 0.75 กม. | 450.0               | 0.0    | 450.0    | 450.0    | 450.0    | 375.0  | 0.0     | 0.0     | 420.0   | 0.0      | 0.0         | 420.0 | 0.0 | 15/03/64 |
| 6   | โรงโม่หินมณูยะลา                  | 409            | ป่าพ้อ - ท่าสาป     | 24+719 RT 0.1 กม.  | 450.0               | 0.0    | 450.0    | 450.0    | 450.0    | 375.0  | 0.0     | 0.0     | 420.0   | 0.0      | 0.0         | 420.0 | 0.0 | 15/03/64 |
| 7   | โรงโม่หินนราธิวาสโรมังหิน         | 4084           | นราธิวาส - สะปอม    | 7+255 RT 1.5 กม.   | 450.0               | 0.0    | 450.0    | 0.0      | 400.0    | 375.0  | 0.0     | 0.0     | 400.0   | 0.0      | 0.0         | 400.0 | 0.0 | 15/03/64 |
| 8   | โรงโม่หินธรมศิลา (หจก.)           | 409            | ป่าพ้อ - ท่าสาป     | 23+819 RT 2.7 กม.  | 450.0               | 0.0    | 450.0    | 450.0    | 450.0    | 375.0  | 0.0     | 0.0     | 420.0   | 0.0      | 0.0         | 420.0 | 0.0 | 15/03/64 |
| 9   | โรงโม่หินศิลาอุตสาหกรรม (หจก.)    | 409            | ป่าพ้อ - ท่าสาป     | 23+819 RT 0.75 กม. | 450.0               | 0.0    | 450.0    | 450.0    | 450.0    | 375.0  | 0.0     | 0.0     | 420.0   | 0.0      | 0.0         | 420.0 | 0.0 | 15/03/64 |
| 10  | โรงโม่หินบริษัทเขาแดงคอนสตรัคชั่น | 4054           | สะเตา - ปาดังเบซาร์ | 12+50 RT 13.0 กม.  | 0.0                 | 0.0    | 456.0    | 0.0      | 408.0    | 360.0  | 0.0     | 0.0     | 360.0   | 0.0      | 0.0         | 360.0 | 0.0 | 15/03/64 |
| 11  | โรงโม่หินบริษัทเหมืองวังไม้ จำกัด | 43             | นาหม่อม - จะนะ      | 24+0 RT 6.5 กม.    | 0.0                 | 0.0    | 430.0    | 0.0      | 400.0    | 330.0  | 0.0     | 0.0     | 330.0   | 0.0      | 0.0         | 330.0 | 0.0 | 15/03/64 |