

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.	ชื่อโครงการ	จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๐ ตอนสวนป่า – สะพานพญาวัต ที่ กม.๖๓๖+๐๐๐ และ กม.๓๖๕+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงน่านที่ ๑		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ จ.น่าน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๐ ตอนสวนป่า – สะพานพญาวัต ที่ กม.๖๓๖+๐๐๐ และ กม.๓๖๕+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๔	มีนาคม ๒๕๖๔	เป็นเงิน ๕๙๙,๖๙๙.๙๙ บาท
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	๖.๑	.....		
	๖.๒	.....		
	๖.๓	.....		
	๖.๔	.....		
	๖.๕	.....		
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๗.๑	นายกิตกาน อินยัญญะ	รอง.ขท.(ว)	ประธานกรรมการ
	๗.๒	นายภูวดล คำแส	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	๗.๓	นายไกรวิทย์ จิตธรรมา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบประเมินราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รหัส 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงปานที่ 1 ที่ กม. 363+000 และ กม.365+150

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปานที่ 1

คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายงานวางแผนแขวงทางหลวงปานที่ 1

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

หมายเหตุ ปริมาณต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพหน้างานจริง โดยให้อยู่ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ทำซ่อมแซม รั้ว ประตู ครอบอาคารสำนักงานแขวงฯ และบริเวณที่พังกออาศัย (360 ม.)								
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	L.S.	1.00	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมคืบ	ลบ.ม.	32.00	-	-	120.00	3,840.00	3,840.00	
1.3	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	ลบ.ม.	7.50	1,689.49	12,671.18	320.00	2,400.00	15,071.18	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.4.1	ไม้แบบ	ตร.ม.	160.00	250.00	40,000.00	70.00	11,200.00	51,200.00	
1.4.2	ไม้โครง	ตร.ม.	35.00	180.00	6,300.00	70.00	2,450.00	8,750.00	
1.4.3	ตะปู	กก.	43.00	52.00	2,236.00	-	-	2,236.00	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.5.1	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	กก.	800.00	19.80	15,840.00	4.10	3,280.00	19,120.00	
1.5.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	กก.	3,550.00	18.54	65,817.00	3.30	11,715.00	77,532.00	
1.5.3	ลวดผูกเหล็ก	กก.	46.00	24.42	1,123.32	-	-	1,123.32	
1.5.4	งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	44.70	2,037.52	91,077.14	300.00	13,410.00	104,487.14	
1.6	งานผนัง								
1.6.1	เสาเอ็นและคานทับหลัง	ม.	368.00	160.00	58,880.00	-	-	58,880.00	
1.6.2	ผนังคอนกรีตบล็อก	ตร.ม.	520.00	220.00	114,400.00	-	-	114,400.00	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,139.64

