

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจัดจ้างซ่อมพื้นสะพานและโครงสร้างสะพาน ปริมาณงาน 16 แห่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	23,684,361.00	บาท	
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	9 มีนาคม 2564		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,684,361.00	บาท	
3.1	งานซ่อมพื้นสะพาน	ราคา/หน่วย	2,261.00	บาท
3.2	งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน	ราคา/หน่วย	5,828.00	บาท
3.3	งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน	ราคา/หน่วย	5,186.00	บาท
3.4	TAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ราคา/หน่วย	163,097.00	บาท
3.5	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION)	ราคา/หน่วย	42,321.00	บาท
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
4.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
		 (นายสมบัติ ประภพรัตนกุล) ผศ.ตล.๓		
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายเรืองศักดิ์ ไหวพริบ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
5.2	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.3	นางวิชุดา ชาณูสมา เนื้อไม้	นายช่างโยธาอาวุโส		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมพื้นสะพานและโครงสร้างสะพาน ปริมาณงาน 16 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกมพวงศ์

ที่ กม.20+492 - กม.31+342

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
1	งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	5,517.00	1,841.92	10,161,872.64	1.2273	2,261.00	12,473,937.00
2	งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน	ตร.ม.	535.00	4,748.41	2,540,399.35	1.2273	5,828.00	3,117,980.00
3	งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน	ตร.ม.	1,402.00	4,225.42	5,924,038.84	1.2273	5,186.00	7,270,772.00
4	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	4.00	129,555.23	518,220.92	1.2589	163,097.00	652,388.00
5	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ชุด	4.00	33,617.28	134,469.12	1.2589	42,321.00	169,284.00
รวมเป็นเงิน					19,279,000.87		รวม	23,684,361.00
							ปรับลด	-
							รวมเป็นเงิน	23,684,361.00

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ (=เงินยี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน=จำนวนงบประมาณ)

*Prasit Jitwan*  
(นายเรืองศักดิ์ ไทวพิริบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*อนุเมติ*  
*Samit*

(นายสมบัติ ประภาพรรัตนกุล)  
ผ.ค.ส.ถ

*Prasit Jitwan*  
(นางปราณี ขาวประทีป)

กรรมการกำหนดราคากลาง

*Prasit Jitwan*

(นางวิชุดา ขาวสุมา ณีไธม์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมพื้นสะพานและโครงสร้างสะพาน ปริมาณงาน 16 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์  
ที่ กม.20+492 - กม.31+342

หน่วยงเงินเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบำรุงณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี/กรมทางหลวง

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
1	ที่ กม.20+492 (L.T.) มีสะพาน คสล.ขนาด (1x8.00)+(1x10.00)+(1x8.00) = 26.00 ม. ทางรถกว้าง 17.00 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน							
	1.1 งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	442.00	1,841.92	814,128.64	1.2273	2,261.00	999,362.00
	1.2 งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน	ตร.ม.	40.00	4,748.41	189,936.40	1.2273	5,828.00	233,120.00
	1.3 งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน	ตร.ม.	80.00	4,225.42	338,033.60	1.2273	5,186.00	414,880.00
							รวมเป็นเงิน	1,647,362.00
2	ที่ กม.20+492 (RT.) มีสะพาน คสล.ขนาด (1x8.00)+(1x10.00)+(1x8.00) = 26.00 ม. ทางรถกว้าง 17.00 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน							
	2.1 งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	442.00	1,841.92	814,128.64	1.2273	2,261.00	999,362.00
	2.2 งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน	ตร.ม.	40.00	4,748.42	189,936.80	1.2273	5,828.00	233,120.00
	2.3 งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน	ตร.ม.	80.00	4,225.41	338,032.80	1.2273	5,186.00	414,880.00
							รวมเป็นเงิน	1,647,362.00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
งานจ้างขอมพื้นสะพานและโครงสร้างสะพาน ปริมาณงาน 16 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ตำบลห้วยทรายแก้ว - แยกถนนพวงศ  
ที่ กม.20+492 - กม.31+342

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงนเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
3	ที่ กม.21+467 (L.T.) มีสะพาน คสล.ขนาด (6x10.00) = 60.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการขอมโครงสร้างสะพาน	ตร.ม.	630.00	1,841.92	1,160,409.60	1.2273	2,261.00	1,424,430.00
			33.00	4,748.41	156,697.53	1.2273	5,828.00	192,324.00
			65.00	4,225.42	274,652.30	1.2273	5,186.00	337,090.00
						รวมเป็นเงิน		
4	ที่ กม.21+467 (RT.) มีสะพาน คสล.ขนาด (6x10.00) = 60.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการขอมโครงสร้างสะพาน	ตร.ม.	630.00	1,841.92	1,160,409.60	1.2273	2,261.00	1,424,430.00
			33.00	4,748.41	156,697.53	1.2273	5,828.00	192,324.00
			65.00	4,225.42	274,652.30	1.2273	5,186.00	337,090.00
						รวมเป็นเงิน		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
 งานจ้างซ่อมพื้นสะพานและโครงสร้างสะพาน ปริมาณงาน 16 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ตำบลลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์  
 ที่ กม.20+492 - กม.31+342

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	หน่วยงาน/โครงการ/งานก่อสร้าง	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	หน่วยงาน/โครงการ/งานก่อสร้าง	5 ที่ กม.22+444 (LT.) มีสะพาน คสล.ขนาด (3x8.00) = 24.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน 5.1 งานซ่อมพื้นสะพาน 5.2 งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน 5.3 งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน	ตร.ม.	252.00	1,841.92	464,163.84	1.2273	2,261.00	569,772.00
				17.00	4,748.41	80,722.97	1.2273	5,828.00	99,076.00
				80.00	4,225.42	338,033.60	1.2273	5,186.00	414,880.00
							รวมเป็นเงิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	หน่วยงาน/โครงการ/งานก่อสร้าง	6 ที่ กม.22+444 (RT.) มีสะพาน คสล.ขนาด (3x8.00) = 24.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน 6.1 งานซ่อมพื้นสะพาน 6.2 งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน 6.3 งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน	ตร.ม.	252.00	1,841.92	464,163.84	1.2273	2,261.00	569,772.00
				17.00	4,748.41	80,722.97	1.2273	5,828.00	99,076.00
				80.00	4,225.42	338,033.60	1.2273	5,186.00	414,880.00
							รวมเป็นเงิน		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมพื้นสะพานและโครงสร้างสะพาน ปริมาณงาน 16 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ตำบลลาดหลุมแก้ว - แยกบางวงศ์ ที่ กม.20+492 - กม.31+342

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี/กรมทางหลวง

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
7	ที่ กม.23+704 (L.T.) มีสะพาน คสล.ขนาด (3x7.00) = 21.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน 7.1 งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	220.50	1,841.92	406,143.36	1.2273	2,261.00	498,550.50
							รวมเป็นเงิน	498,550.50
8	ที่ กม.23+709 (RT.) มีสะพาน คสล.ขนาด (3x7.00) = 21.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน 8.1 งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	220.50	1,841.92	406,143.36	1.2273	2,261.00	498,550.50
							รวมเป็นเงิน	498,550.50
9	ที่ กม.25+054 (RT.) มีสะพาน คสล.ขนาด (5x9.00) = 45.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน 9.1 งานซ่อมพื้นสะพาน 9.2 งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน 9.3 งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน	ตร.ม.	472.50	1,841.92	870,307.20	1.2273	2,261.00	1,068,322.50
			33.00	4,748.41	156,697.53	1.2273	5,828.00	192,324.00
			50.00	4,225.42	211,271.00	1.2273	5,186.00	259,300.00
							รวมเป็นเงิน	1,519,946.50

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
งานจ้างซ่อมพื้นสะพานและโครงสร้างสะพาน ปริมาณงาน 16 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ตำบลระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์  
ที่ กม.20+492 - กม.31+342

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี/กรมทางหลวง

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
10	ที่ กม.27+329 (L.T.) มีสะพาน คลล.ขนาด (3x7.00) = 21.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน	ตร.ม.	220.50	1,841.92	406,143.36	1.2273	2,261.00	498,550.50
	10.1 งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	17.00	4,748.41	80,722.97	1.2273	5,828.00	99,076.00
	10.3 งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน	ตร.ม.	60.00	4,225.42	253,525.20	1.2273	5,186.00	311,160.00
							รวมเป็นเงิน	908,786.50
11	ที่ กม.27+329 (RT.) มีสะพาน คลล.ขนาด (3x7.00) = 21.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน	ตร.ม.	220.50	1,841.92	406,143.36	1.2273	2,261.00	498,550.50
	11.1 งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	10.00	4,748.41	47,484.10	1.2273	5,828.00	58,280.00
	11.3 งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน	ตร.ม.	30.00	4,225.42	126,762.60	1.2273	5,186.00	155,580.00
							รวมเป็นเงิน	712,410.50

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมพื้นสะพานและโครงสร้างสะพาน ปริมาณงาน 16 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกถนนพวงศ

ที่ กม.20+492 - กม.31+342

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี/กรมทางหลวง

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
12	ที่ กม.28+847 (RT.) มีสะพาน คลล.ขนาด (3x7.00) = 21.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน	ตร.ม.	220.50	1,841.92	406,143.36	1.2273	2,261.00	498,550.50
	12.1 งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	16.00	4,748.41	75,974.56	1.2273	5,828.00	93,248.00
	12.2 งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน	ตร.ม.	80.00	4,225.42	338,033.60	1.2273	5,186.00	414,880.00
	12.3 งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน						รวมเป็นเงิน	1,006,678.50
13	ที่ กม.29+246 (L.T.) มีสะพาน คลล.ขนาด (3x10.00)+(3x20.00)+(5x10.00) = 140.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน							
	13.1 งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	17.00	1,841.92	31,312.64	1.2273	2,261.00	38,437.00
	13.2 งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน	ตร.ม.	76.00	4,748.41	360,879.16	1.2273	5,828.00	442,928.00
	13.3 งานซ่อมเสาตอม่อสะพาน	ตร.ม.	366.00	4,225.42	1,546,503.72	1.2273	5,186.00	1,898,076.00
							รวมเป็นเงิน	2,379,441.00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมพื้นสะพานและโครงสร้างสะพาน ปริมาณงาน 16 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกบพวงศ์

ที่ กม.20+492 - กม.31+342

หน่วยงนแม่เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง บัณฑิตกรี/กรมทางหลวง

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
14	ที่ กม.29+246 (RT.) มีสะพาน คสล.ขนาด (3x10.00)+(3x20.00)+(5x10.00) = 140.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน	ตร.ม.	17.00	1,841.92	31,312.64	1.2273	2,261.00	38,437.00
	14.1 งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	76.00	4,748.41	360,879.16	1.2273	5,828.00	442,928.00
	14.2 งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน	ตร.ม.	366.00	4,225.42	1,546,503.72	1.2273	5,186.00	1,898,076.00
	14.3 งานซ่อมเสาเข็มสะพาน						รวมเป็นเงิน	2,379,441.00
15	ที่ กม.31+342 (L.T.) มีสะพาน คสล.ขนาด (2x10.00)+(1x20.00)+(2x10.00) = 60.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน	ตร.ม.	630.00	1,841.92	1,160,409.60	1.2273	2,261.00	1,424,430.00
	15.1 งานซ่อมพื้นสะพาน	ตร.ม.	62.00	4,748.41	294,401.42	1.2273	5,828.00	361,336.00
	15.2 งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน						รวมเป็นเงิน	1,785,766.00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานจ้างซ่อมพื้นสะพานและโครงสร้างสะพาน ปริมาณงาน 16 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ดังระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์

ที่ กม.20+492 - กม.31+342

หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี/กรมทางหลวง

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท
16	ที่ กม.31+342 (RT.) มีสะพาน คสล.ขนาด (2x10.00)+(1x20.00)+(2x10.00) = 60.00 ม. ทางรถกว้าง 10.50 ม. ทางเท้าด้านซ้าย 1.50 ม. ขอบทางด้านขวา 0.50 ม. ทำการซ่อมโครงสร้างสะพาน 16.1 งานซ่อมพื้นสะพาน 16.2 งานซ่อมคานรับพื้นสะพาน	ตร.ม. ตร.ม.	630.00 65.00	1,841.92 4,748.41	1,160,409.60 308,646.65	1.2273 1.2273	2,261.00 5,828.00	1,424,430.00 378,820.00
							รวมเป็นเงิน	1,803,250.00
17	ที่กม. 20+492 - 31+342 17.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION 17.2 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION)	ชุด ชุด	4.00 4.00	129,555.23 33,617.28	518,220.92 134,469.12	1.2589 1.2589	163,097.00 42,321.00	652,388.00 169,284.00
			รวมเป็นเงิน		19,279,000.47		รวม	23,684,361.00
							ปัดเศษ	-
							รวม	23,684,361.00

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ (=เงินยี่สิบสามล้านหกแสนแปดพันสี่พันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน= ๒๓,๖๘๔,๓๖๑.๐๐)

  
(นายเรืองศักดิ์ ไทพรพิบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นางวิชุดา ขาญสมา เอื้อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นางปราณี ขาวประทีป)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง

พจนานุกรมหมายเลข 346 คอนควมควม 0201 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงส์

อยู่ในท้องที่จังหวัด นนทบุรี  
 เขตที่จังหวัด ปทุมธานี  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 %  
 ระยะทางขนส่งจากศูนย์ - หน่วยงาน 12.00 กม.  
 ระยะทางขนส่งจาก กทม. - หน่วยงาน 56.00 กม.

เขตฝนตก ปกติ  
 เขตฝนตก ปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร  
 ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร  
 ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร  
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %  
 กาเช็กลค่าเพิ่ม 7.00 %

วัสดุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทาง					ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	รวม (บาท)
			รง.-ศูนย์	รง.-หน่วยงาน	กทม.-ศูนย์	กทม.-หน่วยงาน	ศูนย์-หน่วยงาน				
<b>1. คอนกรีตผสมเสร็จ</b>											
1.1 คอนกรีตผสมเสร็จ < 30 Mpa (หน้างาน)	ลบ.ม.	1,555.92									1,555.92
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	2,080.00		111.00			111.00	161.82	50.00		2,291.82
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	256.00		99.00			99.00	327.40	-		583.40
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	90.00		48.00			48.00	159.58	-		249.58
1.2 คอนกรีตผสมเสร็จ 30 - 40 Mpa (หน้างาน)	ลบ.ม.	1,723.70									1,723.70
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	2,080.00		111.00			111.00	161.82	50.00		2,291.82
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	256.00		99.00			99.00	327.40	-		583.40
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	90.00		48.00			48.00	159.58	-		249.58
1.3 คอนกรีตผสมเสร็จ 41 - 46 Mpa (หน้างาน)	ลบ.ม.	1,836.27									1,836.27
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	2,080.00		111.00			111.00	161.82	50.00		2,291.82
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	256.00		99.00			99.00	327.40	-		583.40
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	90.00		48.00			48.00	159.58	-		249.58
1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ Lean (หน้างาน)	ลบ.ม.	1,399.06									1,399.06
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตัน	2,080.00		111.00			111.00	161.82	50.00		2,291.82
- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	256.00		99.00			99.00	327.40	-		583.40
- ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	90.00		48.00			48.00	159.58	-		249.58
<b>2. เหล็กเสริม , ลวดคอนกรีตอัดแรง , ลวดผูกเหล็ก</b>											
2.1 เหล็กกลม SR24 (หน้างาน)											
เหล็กเสริม SR 24 RB 6 mm.	บ. / ตัน	22,033.33				56.00	56.00	81.95	80.00		22,195.28
เหล็กเสริม SR 24 RB 9 mm.	บ. / ตัน	21,200.00				56.00	56.00	81.95	80.00		21,361.95
เหล็กเสริม SR 24 RB 12 mm.	บ. / ตัน	20,833.33				56.00	56.00	81.95	80.00		20,995.28
เหล็กเสริม SR 24 RB 15 mm.	บ. / ตัน	20,700.00				56.00	56.00	81.95	80.00		20,861.95
เหล็กเสริม SR 24 RB 19 mm.	บ. / ตัน	20,766.67				56.00	56.00	81.95	80.00		20,928.62
เหล็กเสริม SR 24 RB 25 mm.	บ. / ตัน	20,766.67				56.00	56.00	81.95	80.00		20,928.62
2.2 เหล็กข้ออ้อย SD 40 (หน้างาน)											
เหล็กเสริม SD 40 DB 12 mm.	บ. / ตัน	20,700.00				56.00	56.00	81.95	80.00		20,861.95
เหล็กเสริม SD 40 DB 16 mm.	บ. / ตัน	20,766.67				56.00	56.00	81.95	80.00		20,928.62
เหล็กเสริม SD 40 DB 20 mm.	บ. / ตัน	20,566.67				56.00	56.00	81.95	80.00		20,728.62
เหล็กเสริม SD 40 DB 25 mm.	บ. / ตัน	20,566.67				56.00	56.00	81.95	80.00		20,728.62
เหล็กเสริม SD 40 DB 28 mm.	บ. / ตัน	20,566.67				56.00	56.00	81.95	80.00		20,728.62
เหล็กเสริม SD 40 DB32 mm.	บ. / ตัน	20,566.67				56.00	56.00	81.95	80.00		20,728.62
2.3 ลวดอัดแรง มอก.95-2540 (PC.Wire)	บ. / ตัน	47,000.00				56.00	56.00	61.63	80.00		47,141.63
2.4 ลวดอัดแรง มอก.420-2540 (PC.Strand)	บ. / ตัน	47,500.00				56.00	56.00	61.63	80.00		47,641.63
2.5 ลวดผูกเหล็กเหล็กเบอร์ 18 ขนาด Ø 1.25 มม.	บ. / กก.	25.92				56.00	56.00	0.13	0.08		26.13
2.6 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 ขนาด Ø 1.25 มม.(หน้างาน)	บ. / กก.	25.92				56.00	56.00	0.13	0.08		26.13
2.7 เหล็กรูปพรรณขนาดต่าง ๆ	บ. / ตัน	26,766.67				56.00	56.00	132.75	80.00		26,979.42
2.8 เหล็กแผ่นขนาด 4x8 ฟุต	บ. / ตัน	24,000.00				56.00	56.00	132.75	80.00		24,212.75
3. ดินถมคันทาง	บ. / ลบ.ม.	50.00		10.00			10.00	34.64	-		84.64
4. ทรายถมคันทาง	บ. / ลบ.ม.	109.00		48.00			48.00	159.58	-		268.58
5. วัสดุรองพื้นทาง	บ. / ลบ.ม.	50.00		105.00			105.00	347.15	-		397.15
<b>6. หินขนาดต่าง ๆ</b>											
- หินคลุก	บ. / ลบ.ม.	80.00		95.00			95.00	314.03	-		394.03
- หินฝุ่น	บ. / ลบ.ม.	41.00		102.00			102.00	337.10	-		378.10
- หิน 3/4	บ. / ลบ.ม.	304.00		102.00			102.00	337.10	-		641.10
- หิน 3/8	บ. / ลบ.ม.	207.00		102.00			102.00	337.10	-		544.10
- หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ. / ลบ.ม.	156.55		102.00			102.00	337.10	-		493.65
<b>7. ยางแอสฟัลท์</b>											
ยาง Cut-Back MC.70 (Prime Coat)	บ. / ตัน	36,520.00		173.00			173.00	297.78	25.00		36,842.78
ยาง EAP (Prime Coat)	บ. / ตัน	33,755.00			56.00		56.00	81.95	25.00		33,861.95
ยาง CSS-1 (Prime Coat)	บ. / ตัน	23,903.33			56.00		56.00	81.95	25.00		24,010.28
ยาง CRS-2 (Tack Coat)	บ. / ตัน	23,670.00			56.00		56.00	81.95	25.00		23,776.95
ยาง Asphalt Cement AC.60-70	บ. / ตัน	25,493.33		173.00			173.00	297.78	25.00		25,816.11
8. ไม้เสากลม Dia. 6" X 6.00 ม.	บ. / ลบ.ม.	220.00				56.00	56.00	19.70	-		239.70