

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ.....	รหัสงาน ๓๑๔๒๐	งานไฟสัญญาณจราจร.....
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงกาญจนบุรี.....	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐.....	บาท
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างเหมาฯ	รหัสงาน ๓๑๔๒๐	งานไฟสัญญาณจราจร หมายเลข ๓๒๐๙
	ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน	ท่าม่วง - หนองตากยา	ที่ กม.๕+๕๗๘ (บริเวณแยกสระเศรษฐี)
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔.....	เป็นเงิน...๑,๒๙๔,๘๓๓.๖๖..... บาท
๖.	บัญชีประมาณราคากลาง		
	๖.๑ งาน TRAFFIC SIGNALS AT STA.๕+๕๗๘ (VEHICLE ACTUATED SIGNALS)		
	๖.๒ งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ ๔)		
	๖.๓		
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๗.๑ นายอิสระ เอ็มฉวี	รท.ชพ.ชท.กาญจนบุรี	ประธานกรรมการฯ..
	๗.๒ นายภาณุพงศ์ พันพิพัฒน์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ...
	๗.๓ นายณภัทร เรืองแท้	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ..
	๗.๔	
	๗.๕	

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

1. งานจ้างเหมาทำกร 31420 งานสัญญาณไฟจราจร

ทางหลวงหมายเลข 3492 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา

กม. 5+578 (บริเวณแยกสระเศรษฐี)

เรียน ผอ.ขท.กาญจนบุรี

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	TRAFFIC SIGNALS AT STA.5+578 (VEHICLE ACTUATED SIGNALS)	L.S.	1	1,291,742.07	1,291,742.07
2	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION(ชุดที่4)	L.S.	1	3,091.59	3,091.59


ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ **1,294,833.66**

หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์

คณะกรรมการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายอิสระ เอมฉวี) รก.ขท.กาญจนบุรี

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายพงษ์ชัย พิพัฒน์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายพงษ์ชัย พิพัฒน์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 1,294,833.66 บาท

หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์


 (นายแสงทอง ทาแก้ว)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.กาญจนบุรี

(..... / /) (ว.ค./ป.)

6.13 งานสัญญาณไฟจราจร(TRAFFIC SIGNALS)

6.13.1 ชุดสัญญาณไฟจราจร(TRAFFIC SIGNALS)

ติดตั้งระบบ...(Fixed Time หรือ Vehicle Actuated).....ดวงโคมชนิด.....(หลอดฮาโลเจน หรือ หลอด LED)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ตู้ควบคุม Controller พร้อมค่าติดตั้งระบบ Vehicle Actuated รวมฐาน (Controller)	ตู้	1.00	250,000.00	250,000.00
2	ชุดโครงหลังคาพร้อม Metal Sheet	แห่ง	1.00	15,000.00	15,000.00
3	เสาไฟแบบธรรมดา + ค่าติดตั้ง	ต้น	-	5,000.00	-
4	เสาไฟแบบสูง (.Mast-Arm) + ค่าติดตั้ง				
4.1	Single Long Mast-Arm สูง 5.5 เมตร (กิ่งเดี่ยว) หรือ	ต้น	4.00	22,000.00	88,000.00
	- ฐานเสาไฟฟ้าแบบสูง Mast Arm	ฐาน	4.00	3,896.00	15,584.00
4.2	Double Mast-Arm (กิ่งคู่) หรือ	ต้น	-	25,000.00	-
4.3	ชนิดแขนยาว 10.00 ม.	ต้น	-	30,000.00	-
5	เสาไฟแบบ OVERHEAD	ต้น	-	-	-
6	หัวไฟสัญญาณจราจรแบบ LED 3 ดวงโคม พร้อม Backing Board				
6.1	ขนาด 3 - Ø 200 มม.	ชุด	-	24,500.00	-
6.2	ขนาด 2 - Ø 200 มม. และ 1 - Ø 300 มม.	ชุด	-	26,000.00	-
6.3	ขนาด 3 - Ø 300 มม.	ชุด	4.00	36,000.00	144,000.00
7	หัวไฟสัญญาณจราจรแบบ LED 4 ดวงโคม (แบบตัว L) พร้อม Backing Board				
7.1	ขนาด 4 - Ø 300 มม.	ชุด	4.00	48,000.00	192,000.00
8	หัวไฟสัญญาณจราจรแบบ LED 6 ดวงโคม พร้อม Backing Board				
8.1	ขนาด 6 - Ø 300 มม.	ชุด	-	72,000.00	-
9	เครื่องนับเวลาถอยหลังไฟสัญญาณจราจร (Traffic Countdown Display) ขนาด 96 x 57 ซม.	ชุด	2.00	50,000.00	100,000.00
10	ท่อ RSC Ø 2.5 " พร้อมค่าติดตั้ง	ม.	40.00	1,484.28	59,371.20
11	สายไฟฟ้า CV 4 x 2.5 ตร.มม.	ม.	820.00	48.00	39,360.00
12	สายไฟฟ้า CV 2 x 6 ตร.มม.	ม.	100.00	52.00	5,200.00
13	ค่าขุดวางสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสาย	ม.	100.00	77.00	7,700.00
14	Ground rod ชนิด Exothermic welding	ชุด	4.00	841.00	3,364.00
15	Meter และ Safety Switch + ค่าติดตั้ง	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00
16	ค่า Inductive Loop Detector และค่าติดตั้ง	ชุด	2.00	6,000.00	12,000.00
	(เฉพาะ Detector System)				-
17	ค่าแรงติดตั้งต่อหัวไฟ	ชุด	-	2,000.00	-
18	ค่าป้ายเตือนสัญญาณไฟ	ป้าย	-	3,590.00	-
19	ค่าขนส่งจาก กทม.	L.S.	1.00	4,000.00	4,000.00
20	ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง	ดวง			-
ค่างานต้นทุน					950,579.20

7.1

งาน Traffic Management During Construction (ชุดที่4)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงที่อนแสงจำนวน 8 ชุด	15.00	ตรม.	1,670.00	25,050.00
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	50.00	ม.	53.00	2,650.00
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	8.00	ชุด	1,115.00	8,920.00
5	แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	46.00	-
6	แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า	20.00	ชุด	76.00	1,520.00
7	สัญญาณธง	4.00	ชุด	76.00	304.00
8	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00
9	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	92.00	-
รวมทั้งสิ้น				รวมทั้งสิ้น	41,520.00
					2,275.07

=